

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень в будинку на вул. Кульпарківська, 158 у м. Львові

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 1-1-1 на Капітальний ремонт</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішня стіна</u>			
1	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	м3	6,25	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	180	
3	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	м3	3,5	
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,095	
5	Улаштування карнизів	м2	72	
6	Монтаж вивіски	т	0,02	
	<u>Розділ 2. Торговий зал - 1</u>			
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	65,06	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	65,06	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	65,06	
10	Улаштування теплої підлоги	м2	45	

11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65,06	-
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	7,65	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	92,35	
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	92,35	
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	100	
16	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	65,06	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	100	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65,06	
19	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	4,81	
20	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	60,25	
21	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	150	
22	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	150	
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
1	2	3	4	5
24	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
25	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	2	
27	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	

28	Установлення змішувачів	шт	1
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2
30	Установлення фанкойлів	блок	1
31	Установлення теплової завіси	блок	1
32	Прокладання мідних трубопроводів	м	56
33	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	56
<u>Розділ 3. Мийна - 2</u>			
34	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,39
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	10,39
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	10,39
37	Улаштування теплої підлоги	м2	10,39
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,39
39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57
40	Антисептування водними сумішами стін	м2	70
41	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	57
42	Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці	м2	10,5
43	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	10,5
44	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	20
45	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,39
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20

47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,39	-
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	40	
49	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	100	
50	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	100	
51	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
53	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
1	2	3	4	5
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
55	Установлення водонагрівачів ємкісних <u>Розділ 4. Коридор - 3</u>	шт	1	
56	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3	
57	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3	
58	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3	
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12	
61	Антисептування водними сумішами стін	м2	15	
62	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	16	

63	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16
64	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3
67	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30
68	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30
69	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
70	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
71	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10
72	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,84
<u>Розділ 5. Камера зберігання - 4</u>			
73	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,11
74	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	2,11
75	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2,11
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,11
77	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13
78	Антисептування водними сумішами стін	м2	13
79	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13

80	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8	-
81	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	20	
82	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,11	
1	2	3	4	5
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,11	
84	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	50	
85	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50	
86	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
87	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
88	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
89	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
<u>Розділ 6. Завантажувальна - 5</u>				
90	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,11	
91	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	14,11	
92	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	14,11	
93	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,11	
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	20	
95	Антисептування водними сумішами стін	м2	30	

96	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	50	
98	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	14,11	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,11	
101	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	100	
102	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	100	
103	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
104	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
105	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
106	Установлення теплової завіси	блок	1	
107	Прокладання мідних трубопроводів	м	28	
108	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	28	
<u>Розділ 7. Сторувальна - 6</u>				
109	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,19	
110	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	10,19	
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	10,19	
112	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,19	
1	2	3	4	5

113	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	51,5
114	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,19
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,5
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,19
117	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	50
118	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50
119	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
120	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
121	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2
<u>Розділ 8. Сортувальна - 7</u>			
122	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19,05
123	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	19,05
124	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	19,05
125	Улаштування теплої підлоги	м2	19,05
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,05
127	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	50,75
128	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	19,05
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,75

130	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,05	-
131	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	75	
132	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	75	
133	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
134	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
135	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
136	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
	<u>Розділ 9. Кімната прибирального інвентарю - 8</u>			
137	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2	
138	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	2	
139	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2	
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2	
141	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5	
1	2	3	4	5
142	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	7	
143	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10	
144	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2	
145	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10	

146	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2
147	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2
148	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	25
149	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	25
150	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
151	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
152	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1
153	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
154	Установлення змішувачів	шт	1
155	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9
<u>Розділ 10. Коридор - 9</u>			
156	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,58
157	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	13,58
158	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	13,58
159	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,58
160	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15
161	Антисептування водними сумішами стін	м2	15

162	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15	-
163	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15	
164	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	13,58	
165	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15	
166	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,58	
167	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	75	
168	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	75	
169	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
170	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
1	2	3	4	5
171	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
172	Установлення поручнів на сходових площадок <u>Розділ 11. Кабінет - 10</u>	м	7	
173	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,73	
174	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	6,73	
175	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	6,73	
176	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,73	
177	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28	
178	Антисептування водними сумішами стін	м2	34,73	

179	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	28
180	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	28,75
181	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6,73
182	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,75
183	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,73
184	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	50
185	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50
186	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
187	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
188	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4
189	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9
<u>Розділ 12. Кухня - 11</u>			
190	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,83
191	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,8
192	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	4,83
193	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,83
194	Улаштування теплої підлоги	м2	4,83
195	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,83

196	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25	-
197	Антисептування водними сумішами стін	м2	30	
198	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
199	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	20	
200	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,83	
1	2	3	4	5
201	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,83	
203	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	5	
204	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	75	
205	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	75	
206	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
207	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
208	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
209	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
210	Установлення змішувачів	шт	1	
211	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
<u>Розділ 13. Санвузол - 12</u>				

212	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,31	
213	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,36	
214	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,31	
215	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,31	
216	Улаштування теплої підлоги	м2	3,31	
217	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,31	
218	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	23,08	
219	Антисептування водними сумішами стін	м2	26	
220	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23,08	
221	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10	
222	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,31	
223	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10	
224	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,31	
225	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	13	
226	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	50	
227	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50	
228	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
229	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1	2	3	4	5

230	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2
231	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
232	Установлення змішувачів	шт	1
233	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
234	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9
<u>Розділ 14. Кімната нарад - 13</u>			
235	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	м2	15
236	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	2,25
237	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,31
238	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,31
239	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15
240	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42
241	Антисептування водними сумішами стін	м2	57
242	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	42
243	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,75
244	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15

245	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,75	-
246	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15	
247	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	75	
248	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	75	
249	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
250	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
251	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
252	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
<u>Розділ 15. Підвал</u>				
253	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	12,5	
254	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	45	
255	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	45	
256	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	45	
1	2	3	4	5
257	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	50	
258	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	45	
259	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	50	

260	Антисептування водними сумішами стін	м2	100
261	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	50
262	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	150
263	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	45
264	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	150
265	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45
266	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	100
267	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	125
268	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	125
269	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	7
270	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5
271	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	7
<u>Розділ 16. Мережа водопостачання</u>			
272	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	65
273	Установлення кранів водорозбірних	шт	5
274	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85
275	Ізоляція трубопроводів	м	150
<u>Розділ 17. Мережа каналізації</u>			

276	Пробивання борозен в цегляних стінах	м	4	
277	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони 300х300 мм	шт	5	
278	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони 150х150 мм	шт	6	
279	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
280	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
281	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	4	
282	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	15	
283	Демонтаж трубопроводів діаметром 20 мм	м	32	
284	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	19	
1	2	3	4	5
285	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм <u>Розділ 18. Мережа вентиляції</u>	м	31	
286	Установлення решіток повітрязабірних	грати	15	
287	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	55,55	
288	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	55,55	
289	Установлення рекуператорів	шт	8	
290	Установлення фанкойлів	блок	1	
291	Прокладання мідних трубопроводів	м	28	
292	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 19. Мережа електропостачання</u>	м2	28	

293	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу (кабелю) першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	115
294	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг (шаф обліку, щитів розподільних)	шт	4
295	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 20. Мережа опалення</u>	м	165
296	Прочищення стояків однотрубної системи центрального опалення	ст-пов.	2
297	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	15
298	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	35
299	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50
300	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25
301	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	1
302	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм <u>Розділ 21. Слабострумні мережі</u>	м	50
303	Прокладання коробів пластикових	м	326
304	Прокладання проводу при схованій проводці	м	344
305	Пристрої телефонні	шт	2
306	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	2

