

Капітальний ремонт приміщень в будинку на вул. Кульпарківська, 158 у м. Львові

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1
на Капітальний ремонт
Капітальний ремонт приміщень в будинку на вул. Кульпарківська, 158 у м. Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1839,59634 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,97957 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 739,04083 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зовнішня стіна											
1	РН3-28-2	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	100 м3	0,0625	<u>287532,98</u> 86988,55	<u>5940,33</u> 5498,37	17970,81	5436,78	<u>371,27</u> 343,65	<u>968,8000</u> 58,7523	<u>60,55</u> 3,67
2	ЕН15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,8	<u>107177,69</u> 53940,22	- -	192919,84	97092,4	- -	<u>551,9310</u> -	<u>993,48</u> -
3	РН3-28-2	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	100 м3	0,035	<u>287532,98</u> 86988,55	<u>5940,33</u> 5498,37	10063,65	3044,6	<u>207,91</u> 192,44	<u>968,8000</u> 58,7523	<u>33,91</u> 2,06
4	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,095	<u>12233,44</u> 9030,68	<u>2383,13</u> 614,21	1162,18	857,91	<u>226,4</u> 58,35	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,43</u> 0,51
5	& С1-722 варіант 2	Дашок	шт	1	<u>4947,00</u> -	- -	4947	-	- -	- -	- -
6	РН3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,72	<u>48187,23</u> 20898,13	- -	34694,81	15046,65	- -	<u>259,8300</u> -	<u>187,08</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7	PH20-12-1	Монтаж вивіски	1m	0,02	<u>12233,44</u> 9030,68	<u>2383,13</u> 614,21	244,67	180,61	<u>47,66</u> 12,28	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,77</u> 0,11
8	& C1-722 варіант 3	Вивіска	шт	1	<u>5936,40</u> -	<u>-</u> -	5936,4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							267939,36	121658,95	<u>853,24</u> 606,72		<u>1285,22</u> 6,35
Разом будівельні роботи, грн.							267939,36				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							145427,17				
всього заробітна плата, грн.							122265,67				
Загальновиробничі витрати, грн.							52860,01				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							123,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17337,27				
Всього будівельні роботи, грн.							320799,37				

Всього по розділу 1							320799,37				
Розділ 2. Торговий зал - 1											
9	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,6506	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	3230,32	2662,44	<u>567,88</u> 255,23	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>33,1</u> 2,86
10	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6506	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	5538,09	3363,11	<u>78,13</u> 72,31	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>41,81</u> 0,77
11	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,6506	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	5251,12	904,22	<u>163,56</u> 151,39	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>11,24</u> 1,62
12	PH7-19-1	Улаштування теплої підлоги	100м2	0,45	<u>150677,61</u> 24147,23	<u>31,42</u> 29,09	67804,92	10866,25	<u>14,14</u> 13,09	<u>250,7500</u> 0,3108	<u>112,84</u> 0,14
13	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6506	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	42540,76	10208,73	<u>26,28</u> 24,33	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>116,42</u> 0,26
14	PH11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,0765	<u>24437,82</u> 20993,21	<u>407,58</u> 249,69	1869,49	1605,98	<u>31,18</u> 19,1	<u>242,2200</u> 2,5914	<u>18,53</u> 0,2
15	PH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,9235	<u>2151,35</u> 2151,35	<u>-</u> -	1986,77	1986,77	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>27,12</u> -
16	PH11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,9235	<u>3263,97</u> 3211,57	<u>2,24</u> 2,08	3014,28	2965,88	<u>2,07</u> 1,92	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>36,88</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	9742,86	7567,46	<u>4,49</u> 4,16	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>88,34</u> 0,04

18	ЕН15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6506	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	7851,23	6435,91	<u>2,92</u> 2,71	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>75,13</u> 0,03
19	РН12-49-5	Поліпшення фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	9874,57	3754,48	<u>1,12</u> 1,04	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>43,83</u> 0,01
20	РН12-49-6	Поліпшення фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6506	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	7110,98	2749,73	<u>0,73</u> 0,68	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>32,1</u> 0,01
21	РН11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,0481	<u>31489,95</u> 27877,53	<u>414,31</u> 255,93	1514,67	1340,91	<u>19,93</u> 12,31	<u>317,9100</u> 2,6580	<u>15,29</u> 0,13
22	РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,6025	<u>3263,97</u> 3211,57	<u>2,24</u> 2,08	1966,54	1934,97	<u>1,35</u> 1,25	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>24,06</u> 0,01
23	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,5	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	3232,02	2891,31	<u>329,73</u> 153,57	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>33,36</u> 1,55
24	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,5	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	7490,67	3799,86	- -	<u>30,3200</u> -	<u>45,48</u> -
25	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	5624,78	1441,15	<u>17,84</u> 16,52	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>16,25</u> 0,18
26	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	320,42	56,72	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,71</u> -
27	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	1552,19	284,8	- -	<u>35,4100</u> -	<u>3,54</u> -
28	РН11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,02	<u>24437,82</u> 20993,21	<u>407,58</u> 249,69	488,76	419,86	<u>8,15</u> 4,99	<u>242,2200</u> 2,5914	<u>4,84</u> 0,05
29	РН15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>18315,24</u> 3339,99	<u>10,10</u> 9,35	1831,52	334	<u>1,01</u> 0,94	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
30	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>11622,60</u> 1216,64	- -	1162,26	121,66	- -	<u>13,2000</u> -	<u>1,32</u> -
31	ЕН15-25-3 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,02	<u>81830,57</u> 28364,25	<u>38,16</u> 35,32	1636,61	567,29	<u>0,76</u> 0,71	<u>323,4605</u> 0,3774	<u>6,47</u> 0,01
32	Е20-53-1 К=1,15	Установлення фанкойлів	10блок	0,1	<u>26489,49</u> 25924,30	<u>127,94</u> 11,45	2648,95	2592,43	<u>12,79</u> 1,15	<u>299,1150</u> 0,1258	<u>29,91</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е20-53-1 К=1,15	Установлення теплової завіси	10блок	0,1	<u>26489,49</u> 25924,30	<u>127,94</u> 11,45	2648,95	2592,43	<u>12,79</u> 1,15	<u>299,1150</u> 0,1258	<u>29,91</u> 0,01
34	& С111-	Опори кондиціонерів	шт	2	<u>497,05</u>	-	994,1	-	-	-	-

	1851-B2 варіант 1				-	-			-	-	-
35	E16-14-12 K=1,15	Прокладання мідних трубопроводів	100м	0,56	<u>10992,84</u> 9529,00	-	6155,99	5336,24	-	<u>103.3850</u>	<u>57,9</u>
36	& C1545-10-25 варіант 1	Труба мідна ф 6,35 мм	м	28	<u>68,71</u>	-	1923,88	-	-	-	-
37	& C1545-10-26 варіант 1	Труба мідна ф 12,7 мм	м	28	<u>150,86</u>	-	4224,08	-	-	-	-
38	EH26-27-1 K=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,6	<u>657,06</u> 657,06	-	3679,54	3679,54	-	<u>7.6705</u>	<u>42,95</u>
39	& C114-54-269 варіант 1	Теплова ізоляція K-flex, товщ. 6 мм	м	56	<u>12,27</u>	-	687,12	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							215598,44	82464,13	<u>1296,85</u> 738,55		<u>953,01</u> 7,92
Разом будівельні роботи, грн.							215598,44				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							131837,46				
всього заробітна плата, грн.							83202,68				
Загальновиробничі витрати, грн.							38612,46				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13686,3				
Всього будівельні роботи, грн.							254210,9				
Всього по розділу 2							254210,9				
Розділ 3. Мийна - 2											
40	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1039	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	515,88	425,19	<u>90,69</u> 40,76	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>5,29</u> 0,46
41	RH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1039	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	884,43	537,08	<u>12,48</u> 11,55	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>6,68</u> 0,12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	RH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1039	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	838,6	144,4	<u>26,12</u> 24,18	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>1,8</u> 0,26
43	RH7-19-1	Улаштування теплої підлоги	100м2	0,1039	<u>150677,61</u> 24147,23	<u>31,42</u> 29,09	15655,4	2508,9	<u>3,26</u> 3,02	<u>250.7500</u> 0,3108	<u>26,05</u> 0,03
44	EH11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,1039	<u>65386,96</u>	<u>40,40</u>	6793,71	1630,32	<u>4,2</u>	<u>178.9400</u>	<u>18,59</u>

	K=1,15	плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			15691,25	37,40			3,89	0,3996	0,04
45	RH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,57	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	2368,07	2209,96	<u>158,11</u> 73,64	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>30,17</u> 0,74
46	RH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,7	<u>1985,51</u> 789,91	- -	1389,86	552,94	- -	<u>9,5700</u> -	<u>6,7</u> -
47	RH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,57	<u>15480,84</u> 11736,01	<u>111,11</u> 102,84	8824,08	6689,53	<u>63,33</u> 58,62	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>72,58</u> 0,63
48	RH5-1-1	Розбирання дерев'яних поштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці	100 м2	0,105	<u>5286,54</u> 4993,45	<u>293,09</u> 136,51	555,09	524,31	<u>30,78</u> 14,33	<u>68,1700</u> 1,3776	<u>7,16</u> 0,14
49	EH10-94-3 K=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,105	<u>108601,31</u> 30864,16	- -	11403,14	3240,74	- -	<u>351,9690</u> -	<u>36,96</u> -
50	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	1948,57	1513,49	<u>0,9</u> 0,83	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>17,67</u> 0,01
51	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1039	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	1253,83	1027,81	<u>0,47</u> 0,43	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>12</u> -
52	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	1974,91	750,9	<u>0,22</u> 0,21	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>8,77</u> -
53	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1039	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	1135,61	439,13	<u>0,12</u> 0,11	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,13</u> -
54	EH15-25-3 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,4	<u>81830,57</u> 28364,25	<u>38,16</u> 35,32	32732,23	11345,7	<u>15,26</u> 14,13	<u>323,4605</u> 0,3774	<u>129,38</u> 0,15
55	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	2154,68	1927,54	<u>219,82</u> 102,38	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>22,24</u> 1,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	RH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	4993,78	2533,24	- -	<u>30,3200</u> -	<u>30,32</u> -
57	RH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	1874,93	480,38	<u>5,95</u> 5,51	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>5,42</u> 0,06
58	RH17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -

59	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>15521,85</u> 2848,03	-	620,87	113,92	-	<u>35,4100</u> -	<u>1,42</u> -
60	EH10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	81 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28
61	& C123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	-	6850	-	-	-	-
62	PH15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>1325,27</u> 1023,43	-	1325,27	1023,43	-	<u>11,2700</u> -	<u>11,27</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							106816,5	39837,44	<u>712,71</u> 386,52		<u>458,09</u> 3,95
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							106816,5				125194,61

Всього по розділу 3							125194,61				
Розділ 4. Коридор - 3											
63	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,03	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	148,95	122,77	<u>26,18</u> 11,77	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,53</u> 0,13
64	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,03	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	255,37	155,08	<u>3,6</u> 3,33	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>1,93</u> 0,04
65	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,03	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	242,14	41,69	<u>7,54</u> 6,98	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>0,52</u> 0,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,03	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	1961,61	470,74	<u>1,21</u> 1,12	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>5,37</u> 0,01
67	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,12	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	498,54	465,25	<u>33,29</u> 15,5	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>6,35</u> 0,16
68	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,15	<u>1985,51</u> 789,91	-	297,83	118,49	-	<u>9,5700</u> -	<u>1,44</u> -
69	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін	100м2	0,16	<u>15480,84</u>	<u>111,11</u>	2476,93	1877,76	<u>17,78</u>	<u>127,3300</u>	<u>20,37</u>

		всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону			11736,01	102,84			16,45	1,0989	0,18	
70	ЕН15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,16	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	1558,86	1210,79	<u>0,72</u> 0,67	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>14,13</u> 0,01	
71	ЕН15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,03	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	362,03	296,77	<u>0,13</u> 0,12	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>3,46</u> -	
72	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,16	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	1579,93	600,72	<u>0,18</u> 0,17	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>7,01</u> -	
73	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	327,9	126,79	<u>0,03</u> 0,03	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,48</u> -	
74	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	646,4	578,26	<u>65,95</u> 30,71	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>6,67</u> 0,31	
75	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	1498,13	759,97	- -	<u>30,3200</u> -	<u>9,1</u> -	
76	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	937,46	240,19	<u>2,97</u> 2,75	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>2,71</u> 0,03	
77	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -	
78	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	1552,19	284,8	- -	<u>35,4100</u> -	<u>3,54</u> -	
79	ЕН10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0284	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	842,06	284,25	<u>121,07</u> 49,23	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>3,2</u> 0,42	
80	& C123-202-2-2 варіант 2	Блоки дверні	шт	1	<u>14800,00</u> -	- -	14800	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 4					30146,54	7662,68	<u>280,65</u> 138,83		<u>89,16</u> 1,36	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30146,54	22203,21 7801,51 3559,02 8,8 1238,45 33705,56				

Всього по розділу 4						33705,56					
Розділ 5. Камера зберігання - 4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0211	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	104,76	86,35	<u>18,41</u> 8,28	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,07</u> 0,09
82	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0211	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	179,61	109,07	<u>2,53</u> 2,35	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>1,36</u> 0,03
83	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0211	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	170,3	29,33	<u>5,3</u> 4,91	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>0,36</u> 0,05
84	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0211	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	1379,66	331,09	<u>0,85</u> 0,79	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>3,78</u> 0,01
85	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,13	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	540,09	504,03	<u>36,06</u> 16,79	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>6,88</u> 0,17
86	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,13	<u>1985,51</u> 789,91	<u>-</u> -	258,12	102,69	<u>-</u> -	<u>9,5700</u> -	<u>1,24</u> -
87	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,13	<u>15480,84</u> 11736,01	<u>111,11</u> 102,84	2012,51	1525,68	<u>14,44</u> 13,37	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>16,55</u> 0,14
88	PH5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,08	<u>44586,96</u> 20888,63	<u>420,86</u> 389,55	3566,96	1671,09	<u>33,67</u> 31,16	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>19,06</u> 0,33
89	EH15-25-3 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,2	<u>81830,57</u> 28364,25	<u>38,16</u> 35,32	16366,11	5672,85	<u>7,63</u> 7,06	<u>323,4605</u> 0,3774	<u>64,69</u> 0,08
90	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0211	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	254,63	208,73	<u>0,09</u> 0,09	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>2,44</u> -
91	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0211	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	230,62	89,18	<u>0,02</u> 0,02	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,04</u> -
92	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,5	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1077,34	963,77	<u>109,91</u> 51,19	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,12</u> 0,52
93	PH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,5	<u>4993,78</u> 2533,24	<u>-</u> -	2496,89	1266,62	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>15,16</u> -
94	PH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	937,46	240,19	<u>2,97</u> 2,75	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>2,71</u> 0,03

95	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	-	160,21	28,36	-	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -
96	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>15521,85</u> 2848,03	-	1552,19	284,8	-	<u>35,4100</u> -	<u>3,54</u> -
97	EH10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28
98	& C123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	-	6850	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							38700,81	13304	<u>312,88</u> 171,69		<u>153,49</u> 1,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							38700,81				

Всього по розділу 5							44843,67				
Розділ 6. Завантажувальна - 5											
99	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1411	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	700,58	577,42	<u>123,16</u> 55,35	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>7,18</u> 0,62
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1411	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	1201,08	729,38	<u>16,94</u> 15,68	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>9,07</u> 0,17
101	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1411	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	1138,84	196,11	<u>35,47</u> 32,83	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>2,44</u> 0,35
102	EH11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1411	<u>63340,27</u> 13644,56	<u>40,40</u> 37,40	8937,31	1925,25	<u>5,7</u> 5,28	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>21,96</u> 0,06
103	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	830,9	775,42	<u>55,48</u> 25,84	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>10,59</u> 0,26
104	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,3	<u>1985,51</u> 789,91	-	595,65	236,97	-	<u>9,5700</u> -	<u>2,87</u> -
105	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін	100м2	0,2	<u>15480,84</u>	<u>111,11</u>	3096,17	2347,2	<u>22,22</u>	<u>127,3300</u>	<u>25,47</u>

		всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону			11736,01	102,84			20,57	1,0989	0,22
106	ЕН15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	4871,43	3783,73	<u>2,25</u> 2,08	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>44,17</u> 0,02
107	ЕН15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1411	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	1702,75	1395,8	<u>0,63</u> 0,59	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>16,29</u> 0,01
108	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	4937,29	1877,24	<u>0,56</u> 0,52	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>21,92</u> 0,01
109	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1411	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	1542,21	596,35	<u>0,16</u> 0,15	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>6,96</u> -
110	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	2154,68	1927,54	<u>219,82</u> 102,38	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>22,24</u> 1,03
111	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	4993,78	2533,24	- -	<u>30,3200</u> -	<u>30,32</u> -
112	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	937,46	240,19	<u>2,97</u> 2,75	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>2,71</u> 0,03
113	РН17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	320,42	56,72	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,71</u> -
114	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	620,87	113,92	- -	<u>35,4100</u> -	<u>1,42</u> -
115	Е20-53-1 К=1,15	Установлення теплової завіси	10блок	0,1	<u>26489,49</u> 25924,30	<u>127,94</u> 11,45	2648,95	2592,43	<u>12,79</u> 1,15	<u>299,1150</u> 0,1258	<u>29,91</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С111-1851-В2 варіант 1	Опори кондиціонерів	шт	1	<u>497,05</u> -	- -	497,05	-	- -	- -	- -
117	Е16-14-12 К=1,15	Прокладання мідних трубопроводів	100м	0,28	<u>10992,84</u> 9529,00	- -	3078	2668,12	- -	<u>103,3850</u> -	<u>28,95</u> -
118	& С1545-10-25 варіант 1	Труба мідна ф 6,35 мм	м	14	<u>68,71</u> -	- -	961,94	-	- -	- -	- -
119	& С1545-10-26 варіант 1	Труба мідна ф 12,7 мм	м	14	<u>150,86</u> -	- -	2112,04	-	- -	- -	- -
120	ЕН26-27-1 К=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,8	<u>657,06</u> 657,06	- -	1839,77	1839,77	- -	<u>7,6705</u> -	<u>21,48</u> -
121	& С114-54-	Теплова ізоляція К-флекс, товщ. 6 мм	м	28	<u>12,27</u>	-	343,56	-	-	-	-

	269 варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 6					50062,73	26412,8	<u>498,15</u> 265,17		<u>306,66</u> 2,79
		Разом будівельні роботи, грн.					50062,73				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					23151,78				
		всього заробітна плата, грн.					26677,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12164,67				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4226,07				
		Всього будівельні роботи, грн.					62227,4				

		Всього по розділу 6					62227,4				
		Розділ 7. Сторувальна - 6									
122	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1019	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	505,95	417	<u>88,95</u> 39,98	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>5,18</u> 0,45
123	RH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1019	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	867,4	526,75	<u>12,24</u> 11,33	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>6,55</u> 0,12
124	RH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1019	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	822,45	141,62	<u>25,62</u> 23,71	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>1,76</u> 0,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1019	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	6662,93	1598,94	<u>4,12</u> 3,81	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>18,23</u> 0,04
126	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,515	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	5017,57	3897,24	<u>2,31</u> 2,14	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>45,5</u> 0,02
127	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1019	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	1229,7	1008,02	<u>0,46</u> 0,42	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>11,77</u> -
128	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,515	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	5085,4	1933,56	<u>0,58</u> 0,54	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>22,57</u> 0,01
129	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1019	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	1113,75	430,68	<u>0,11</u> 0,11	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,03</u> -
130	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах,	100м	0,5	<u>2154,68</u>	<u>219,82</u>	1077,34	963,77	<u>109,91</u>	<u>22,2400</u>	<u>11,12</u>

131	PH17-5-3	переріз борозен до 20 см2 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,5	1927,54 4993,78 2533,24	102,38 -	2496,89	1266,62	51,19 -	1,0332 30.3200	0,52 15.16	
132	PH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	93746,32 24019,12	297,41 275,28	937,46	240,19	2,97 2,75	270.7600 2,9415	2,71 0,03	
133	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	16020,78 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	35.2600 -	0,35 -	
134	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	15521,85 2848,03	- -	310,44	56,96	- -	35.4100 -	0,71 -	
Разом прямі витрати по розділу 7							26287,49	12509,71	247,27 135,98		146,64 1,44	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							26287,49					

Всього по розділу 7							32124,11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 8. Сортувальна - 7												
135	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1905	4965,14 4092,28	872,86 392,30	945,86	779,58	166,28 74,73	50.8800 4,3986	9,69 0,84	
136	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1905	8512,28 5169,24	120,09 111,15	1621,59	984,74	22,88 21,17	64.2700 1,1877	12,24 0,23	
137	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1905	8071,19 1389,83	251,40 232,69	1537,56	264,76	47,89 44,33	17.2800 2,4864	3,29 0,47	
138	PH7-19-1	Улаштування теплої підлоги	100м2	0,1905	150677,61 24147,23	31,42 29,09	28704,08	4600,05	5,99 5,54	250.7500 0,3108	47,77 0,06	
139	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1905	65386,96 15691,25	40,40 37,40	12456,22	2989,18	7,7 7,12	178.9400 0,3996	34,09 0,08	
140	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5075	9742,86 7567,46	4,49 4,16	4944,5	3840,49	2,28 2,11	88.3430 0,0444	44,83 0,02	
141	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1905	12067,67 9892,27	4,49 4,16	2298,89	1884,48	0,86 0,79	115.4830 0,0444	22 0,01	

142	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5075	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	5011,34	1905,4	<u>0,57</u> 0,53	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>22,24</u> 0,01
143	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1905	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	2082,14	805,14	<u>0,21</u> 0,2	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>9,4</u> -
144	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,75	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1616,01	1445,66	<u>164,87</u> 76,79	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>16,68</u> 0,77
145	PH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,75	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	3745,34	1899,93	- -	<u>30.3200</u> -	<u>22,74</u> -
146	PH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	1874,93	480,38	<u>5,95</u> 5,51	<u>270.7600</u> 2,9415	<u>5,42</u> 0,06
147	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35.2600</u> -	<u>0,35</u> -
148	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	465,66	85,44	- -	<u>35.4100</u> -	<u>1,06</u> -
149	EH10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112.8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	- -	6850	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							74877,68	22183,76	<u>506,48</u> 271,75		<u>253,94</u> 2,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							74877,68				85433,74

Всього по розділу 8							85433,74				

Розділ 9. Кімната прибирального інвентарю - 8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,02	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	99,3	81,85	<u>17,45</u> 7,85	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,02</u> 0,09
152	RH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,02	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	170,25	103,38	<u>2,4</u> 2,22	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>1,29</u> 0,02
153	RH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,02	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	161,42	27,8	<u>5,03</u> 4,65	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>0,35</u> 0,05
154	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,02	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	1307,74	313,83	<u>0,81</u> 0,75	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>3,58</u> 0,01
155	RH11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05	<u>4741,25</u> 4463,86	<u>277,39</u> 129,19	237,06	223,19	<u>13,87</u> 6,46	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>3,05</u> 0,07
156	RH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,07	<u>15480,84</u> 11736,01	<u>111,11</u> 102,84	1083,66	821,52	<u>7,78</u> 7,2	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>8,91</u> 0,08
157	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	974,29	756,75	<u>0,45</u> 0,42	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>8,83</u> -
158	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,02	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	241,35	197,85	<u>0,09</u> 0,08	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>2,31</u> -
159	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	987,46	375,45	<u>0,11</u> 0,1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>4,38</u> -
160	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,02	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	218,6	84,53	<u>0,02</u> 0,02	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,99</u> -
161	EH15-25-3 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,02	<u>81830,57</u> 28364,25	<u>38,16</u> 35,32	1636,61	567,29	<u>0,76</u> 0,71	<u>323,4605</u> 0,3774	<u>6,47</u> 0,01
162	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,25	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	538,67	481,89	<u>54,96</u> 25,6	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>5,56</u> 0,26
163	RH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,25	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	1248,45	633,31	- -	<u>30,3200</u> -	<u>7,58</u> -
164	RH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	937,46	240,19	<u>2,97</u> 2,75	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>2,71</u> 0,03
165	RH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -

166	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>15521,85</u> 2848,03	-	155,22	28,48	-	<u>35,4100</u>	<u>0,35</u>	
167	PH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>18315,24</u> 3339,99	<u>10,10</u> 9,35	1831,52	334	<u>1,01</u> 0,94	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01	
168	PH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>11622,60</u> 1216,64	-	1162,26	121,66	-	<u>13,2000</u>	<u>1,32</u>	
169	EH10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28	
170	& C123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	-	6850	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 9							20564,88	5611,5	<u>188,71</u> 92,68		<u>64,87</u> 0,91	
Разом будівельні роботи, грн.							20564,88					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							14764,67					
всього заробітна плата, грн.							5704,18					
Загальновиробничі витрати, грн.							2604,58					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,45					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							906,4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всього будівельні роботи, грн.							23169,46					

Всього по розділу 9							23169,46					
Розділ 10. Коридор - 9												
171	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1358	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	674,27	555,73	<u>118,54</u> 53,27	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>6,91</u> 0,6	
172	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1358	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	1155,97	701,98	<u>16,31</u> 15,09	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>8,73</u> 0,16	
173	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1358	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	1096,07	188,74	<u>34,14</u> 31,6	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>2,35</u> 0,34	
174	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1358	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	8879,55	2130,87	<u>5,49</u> 5,08	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>24,3</u> 0,05	
175	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,15	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	623,18	581,57	<u>41,61</u> 19,38	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>7,94</u> 0,2	
176	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,15	<u>1985,51</u>	-	297,83	118,49	-	<u>9,5700</u>	<u>1,44</u>	

177	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,15	<u>789,91</u> 15480,84 11736,01	- <u>111,11</u> 102,84	2322,13	1760,4	- <u>16,67</u> 15,43	- <u>127.3300</u> 1,0989	- <u>19,1</u> 0,16
178	ЕН15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,15	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	1461,43	1135,12	<u>0,67</u> 0,62	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>13,25</u> 0,01
179	ЕН15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1358	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	1638,79	1343,37	<u>0,61</u> 0,56	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>15,68</u> 0,01
180	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	1481,19	563,17	<u>0,17</u> 0,16	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>6,57</u> -
181	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1358	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	1484,28	573,95	<u>0,15</u> 0,14	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>6,7</u> -
182	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,75	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1616,01	1445,66	<u>164,87</u> 76,79	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>16,68</u> 0,77
183	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,75	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	3745,34	1899,93	- -	<u>30,3200</u> -	<u>22,74</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	1874,93	480,38	<u>5,95</u> 5,51	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>5,42</u> 0,06
185	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	320,42	56,72	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,71</u> -
186	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	465,66	85,44	- -	<u>35,4100</u> -	<u>1,06</u> -
187	ЕН10-81-1 K=1,15	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,07	<u>4203,85</u> 4007,60	<u>21,53</u> 8,75	294,27	280,53	<u>1,51</u> 0,61	<u>47,9665</u> 0,0750	<u>3,36</u> 0,01
188	& С1545-89-1 варіант 1	Поручні	м	7	<u>734,48</u> -	- -	5141,36	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							34572,68	13902,05	<u>406,69</u> 224,24		<u>162,94</u> 2,37
Разом будівельні роботи, грн.							34572,68				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							20263,94				
всього заробітна плата, грн.							14126,29				
Загальновиробничі витрати, грн.							6633,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2380,83				
Всього будівельні роботи, грн.							41206,18				

Всього по розділу 10							41206,18					
Розділ 11. Кабінет - 10												
189	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0673	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	334,15	275,41	<u>58,74</u> 26,4	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>3,42</u> 0,3	
190	RH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0673	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	572,88	347,89	<u>8,08</u> 7,48	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>4,33</u> 0,08	
191	RH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0673	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	543,19	93,54	<u>16,92</u> 15,66	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>1,16</u> 0,17	
192	EH11-38-2 K=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0673	<u>46667,55</u> 8093,82	<u>65,09</u> 60,25	3140,73	544,71	<u>4,38</u> 4,05	<u>87,8140</u> 0,6438	<u>5,91</u> 0,04	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
193	RH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,28	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	1163,26	1085,59	<u>77,67</u> 36,17	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>14,82</u> 0,37	
194	RH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,3473	<u>1985,51</u> 789,91	<u>-</u> -	689,57	274,34	<u>-</u> -	<u>9,5700</u> -	<u>3,32</u> -	
195	RH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,28	<u>15480,84</u> 11736,01	<u>111,11</u> 102,84	4334,64	3286,08	<u>31,11</u> 28,8	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>35,65</u> 0,31	
196	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2875	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	2801,07	2175,64	<u>1,29</u> 1,2	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>25,4</u> 0,01	
197	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0673	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	812,15	665,75	<u>0,3</u> 0,28	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>7,77</u> -	
198	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2875	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	2838,94	1079,41	<u>0,32</u> 0,3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>12,6</u> -	
199	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0673	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	735,58	284,44	<u>0,08</u> 0,07	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,32</u> -	
200	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,5	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1077,34	963,77	<u>109,91</u> 51,19	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,12</u> 0,52	
201	RH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,5	<u>4993,78</u> 2533,24	<u>-</u> -	2496,89	1266,62	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>15,16</u> -	
202	RH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних	100шт	0,01	<u>93746,32</u>	<u>297,41</u>	937,46	240,19	<u>2,97</u>	<u>270,7600</u>	<u>2,71</u>	

		ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт			24019,12	275,28			2,75	2,9415	0,03
203	RH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	-	160,21	28,36	-	<u>35,2600</u>	<u>0,35</u>
204	RH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>15521,85</u> 2848,03	-	620,87	113,92	-	<u>35,4100</u>	<u>1,42</u>
205	EH10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28
206	& C123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	-	6850	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11								30672,28	12915,83	<u>392,77</u> 207,28	<u>150,6</u> 2,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								30672,28			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17363,68 13123,11 5960,01 14,67 2063,93 36632,29				

Всього по розділу 11								36632,29			
Розділ 12. Кухня - 11											
207	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0483	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	239,82	197,66	<u>42,16</u> 18,95	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>2,46</u> 0,21
208	RH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,18	<u>12322,59</u> 7887,77	<u>4434,82</u> 2038,90	2218,07	1419,8	<u>798,27</u> 367	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>17,65</u> 4
209	RH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0483	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	411,14	249,67	<u>5,8</u> 5,37	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>3,1</u> 0,06
210	RH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0483	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	389,84	67,13	<u>12,14</u> 11,24	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>0,83</u> 0,12
211	RH7-19-1	Улаштування теплої підлоги	100м2	0,0483	<u>150677,61</u> 24147,23	<u>31,42</u> 29,09	7277,73	1166,31	<u>1,52</u> 1,41	<u>250,7500</u> 0,3108	<u>12,11</u> 0,02
212	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0483	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	3158,19	757,89	<u>1,95</u> 1,81	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>8,64</u> 0,02

213	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,25	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	1038,63	969,28	<u>69,35</u> 32,3	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>13,23</u> 0,33
214	РН20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,3	<u>1985,51</u> 789,91	- -	595,65	236,97	- -	<u>9,5700</u> -	<u>2,87</u> -
215	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,2	<u>15480,84</u> 11736,01	<u>111,11</u> 102,84	3096,17	2347,2	<u>22,22</u> 20,57	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>25,47</u> 0,22
216	ЕН15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	1948,57	1513,49	<u>0,9</u> 0,83	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>17,67</u> 0,01
217	ЕН15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0483	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	582,87	477,8	<u>0,22</u> 0,2	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>5,58</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	1974,91	750,9	<u>0,22</u> 0,21	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>8,77</u> -
219	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0483	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	527,91	204,14	<u>0,05</u> 0,05	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,38</u> -
220	ЕН15-25-3 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,05	<u>81830,57</u> 28364,25	<u>38,16</u> 35,32	4091,53	1418,21	<u>1,91</u> 1,77	<u>323,4605</u> 0,3774	<u>16,17</u> 0,02
221	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,75	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1616,01	1445,66	<u>164,87</u> 76,79	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>16,68</u> 0,77
222	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,75	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	3745,34	1899,93	- -	<u>30,3200</u> -	<u>22,74</u> -
223	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	1874,93	480,38	<u>5,95</u> 5,51	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>5,42</u> 0,06
224	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -
225	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	776,09	142,4	- -	<u>35,4100</u> -	<u>1,77</u> -
226	РН15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>18315,24</u> 3339,99	<u>10,10</u> 9,35	1831,52	334	<u>1,01</u> 0,94	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
227	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>11622,60</u> 1216,64	- -	1162,26	121,66	- -	<u>13,2000</u> -	<u>1,32</u> -
228	ЕН10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28
229	& С123-202-	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u>	-	6850	-	-	-	-

	2-2 варіант 1											
		Разом прямі витрати по розділу 12					46130,74	16419,01	<u>1209,54</u> 577,88			<u>191,03</u> 6,13
		Разом будівельні роботи, грн.					46130,74					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					28502,19					
		всього заробітна плата, грн.					16996,89					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7915,63					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2816,35					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					54046,37					

		Всього по розділу 12					54046,37					
		Розділ 13. Санвузол - 12										
230	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0331	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	164,35	135,45	<u>28,9</u> 12,99	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,68</u> 0,15	
231	PH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,036	<u>12322,59</u> 7887,77	<u>4434,82</u> 2038,90	443,61	283,96	<u>159,65</u> 73,4	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>3,53</u> 0,8	
232	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0331	<u>8512,28</u> 5169,24	<u>120,09</u> 111,15	281,76	171,1	<u>3,97</u> 3,68	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>2,13</u> 0,04	
233	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0331	<u>8071,19</u> 1389,83	<u>251,40</u> 232,69	267,16	46	<u>8,32</u> 7,7	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>0,57</u> 0,08	
234	PH7-19-1	Улаштування теплої підлоги	100м2	0,0331	<u>150677,61</u> 24147,23	<u>31,42</u> 29,09	4987,43	799,27	<u>1,04</u> 0,96	<u>250,7500</u> 0,3108	<u>8,3</u> 0,01	
235	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0331	<u>65386,96</u> 15691,25	<u>40,40</u> 37,40	2164,31	519,38	<u>1,34</u> 1,24	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>5,92</u> 0,01	
236	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2308	<u>4154,51</u> 3877,12	<u>277,39</u> 129,19	958,86	894,84	<u>64,02</u> 29,82	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>12,22</u> 0,3	
237	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,26	<u>1985,51</u> 789,91	- -	516,23	205,38	- -	<u>9,5700</u> -	<u>2,49</u> -	
238	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,2308	<u>15480,84</u> 11736,01	<u>111,11</u> 102,84	3572,98	2708,67	<u>25,64</u> 23,74	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>29,39</u> 0,25	
239	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1	<u>9742,86</u> 7567,46	<u>4,49</u> 4,16	974,29	756,75	<u>0,45</u> 0,42	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>8,83</u> -	

240	ЕН15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0331	<u>12067,67</u> 9892,27	<u>4,49</u> 4,16	399,44	327,43	<u>0,15</u> 0,14	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>3,82</u> -
241	РН12-49-5	Полііміне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1	<u>9874,57</u> 3754,48	<u>1,12</u> 1,04	987,46	375,45	<u>0,11</u> 0,1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>4,38</u> -
242	РН12-49-6	Полііміне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0331	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	361,78	139,9	<u>0,04</u> 0,03	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,63</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	ЕН15-25-3 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,13	<u>81830,57</u> 28364,25	<u>38,16</u> 35,32	10637,97	3687,35	<u>4,96</u> 4,59	<u>323,4605</u> 0,3774	<u>42,05</u> 0,05
244	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,5	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1077,34	963,77	<u>109,91</u> 51,19	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,12</u> 0,52
245	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,5	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	2496,89	1266,62	- -	<u>30,3200</u> -	<u>15,16</u> -
246	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	937,46	240,19	<u>2,97</u> 2,75	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>2,71</u> 0,03
247	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -
248	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	310,44	56,96	- -	<u>35,4100</u> -	<u>0,71</u> -
249	РН15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>18315,24</u> 3339,99	<u>10,10</u> 9,35	1831,52	334	<u>1,01</u> 0,94	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
250	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>11622,60</u> 1216,64	- -	1162,26	121,66	- -	<u>13,2000</u> -	<u>1,32</u> -
251	РН15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>23725,34</u> 3759,51	<u>20,20</u> 18,70	2372,53	375,95	<u>2,02</u> 1,87	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>4,19</u> 0,02
252	ЕН10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28
253	& С123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	- -	6850	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 13							44479,63	14628,61	<u>495,5</u> 248,49		<u>168,32</u> 2,55
Разом будівельні роботи, грн.							44479,63				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							29355,52				
всього заробітна плата, грн.							14877,1				
Загальновиробничі витрати, грн.							6759,99				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16,65 2341,54 51239,62				
Всього по розділу 13							51239,62				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 14. Кімната нарад - 13											
254	PH4-3-1	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	100 м2	0,15	<u>43652.06</u> 25259,85	<u>18392.21</u> 8408,47	6547,81	3788,98	<u>2758.83</u> 1261,27	<u>314.0600</u> 94,6254	<u>47.11</u> 14,19
255	EH6-22-11	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0225	<u>549870.99</u> 84707,00	<u>13260.95</u> 6703,54	12372,1	1905,91	<u>298.37</u> 150,83	<u>1001.6200</u> 66,2207	<u>22.54</u> 1,49
256	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0331	<u>8512.28</u> 5169,24	<u>120.09</u> 111,15	281,76	171,1	<u>3.97</u> 3,68	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>2.13</u> 0,04
257	PH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0331	<u>8071.19</u> 1389,83	<u>251.40</u> 232,69	267,16	46	<u>8.32</u> 7,7	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>0.57</u> 0,08
258	EH11-38-2 K=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,15	<u>46667.55</u> 8093,82	<u>65.09</u> 60,25	7000,13	1214,07	<u>9.76</u> 9,04	<u>87.8140</u> 0,6438	<u>13.17</u> 0,1
259	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,42	<u>4154.51</u> 3877,12	<u>277.39</u> 129,19	1744,89	1628,39	<u>116.5</u> 54,26	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>22.23</u> 0,55
260	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,57	<u>1985.51</u> 789,91	<u>-</u> -	1131,74	450,25	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>5.45</u> -
261	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,42	<u>15480.84</u> 11736,01	<u>111.11</u> 102,84	6501,95	4929,12	<u>46.67</u> 43,19	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>53.48</u> 0,46
262	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4275	<u>9742.86</u> 7567,46	<u>4.49</u> 4,16	4165,07	3235,09	<u>1.92</u> 1,78	<u>88.3430</u> 0,0444	<u>37.77</u> 0,02
263	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,15	<u>12067.67</u> 9892,27	<u>4.49</u> 4,16	1810,15	1483,84	<u>0.67</u> 0,62	<u>115.4830</u> 0,0444	<u>17.32</u> 0,01
264	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4275	<u>9874.57</u> 3754,48	<u>1.12</u> 1,04	4221,38	1605,04	<u>0.48</u> 0,44	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>18.74</u> -

265	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15	<u>10929,88</u> 4226,46	<u>1,12</u> 1,04	1639,48	633,97	<u>0,17</u> 0,16	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,4</u> -		
266	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,75	<u>2154,68</u> 1927,54	<u>219,82</u> 102,38	1616,01	1445,66	<u>164,87</u> 76,79	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>16,68</u> 0,77		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
267	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,75	<u>4993,78</u> 2533,24	- -	3745,34	1899,93	- -	<u>30,3200</u> -	<u>22,74</u> -		
268	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>93746,32</u> 24019,12	<u>297,41</u> 275,28	1874,93	480,38	<u>5,95</u> 5,51	<u>270,7600</u> 2,9415	<u>5,42</u> 0,06		
269	РН17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	160,21	28,36	- -	<u>35,2600</u> -	<u>0,35</u> -		
270	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	465,66	85,44	- -	<u>35,4100</u> -	<u>1,06</u> -		
271	ЕН10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019	<u>29650,04</u> 10008,84	<u>4263,14</u> 1733,29	563,35	190,17	<u>81</u> 32,93	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,14</u> 0,28		
272	& С123-202-2-2 варіант 1	Блоки дверні	шт	1	<u>6850,00</u> -	- -	6850	-	- -	- -	- -		
Разом прямі витрати по розділу 14							62959,12	25221,7	<u>3497,48</u> 1648,2		<u>296,3</u> 18,05		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							62959,12	34239,94	26869,9	12577,97	31,97	4501,5	75537,09
Всього по розділу 14							75537,09						
Розділ 15. Підвал													
273	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,25	<u>12322,59</u> 7887,77	<u>4434,82</u> 2038,90	15403,24	9859,71	<u>5543,53</u> 2548,63	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>122,59</u> 27,78		
274	РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,45	<u>4965,14</u> 4092,28	<u>872,86</u> 392,30	2234,31	1841,53	<u>392,78</u> 176,54	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>22,9</u> 1,98		
275	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки	100м2	0,45	<u>8512,28</u>	<u>120,09</u>	3830,53	2326,16	<u>54,04</u>	<u>64,2700</u>	<u>28,92</u>		

		товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2			5169,24	111,15			50,02	1,1877	0,53
276	RH7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,45	<u>8071.19</u> 1389,83	<u>251.40</u> 232,69	3632,04	625,42	<u>113.13</u> 104,71	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>7.78</u> 1,12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	EH10-94-3 K=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5	<u>108601.31</u> 30864,16	- -	54300,66	15432,08	- -	<u>351.9690</u> -	<u>175.98</u> -
278	EH11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,45	<u>65386.96</u> 15691,25	<u>40.40</u> 37,40	29424,13	7061,06	<u>18.18</u> 16,83	<u>178.9400</u> 0,3996	<u>80.52</u> 0,18
279	RH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5	<u>4154.51</u> 3877,12	<u>277.39</u> 129,19	2077,26	1938,56	<u>138.7</u> 64,6	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>26.47</u> 0,65
280	RH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1	<u>1985.51</u> 789,91	- -	1985,51	789,91	- -	<u>9.5700</u> -	<u>9.57</u> -
281	RH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,5	<u>15480.84</u> 11736,01	<u>111.11</u> 102,84	7740,42	5868,01	<u>55.56</u> 51,42	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>63.67</u> 0,55
282	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,5	<u>9742.86</u> 7567,46	<u>4.49</u> 4,16	14614,29	11351,19	<u>6.74</u> 6,24	<u>88.3430</u> 0,0444	<u>132.51</u> 0,07
283	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,45	<u>12067.67</u> 9892,27	<u>4.49</u> 4,16	5430,45	4451,52	<u>2.02</u> 1,87	<u>115.4830</u> 0,0444	<u>51.97</u> 0,02
284	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5	<u>9874.57</u> 3754,48	<u>1.12</u> 1,04	14811,86	5631,72	<u>1.68</u> 1,56	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>65.75</u> 0,02
285	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>10929.88</u> 4226,46	<u>1.12</u> 1,04	4918,45	1901,91	<u>0.5</u> 0,47	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>22.2</u> -
286	EH15-25-3 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	1	<u>81830.57</u> 28364,25	<u>38.16</u> 35,32	81830,57	28364,25	<u>38.16</u> 35,32	<u>323.4605</u> 0,3774	<u>323.46</u> 0,38
287	RH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,25	<u>2154.68</u> 1927,54	<u>219.82</u> 102,38	2693,35	2409,43	<u>274.78</u> 127,98	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>27.8</u> 1,29
288	RH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,25	<u>4993.78</u> 2533,24	- -	6242,23	3166,55	- -	<u>30.3200</u> -	<u>37.9</u> -
289	RH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,07	<u>93746.32</u> 24019,12	<u>297.41</u> 275,28	6562,24	1681,34	<u>20.82</u> 19,27	<u>270.7600</u> 2,9415	<u>18.95</u> 0,21

290	РН17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>16020,78</u> 2835,96	- -	801,04	141,8	- -	<u>35,2600</u> -	<u>1,76</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	РН17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>15521,85</u> 2848,03	- -	1086,53	199,36	- -	<u>35,4100</u> -	<u>2,48</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							259619,11	105041,51	<u>6660,62</u> 3205,46		<u>1223,18</u> 34,78
Разом будівельні роботи, грн.							259619,11				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							147916,98				
всього заробітна плата, грн.							108246,97				
Загальновиробничі витрати, грн.							50407,27				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							127,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17948,38				
Всього будівельні роботи, грн.							310026,38				

Всього по розділу 15							310026,38				
Розділ 16. Мережа водопостачання											
292	РН15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	<u>5215,90</u> 5215,90	- -	3390,34	3390,34	- -	<u>56,5900</u> -	<u>36,78</u> -
293	& C130-417-65 варіант 1	Труби поліетиленові (поліпропіленові) д=20	м	65	<u>19,08</u> -	- -	1240,2	-	- -	- -	- -
294	C113-1708 варіант 9	Коліна 20/90	шт	60	<u>4,48</u> -	- -	268,8	-	- -	- -	- -
295	C113-1708 варіант 10	Коліна монтажне 20x1/2	шт	12	<u>37,98</u> -	- -	455,76	-	- -	- -	- -
296	C113-1748 варіант 1	Трійник діам. 20 мм	шт	16	<u>5,17</u> -	- -	82,72	-	- -	- -	- -
297	C113-1748 варіант 6	Кран 1/2 ВЗ метелик	шт	4	<u>101,57</u> -	- -	406,28	-	- -	- -	- -
298	C113-1748 варіант 5	МРЗ 1/2 на 20 мм	шт	4	<u>37,80</u> -	- -	151,2	-	- -	- -	- -
299	C113-1802 варіант 1	Муфта 20 мм	шт	8	<u>4,00</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
300	C113-1708 варіант 10	Коліна монтажне 20x1/2	шт	10	<u>37,98</u> -	- -	379,8	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

301	C113-1748 варіант 11	Заглушка тимчасова пл.с.	шт	10	6,47	-	64,7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	C113-1748 варіант 12	Американка пряма 1/2 ТМ	шт	4	58,75	-	235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	& C111- 6351-2 варіант 1	Пакля	шт	1	29,72	-	29,72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
304	& C111- 6351-2	Уніпак	шт	1	48,00	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	PH15-22-1	Установлення кранів водорозбірних	100 шт	0,05	4495,10	-	224,76	224,76	-	49,5000	2,48
					4495,10	-			-	-	-
306	C113-1748 варіант 6	Кран 1/2 В3 метелик	шт	4	101,57	-	406,28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	C113-1748 варіант 10	Кран для поливного шлангу 1/2 SAS	шт	1	90,75	-	90,75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,85	5502,55	-	4677,17	4627,03	-	59,0600	50,2
					5443,56	-			-	-	-
309	& C130-417- 65 варіант 2	Труби поліетиленові (поліпропіленові) д=25	м	85	50,69	-	4308,65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	C113-1708 варіант 11	Коліна 25/90	шт	75	18,91	-	1418,25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	C113-1708 варіант 12	Коліна монтажне 25x1/2	шт	23	43,03	-	989,69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	C113-1748 варіант 13	Трійник діам. 25 мм	шт	12	21,20	-	254,4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	C113-1748 варіант 14	Кран Д25мм В3 метелик	шт	6	153,04	-	918,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	C113-1748 варіант 15	МРЗ 1/2 на 25 мм	шт	5	45,74	-	228,7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	C113-1802 варіант 2	Муфта 25 мм	шт	18	10,24	-	184,32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	C113-1708 варіант 13	Коліна монтажне 25мм	шт	24	37,98	-	911,52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	C113-1748 варіант 16	Американка 25 мм	шт	6	65,44	-	392,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	1,5	3618,78	-	5428,17	5062,5	-	39,4000	59,1
					3375,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					27218,06	13304,63	-		148,56
									-		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					27218,06				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					13913,43				
		всього заробітна плата, грн.					13304,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6056,87				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2087,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					33274,93				

		Всього по розділу 16					33274,93				
		Розділ 17. Мережа каналізації									
319	RH20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах	100м	0,04	<u>5824,22</u>	-	232,97	232,97	-	<u>67,2000</u>	<u>2,69</u>
					5824,22	-			-	-	-
320	RH20-30-3	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони 300х300 мм	100шт	0,05	<u>9555,55</u>	-	477,78	477,78	-	<u>122,1000</u>	<u>6,11</u>
					9555,55	-			-	-	-
321	RH20-30-1	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони 150х150 мм	100шт	0,06	<u>4910,03</u>	-	294,6	294,6	-	<u>62,7400</u>	<u>3,76</u>
					4910,03	-			-	-	-
322	RH15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>133,83</u>	-	535,32	535,32	-	<u>1,4300</u>	<u>5,72</u>
					133,83	-			-	-	-
323	RH15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	<u>1179,10</u>	-	4716,4	4716,4	-	<u>14,6600</u>	<u>58,64</u>
					1179,10	-			-	-	-
324	RH15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>7214,51</u>	-	288,58	288,58	-	<u>93,8900</u>	<u>3,76</u>
					7214,51	-			-	-	-
325	RH15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>9420,58</u>	-	1413,09	1413,09	-	<u>122,6000</u>	<u>18,39</u>
					9420,58	-			-	-	-
326	RH15-83-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>1981,84</u>	-	634,19	634,19	-	<u>22,0720</u>	<u>7,06</u>
					1981,84	-			-	-	-
327	RH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,19	<u>18897,95</u>	-	3590,61	1123,65	-	<u>63,1900</u>	<u>12,01</u>
					5913,95	-			-	-	-
328	C113-1708 варіант 14	Коліна 100 х 45	шт	11	<u>44,10</u>	-	485,1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	C113-1708 варіант 15	Коліна 100 х 30	шт	7	<u>44,10</u>	-	308,7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	C113-1708 варіант 17	Коліна 100 х 90	шт	4	<u>44,10</u>	-	176,4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	C113-1708 варіант 16	Коліна 100 х 15	шт	5	<u>44,10</u>	-	220,5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	C113-1708	Коліна 100 х 67	шт	2	<u>44,10</u>	-	88,2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

333	варіант 23 С113-1708 варіант 17	Коліна 100 x 90	шт	4	-	-	176,4	-	-	-	-	
334	С113-1748 варіант 22	Трапер діам.110 мм на чавун	шт	3	44,10	-	370,38	-	-	-	-	
335	С113-1708 варіант 24	Редукція 100 на чавун	шт	2	123,46	-	132,68	-	-	-	-	
336	С113-1748 варіант 19	Трійник 100x50x45 мм	шт	2	66,34	-	160,22	-	-	-	-	
337	С113-1748 варіант 17	Трійник 100x100x45 мм	шт	4	80,11	-	400	-	-	-	-	
338	С113-1748 варіант 18	Трійник 100x100x90 мм	шт	2	100,00	-	160,22	-	-	-	-	
339	С113-1489 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	4	80,11	-	101,6	-	-	-	-	
340	С113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	3	25,40	-	361,98	-	-	-	-	
341	С113-1578 варіант 1	Компенсатор 110 мм	шт	1	120,66	-	149,35	-	-	-	-	
342	С113-1802 варіант 3	Муфта 110 мм	шт	2	149,35	-	103,1	-	-	-	-	
343	РН15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,31	51,55	-	3373,45	1909,63	-	65,8200	20,4	
344	С113-1708 варіант 18	Коліна 50 x 45	шт	15	10882,09	-	269,85	-	-	-	-	
345	С113-1708 варіант 20	Коліна 50 x 30	шт	20	6160,09	-	359,8	-	-	-	-	
346	С113-1708 варіант 21	Коліна 50 x 15	шт	5	17,99	-	89,95	-	-	-	-	
347	С113-1708 варіант 22	Коліна 50 x 67	шт	4	17,99	-	76,04	-	-	-	-	
348	С113-1748 варіант 20	Трійник 50x50x45 мм	шт	15	19,01	-	728,85	-	-	-	-	
349	С113-1748 варіант 21	Трійник 50x50x90 мм	шт	14	48,59	-	680,26	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 17							21156,57	11626,21	-	-	138,54	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							21156,57					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					9530,36					
		всього заробітна плата, грн.					11626,21					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5649,92					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,72					

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2073,63				
		Всього будівельні роботи, грн.					26806,49				
<hr/>											
		Всього по розділу 17					26806,49				
Розділ 18. Мережа вентиляції											
350	E20-12-8 K=1,15	Установлення решіток повітрязабірних	ґрати	15	<u>193,02</u> 177,01	<u>5,02</u> 0,68	2895,3	2655,15	<u>75,3</u> 10,2	<u>2,0930</u> 0,0080	<u>31,4</u> 0,12
351	2302-13024 варіант 1	Повітрязабірна решітка Р400х200	шт	15	<u>455,13</u> -	- -	6826,95	-	- -	- -	- -
352	E20-3-9 K=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,5555	<u>54090,27</u> 22752,56	<u>53,29</u> 4,77	30047,14	12639,05	<u>29,6</u> 2,65	<u>275,6550</u> 0,0524	<u>153,13</u> 0,03
353	EH26-24-1 K=1,15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	5,555	<u>1047,19</u> 800,70	- -	5817,14	4447,89	- -	<u>9,1310</u> -	<u>50,72</u> -
354	& C1632-112-2	Мати із мінвати товщ.40 мм з одностороннім покриттям поверхні алюмінієвою фольгою LamellaMat	м2	55,55	<u>183,93</u> -	- -	10217,31	-	- -	- -	- -
355	PH15-129-1	Установлення рекуператорів	шт	8	<u>657,97</u> 648,38	<u>8,48</u> 3,31	5263,76	5187,04	<u>67,84</u> 26,48	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>57,12</u> 0,23
356	E20-53-1 K=1,15	Установлення фанкойлів	10блок	0,1	<u>26489,49</u> 25924,30	<u>127,94</u> 11,45	2648,95	2592,43	<u>12,79</u> 1,15	<u>299,1150</u> 0,1258	<u>29,91</u> 0,01
357	& C111-1851-B2 варіант 1	Опори кондиціонерів	шт	1	<u>497,05</u> -	- -	497,05	-	- -	- -	- -
358	E16-14-12 K=1,15	Прокладання мідних трубопроводів	100м	0,28	<u>10992,84</u> 9529,00	- -	3078	2668,12	- -	<u>103,3850</u> -	<u>28,95</u> -
359	& C1545-10-25 варіант 1	Труба мідна ф 6,35 мм	м	14	<u>68,71</u> -	- -	961,94	-	- -	- -	- -
360	& C1545-10-26 варіант 1	Труба мідна ф 12,7 мм	м	14	<u>150,86</u> -	- -	2112,04	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	EH26-27-1 K=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,8	<u>657,06</u> 657,06	- -	1839,77	1839,77	- -	<u>7,6705</u> -	<u>21,48</u> -
362	& C114-54-269 варіант 1	Теплова ізоляція К-флекс, товщ. 6 мм	м	28	<u>12,27</u> -	- -	343,56	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 18							72548,91	32029,45	<u>185,53</u>		<u>372,71</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72548,91		40,48		0,39	
							87497,95					
Всього по розділу 18							87497,95					
Розділ 19. Мережа електропостачання												
363	E21-4-3 K=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу (кабелю) першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,15	<u>1074,70</u> 993,69	- -	1235,91	1142,74	- -	<u>12.2000</u> -	<u>14.03</u> -	
364	C157-272 варіант 1	Проводи, марка ПВЗнг-нд, переріз 10 мм ²	1000м	0,115	<u>23486,04</u> -	- -	2700,89	-	- -	- -	- -	
365	E21-24-10 K=1,15	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг (шаф обліку, щитів розподільних)	шт	4	<u>656,82</u> 423,15	<u>1,42</u> 0,13	2627,28	1692,6	<u>5,68</u> 0,52	<u>4.7700</u> 0,0014	<u>19,08</u> 0,01	
366	& 55-2-16 варіант 1	Шафа обліку (постачається в комплекті)	комплект	1	<u>16016,50</u> -	- -	16016,5	-	- -	- -	- -	
367	& 55-3-16 варіант 1	Щит розподільний (постачається в комплекті)	комплект	1	<u>7397,50</u> -	- -	7397,5	-	- -	- -	- -	
368	& 55-3-17 варіант 1	Щит розподільний (постачається в комплекті)	комплект	1	<u>9080,71</u> -	- -	9080,71	-	- -	- -	- -	
369	E21-9-1 K=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,65	<u>2230,62</u> 2130,53	- -	3680,52	3515,37	- -	<u>25.5000</u> -	<u>42,08</u> -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
370	& 55-35-22 варіант 1	Провід, марка ВВПнг, число жил та переріз 4x1,5 мм ²	м	100	<u>18,46</u> -	- -	1846	-	- -	- -	- -	
371	& 55-35-14 варіант 1	Провід, марка ВВПнг, число жил та переріз 3x4 мм ²	м	65	<u>30,50</u> -	- -	1982,55	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 19							46567,86	6350,71	<u>5,68</u> 0,52		<u>75,19</u> 0,01	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							46567,86					

		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					40211,47				
		всього заробітна плата, грн.					6351,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2929,25				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1026,41				
		Всього будівельні роботи, грн.					49497,11				

		Всього по розділу 19					49497,11				
		Розділ 20. Мережа опалення									
372	RH15-71-1	Прочищення стояків однотрубною системою центрального опалення	1ст-пов.	2	<u>632,17</u> 632,17	-	1264,34	1264,34	-	<u>7.3800</u> -	<u>14,76</u> -
373	RH15-15-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>2308,75</u> 2308,75	-	346,31	346,31	-	<u>25,4240</u> -	<u>3,81</u> -
374	RH15-15-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>2262,99</u> 2262,99	-	792,05	792,05	-	<u>24,9200</u> -	<u>8,72</u> -
375	RH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>5215,90</u> 5215,90	-	2607,95	2607,95	-	<u>56,5900</u> -	<u>28,3</u> -
376	S113-1897 варіант 1	Труби металопластикові д.20x2,9	м	25	<u>52,91</u> -	-	1322,75	-	-	-	-
377	S130-471 варіант 1	Кран кульовий муфтовий, д-15	шт	1	<u>111,07</u> -	-	111,07	-	-	-	-
378	S113-2154 варіант 3	Крани кульові діам. 20 мм	шт	2	<u>134,68</u> -	-	269,36	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	RH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>5443,56</u> 5443,56	-	1360,89	1360,89	-	<u>59,0600</u> -	<u>14,77</u> -
380	S113-1899 варіант 1	Труби металопластикові д.25x3,7 мм	м	25	<u>87,93</u> -	-	2198,25	-	-	-	-
381	RH15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	1	<u>127,48</u> 125,08	-	127,48	125,08	-	<u>1,4100</u> -	<u>1,41</u> -
382	S1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	<u>184,55</u> -	-	184,55	-	-	-	-
383	RH19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76	100м	0,5	<u>2798,11</u>	-	1399,06	1399,06	-	<u>33,9000</u>	<u>16,95</u>

		мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм			2798,11	-			-	-	-
384	C113-2442 варіант 2	Теплоізоляційна труба D-22 товщ.13мм	м	25	<u>33,18</u>	-	829,5	-	-	-	-
385	C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційна труба D-28	м	25	<u>39,57</u>	-	989,25	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 20							13802,81	7895,68	-	-	<u>88,72</u>
Разом будівельні роботи, грн.							13802,81				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							5907,13				
всього заробітна плата, грн.							7895,68				
Загальновиробничі витрати, грн.							3655,85				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1279,92				
Всього будівельні роботи, грн.							17458,66				

Всього по розділу 20							17458,66				
Розділ 21. Слабострумні мережі											
386	E21-12-2 K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3,26	<u>2842,78</u>	-	9267,46	9267,46	-	<u>32.8000</u>	<u>106,93</u>
387	& C118-37-3-B1 варіант 1	Короб пластиковий 20x10	м	326	<u>5,03</u>	-	1639,78	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	E21-9-1 K=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	3,44	<u>2230,62</u>	-	7673,33	7329,02	-	<u>25.5000</u>	<u>87,72</u>
389	& 55-35-22 варіант 2	Провід мережевий	м	344	<u>18,46</u>	-	6350,24	-	-	-	-
390	M10-100-2	Пристрої телефонні	шт	2	<u>4068,29</u>	-	8136,58	8136,58	-	<u>44,8000</u>	<u>89,6</u>
391	& 17142-2039-6 варіант 1	Модем	шт	1	<u>2080,93</u>	-	2080,93	-	-	-	-
392	& 17142-2039-6 варіант 2	Мережевий комутатор	шт	1	<u>3183,65</u>	-	3183,65	-	-	-	-
393	M10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих	канал	2	<u>325,44</u>	-	650,88	650,88	-	<u>3,3300</u>	<u>6,66</u>

		пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]			325,44	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 21					38982,85	25383,94	-		<u>290,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38982,85				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					13598,91				
		всього заробітна плата, грн.					25383,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11175,9				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3725,43				
		Всього будівельні роботи, грн.					50158,75				

		Всього по розділу 21					50158,75				
		Розділ 22. Інші роботи									
394	PH15-33-5	Установлення меблів	10шт	5,5	<u>1079,78</u>	-	5938,79	5933,51	-	<u>11,8800</u>	<u>65,34</u>
					1078,82	-			-	-	-
395	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	38,466	<u>119,40</u>	-	4592,84	4592,84	-	<u>1,6300</u>	<u>62,7</u>
					119,40	-			-	-	-
396	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	38,466	<u>206,12</u>	<u>206,12</u>	7928,61	-	<u>7928,61</u>	-	-
					-	41,28			1587,88	0,4110	15,81
		Разом прями витрати по розділу 22					18460,24	10526,35	<u>7928,61</u>		<u>128,04</u>
									1587,88		15,81
		Разом будівельні роботи, грн.					18460,24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5,28				
		всього заробітна плата, грн.					12114,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6045,45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2291,45				
		Всього будівельні роботи, грн.					24505,69				

		Всього по розділу 22					24505,69				
		Разом прями витрати по кошторису					1548165,29	626890,65	<u>25679,36</u>		<u>7146,12</u>
									10548,32		111,48

	Разом будівельні роботи, грн.	1548165, 29			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	895595,28			
	всього заробітна плата, грн.	637438,97			
	Загальновиробничі витрати, грн.	291431,05			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	721,97			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	101601,86			
	Всього будівельні роботи, грн.	1839596, 34			

	Всього по кошторису	1839596, 34			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	7979,57			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	739040,83			

Склав інженер-проектувальник Микита А-М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Микита А-М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]