

Відомість обсягів робіт

Арка та покриття

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Арка та гумове покриття</u>			
	<u>Розділ 1. Арка</u>			
1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	4,2	
2	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	247	
3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-017	м2	247	
4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	247	
5	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	260	
	<u>Розділ 2. Покриття</u>			
6	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	150	
7	Перевезення ґрунту до 5 км	т	60	
8	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	50	
9	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фр.20-40 за товщини 15 см	м2	150	
10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 κ=5	м2	-150	
11	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр.5-20 за товщини 15 см	м2	150	
12	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 κ=5	м2	-150	
13	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	150	
14	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	-150	
15	Улаштування покриття з плиток	м2	150	