

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2699,9964 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я Ліцею №2 та школи №36 (вул. В.Великого, 55а-55б)**

Складений в поточних цінах станом на 15 вересня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я Ліцею №2 та школи №36 (вул. В.Великого, 55а-55б)	2098,727	-	-	2098,727
		Разом по главі 2:	2098,727	-	-	2098,727
		Разом по главах 1-7:	2098,727	-	-	2098,727
		Разом по главах 1-8:	2098,727	-	-	2098,727
		Разом по главах 1-9:	2098,727	-	-	2098,727
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд = 1,5%)	-	-	31,480	31,480
		Разом по главі 10:	-	-	31,480	31,480

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3		Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	61,440	61,440
3	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Дод. Е	Вартість експертизи проектно-кошторисної документації	-	-	9,0	9,0
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,2	16,2
		Разом по главі 12:	-	-	86,640	86,640
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	2098,727	-	118,120	2216,847
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	28,072	-	-	28,072
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,078	5,078
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	2126,799	-	123,198	2249,997
		Податок на додану вартість	-	-	449,9994	449,9994
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2126,799	-	573,1974	2699,9964

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я Ліцею №2 та школи №36 (вул. В.Великого, 55а-55б)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**на загальнобудівельні роботи****Капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я Ліцею №2 та школи №36 (вул. В.Великого, 55а-55б)**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2098,727 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,1283 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

361,691 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 вересня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,35	<u>27805,81</u>	<u>13769,64</u>	37538	18949	<u>18589</u>	<u>191,6200</u>	<u>258,69</u>
					14036,17	5716,59			7717	62,1681	83,93
2	RH18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	4,2	<u>8362,50</u>	<u>889,53</u>	35123	31386	<u>3737</u>	<u>102,0200</u>	<u>428,48</u>
					7472,97	375,57			1577	3,9000	16,38
3	RH20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,5168	<u>1463,85</u>	<u>1306,36</u>	3684	396	<u>3288</u>	<u>2,1500</u>	<u>5,41</u>
					157,49	517,65			1303	5,4516	13,72
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	251,68	<u>84,12</u>	<u>84,12</u>	21171	-	<u>21171</u>	-	-
					-	16,17			4070	0,1610	40,52
5	RH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	27	<u>1229,01</u>	<u>957,98</u>	33183	7318	<u>25865</u>	<u>3,7000</u>	<u>99,9</u>
					271,03	403,75			10901	4,1900	113,13
6	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1012	<u>75,91</u>	<u>75,91</u>	76821	-	<u>76821</u>	-	-
					-	16,17			16364	0,1610	162,93
7	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,7	<u>49586,12</u>	<u>1736,50</u>	133883	5294	<u>4689</u>	<u>26,0000</u>	<u>70,2</u>
					1960,92	452,59			1222	3,8223	10,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	PH18-54-11	Улаштування покриття з щебвідсіву, товщиною 10 см	100м2	27	<u>10486,23</u> 440,29	<u>1253,47</u> 454,31	283128	11888	<u>33844</u> 12266	<u>5,7300</u> 4,0615	<u>154,71</u> 109,66
9	EH27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,7	<u>440633,15</u> 58827,71	<u>2624,68</u> 597,07	1189710	158835	<u>7087</u> 1612	<u>670,8600</u> 6,6086	<u>1811,32</u> 17,84
10	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,2	<u>23424,44</u> 10043,33	- -	98383	42182	- -	<u>126,0300</u> -	<u>529,33</u> -
11	& C1416-8690-1	Камені бортові,	шт	420	<u>165,62</u> -	- -	69560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1982184	276248	<u>195091</u> 57032		<u>3358,04</u> 568,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1982184 1510845 333280 116543 201,83 28411 2098727				
		----- Всього по кошторису					2098727				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4128,3 361691				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]