

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання стін з блоків масою понад 1 т до 1,5 т	шт	12	
2	Розбирання бортових каменів	м	187	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	34,6	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	68,8	
5	Перевезення сміття до 15 км	т	68,8	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	187	
7	Поребрик	м	187	
8	Улаштування стін з блоків	шт	13	
9	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	12	
10	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	1	
11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	692	
12	Перевезення ґрунту до 5 км	т	443	
13	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	69,2	
14	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	692	
15	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	м2	-692	
16	Улаштування покриття з щебвідсіву фр. 0,2мм, товщиною 12 см	м2	692	
17	На кожний 1 см зміни товщини шару основи виключати	м2	-692	
18	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	692	
19	Бруківка товщ. 6 см Спортивні елементи та МАФи	м2	699	
20	Копання ям для встановлення стояків та стовпів	ям	2,25	
21	Укладання бетонної суміші під устаткування	м3	2,25	
22	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,075	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,75	
24	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	8	
25	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5	
26	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	0,8	

1	2	3	4	5
27	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	8	
28	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	м2	-8	
29	Улаштування покриття з щеввідсіву фр. 0,2мм, товщиною 12 см	м2	8	
30	На кожний 1 см зміни товщини шару основи виключати	м2	-8	
31	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	8	
32	Бруківка товщ. 6 см	м2	8	
33	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	40	
34	Поребрик	м	40	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]