

## Відомість обсягів робіт

Добудова ліцею № 75 ім. Лесі Українки на вул. Караджича, 7 у м. Львові

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Добудова ліцею № 75 ім. Лесі Українки на вул. Караджича, 7 у м. Львові</u>			
	<u>Розділ 1. Загальнобудівельні</u>			
1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	0,61955	
2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	875,83	
3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	875,83	
4	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	875,83	
5	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	58,5	
6	Улаштування кабінки у санвузлах	м2	22	
7	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	322,33	
8	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	305,05	
9	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м [бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм]	м3	48,3495	
10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	40	
11	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	322,33	
12	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	м2	322,33	
13	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	м2	322,33	
14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	м2	322,33	
15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	300,33	
16	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	300,33	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22	
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	92,16	
19	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	38,4	
20	Установлення віконних зливів	м	38,4	
21	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	221,44	
22	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	738	
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15,12	