

ЗАТВЕРДЖЕНО

Львівська гімназія "Євшан"
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На Поточний ремонт**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	84,9	
2	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	216	
3	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	356,58	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару демонтажу цементної стяжки додавати (до тов.10мм)	м2	356,58	
5	Демонтаж дощатих покриттів площею понад 10 м2 (сцена)	м2	55,68	
6	Розбирання каркасу сцени	м2	55,68	
7	Демонтаж обшивок стін	м2	115,33	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
9	Знімання дверних полотен	м2	9,45	
10	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	56,9	
11	Розмивання поверхонь стель внутрішніх приміщень	м2	410	
12	Розмивання поверхонь стін внутрішніх приміщень та відкосів	м2	183,3	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	107,5	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8	
15	Знімання підвіконних дощок	м2	0,72	
16	Демонтаж віконних прорізів з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,28	
17	Демонтаж радіаторів	шт	13	
18	Демонтаж світильників	шт	16	
19	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	35	
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,28	
21	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,4	
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	360,58	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до тов.100мм)	м2	360,58	
24	Улаштування покриття з штучного паркету без жилки на мастиці	м2	360,58	
25	Покриття підлог лаком за 2 рази	м2	360,58	

1	2	3	4	5
26	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	157,75	
27	Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні	м2	157,75	
28	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	567,75	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	567,75	
30	Установлення каркасу сцени	м3	9,95	
31	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	151,62	
32	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	386	
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	368,94	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	368,94	
35	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	19,5	
36	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2500	
37	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	16	
38	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	10	
39	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	25	
	РІЗНІ РОБОТИ			
40	Навантаження сміття вручну	т	9,314	
41	Перевезення сміття до 15 км	т	9,314	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]