

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт спортивного майданчика на території ЗДО №95 по вул. Гайдамацькій, 2-а у м. Львові

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	150	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	78,75	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	15	
4	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	150	
5	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (заг товщ. 10см)	м2	-150	
6	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеневого відсіву	м2	150	
7	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-47-1 (заг товщ. 100мм)	м2	-150	
8	Установлення поребриків на бетонну основу	м	50	
9	Поребрик	шт	50	
10	Улаштування покриття з гумових плиток	м2	150	
11	Плити гумові 500x500x20	м2	157,5	
12	Клей	кг	30	
13	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	46	
14	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,023	
15	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	2,76	
16	Монтаж елементів майданчика	т	0,388	
17	Улаштування металевої огорожі	м	85,5	
18	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,5	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]