

Резинове покриття під комплексом

Демонтаж та роботи зі сміттям

№ з/п	Назва	Один. Виміру	К-ть (У розділі №1)	К-ть (У розділі №2)
Демонтажні роботи				
1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (Демонтаж)	м	23	0
1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	56,78	0
2	Перевезення сміття до 10 км	т	56,78	0
1	Поребрик БР100.20.6.	м (шт.)		30
2	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	23	30
3	Бетон під поребрик	м3	1	1,5
	Пісок	м3	11	0
1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	11	0
2	Щебінь (20-50); (5-20);	м3	15,66	0
3	Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м3	15,66	0
4	Відсів	м3	7,83	0
5	Улаштування підстильних та	м3	7,83	0
1	Розробка родючого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	39,1	0
1	Резинова плитка 500x500x30	м2	157	0
2	Клей	кг	31,4	0
3	Монтаж плитки гумової	м2	157	0
5	Демонтаж			
5	Логістика			
	Всього		277611,4	

Резинове покриття під комплексом автомобіль

Демонтаж та роботи зі сміттям

№ з/п	Назва	Один. Виміру	К-ть (У розділі №1)
Демонтажні роботи			
1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (Демонтаж)	м	20
1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	16,67
2	Перевезення сміття до 10 км	т	16,67
1	Поребрик БР100.20.6.	м (шт.)	20
2	Установлення бетонних поребриків на бетонну	м	20
3	Бетон під поребрик	м3	1
1	Пісок	м3	3,22
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	3,22
3	Щебінь (20-50); (5-20);	м3	4,6
4	Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м3	4,6
5	Відсів	м3	2,3
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву	м3	2,3
1	Розробка родючого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	11,5
1	Резинова плитка 500x500x30	м2	46
2	Клей	кг	9,2
3	Монтаж плитки гумової	м2	46
4	Логістика		
	Всього		82709