

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 500,000 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( послання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Облаштування бруківкою подвір'я на вул. І. Рубчака, 5**

Складений в поточних цінах станом на 8 вересня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установка, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Облаштування бруківкою подвір'я на вул. І. Рубчака, 5	385,134	-	-	385,134
		<b>Разом по главі 2:</b>	385,134	-	-	385,134
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	385,134	-	-	385,134
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	385,134	-	-	385,134
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	385,134	-	-	385,134
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b>				
		Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	5,777	5,777
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	5,777	5,777

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49.	Глава 12. Проектно-вишуквальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	12,000	12,000
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,500	2,500
5	ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.50	Здійснення авторського нагляду	-	-	1,500	1,500
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	16,000	16,000
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	385,134	-	21,777	406,911
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	8,110	-	-	8,110
		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1,646	1,646
		<b>Разом</b>	393,244	-	23,423	416,667
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	83,333	83,333
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	393,244	-	106,756	500,000

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_

Облаштування бруківкою подвіря на вул. І. Рубчака, 5 (Заміна покриття подвіря)  
Громадський проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
на Подвіря  
Облаштування бруківкою подвіря на вул. І. Рубчака, 5

Основа: Кошторисна вартість 385,134 тис. грн.  
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,19261 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 103,629 тис. грн.  
Середній розряд робіт Середній розряд робіт 3,2 розряд 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "8 вересня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Основи покриттів</b>											
1	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м <sup>3</sup>	0,99	28201,63	12171,01	27920	15870	12050	203,9	201,86
2	ЕН27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,4	5648,61	2275,81	7908	4722	3186	42,9	60,06
3	РН20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м <sup>3</sup> .	100 т	1,99	1457,46	1299,26	2900	315	2585	2,15	4,28
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	192,5	107,24	107,24	20644	-	20644	5,4516	10,85
5	Е1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000м <sup>2</sup>	0,33	782,07	782,07	258	-	4351	0,224	43,12
6	ЕН27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основ із піску автогрейдером	100м <sup>3</sup>	0,165	36193,53	1351,73	5972	192	223	2,2321	0,74
					1162,00	557,50			92	5,0544	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН27-17-3	Улаштування основи протруарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,3	17461,86	316,03	57624	7650	1043	28,96	95,57
8	ЕН27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 к=3	100м2	3,3	2318,25	130,34	10497	-	430	1,1817	3,9
9	ЕН27-17-1 стос.	Улаштування основи тротуарів із гранітного відстою висотою 12 см.	100м2	3,3	14464,41	225,29	47733	6604	743	25	82,5
10	ЕН27-17-2	Улаштування основи тротуарів із гранітного відстою, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 к=3	100м2	3,3	2001,25	92,92	23558	-	307	0,8424	2,78
11	ЕН27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з пригостуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,33	331016,83	6377,29	109236	30926	2105	1063,87	351,08
12	РН1В-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	140	189,13	-	26478	14668	-	1,32	184,8
13	С1416-8684 варіант 2	Поребрик	шт	140	104,77	-	10532	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							351260	80947	42837		982,59
Разом будівельні роботи, грн.							351260		14143		149,62
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							227476				
всього заробітна плата, грн.							95090				
Загальновиборничі витрати, грн.							33874				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							60,4				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							8539				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>385134</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>385134</b>				
Разом прями витрати по кошторису							351260	80947	42837		982,59
Разом будівельні роботи, грн.							351260		14143		149,62
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							227476				
всього заробітна плата, грн.							95090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					33874 60,4 8539 <b>385134</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>385134</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1192,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103629				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]