



4	PH18-48-2 тех.част. п. 4.6а к=0,7;	Демонтаж тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском (Демонтаж)	100 м2 тротуару		3,23	<u>1 590,49</u> 1 590,49	- -	5 137	5 137	- -	<u>48,1530</u> -	<u>155,53</u> -
5	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	40,7	<u>49,03</u> 49,03	- -	1 996	1 996	- -	<u>1,6300</u> -	<u>66,34</u> -	
6	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	40,7	<u>87,78</u> -	<u>87,78</u> 9,24	3 573	-	<u>3 573</u> 376	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 9,12	
Разом прямих витрат по розділу: № 2							10 706	7 133	<u>3 573</u> 376		<u>221,87</u> 9,12	
<b>Розділ № 3 Демонтаж асфальтобетонних покриттів</b>												
7	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкції	0,0156	<u>9 189,44</u> 9 189,44	- -	143	143	- -	<u>305,5000</u> -	<u>4,77</u> -	
8	PH20-40-1	Навантаження сміття (демонтованого асфальтобетону) вручну	1 т	2,5	<u>49,03</u> 49,03	- -	123	123	- -	<u>1,6300</u> -	<u>4,08</u> -	
9	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,5	<u>87,78</u> -	<u>87,78</u> 9,24	219	-	<u>219</u> 23	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,56	
Разом прямих витрат по розділу: № 3							485	266	<u>219</u> 23		<u>8,85</u> 0,56	
<b>Розділ № 4 Усунення земляних нерівностей рельєфу</b>												
10	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0562	<u>9 051,07</u> 9 051,07	- -	509	509	- -	<u>300,9000</u> -	<u>16,91</u> -	
11	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0562	<u>5 522,69</u> 5 522,69	- -	310	310	- -	<u>183,6000</u> -	<u>10,32</u> -	
12	C311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	9,84	<u>23,62</u> -	<u>23,62</u> 3,55	232	-	<u>232</u> 35	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 0,85	
Разом прямих витрат по розділу: № 4							1 051	819	<u>232</u> 35		<u>27,23</u> 0,85	
Разом прямих витрат по кошторису:							15 220	10 943	<u>4 277</u> 461		<u>342,27</u> 11,18	
Разом прямі витрати							грн. 15 220					

	Разом прями витрати	в тому числі:	-		
	всього заробітна плата	грн.		11 404	
	Загальновиробничі витрати	грн.	4 494		
	трудоємність в загальновиробничих витратах	люд-г			17,49
	заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.		1 012	
	ВСЬОГО по кошторису	грн.	19 714		
	Кошторисна трудоємність	люд-г			371
	Кошторисна заробітна плата	грн.		12 416	

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]