

**Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові (внутрішній дворик)**  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-1-2**

**Благоустрій внутрішнього дворика (17мх19м)**

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

241,100 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

0,831 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

29,683 тис.грн.

Середній розряд робіт

3,30 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

| Ч.ч.                                | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |  | Загальна вартість, грн. |  |                     | Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин |                      |                               |
|-------------------------------------|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|                                     |                            |   |                |           | Всього заробітної плати     | експлуатації машин в тому числі заробітної плати | Всього заробітної плати | експлуатації машин в тому числі заробітної плати | на одиницю          | всього  |                      |                               |
|                                     |                            |   |                |           |                             |  |                         |  |                     |   | заробітної плати     | в тому числі заробітної плати |
| 1                                   | 2                          | 3   | 4              | 5         | 6                           | 7  | 8                       | 9  | 10                  | 11  | 12                   |                               |
| 1                                   | РН18-12-7                  | <b>Розділ № 1 Влаштування дорожніх корит під тротуари S=323м2</b><br>Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100 м2 корита  | 2,5       | <u>828,01</u><br>111,30     | <u>716,71</u><br>175,76                          | 2 070                   | 278  | <u>1 792</u><br>439 | <u>3,7000</u><br>4,3940   | <u>9,25</u><br>10,99 |                               |
| 2                                   | РН18-12-11                 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм   | 100 м2 корита  | 0,73      | <u>2 468,61</u><br>2 427,46 | <u>41,15</u><br>11,22                            | 1 802                   | 1 772  | <u>30</u><br>8      | <u>80,7000</u><br>0,2340  | <u>58,91</u><br>0,17 |                               |
| 3                                   | РН1-6-1                    | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  | 100 м3         | 0,1825    | <u>5 522,69</u><br>5 522,69 | <u>-</u><br>-                                    | 1 008                   | 1 008  | <u>-</u><br>-       | <u>183,6000</u><br>-  | <u>33,51</u><br>-    |                               |
| 4                                   | С311-4-1                   | Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)   | т              | 186,53    | <u>23,62</u><br>-           | <u>23,62</u><br>3,55                             | 4 406                   | -  | <u>4 406</u><br>662 | <u>-</u><br>0,0860  | <u>-</u><br>16,04    |                               |
| Разом прямих витрат по розділу: № 1 |                            |   |                |           |                             |  |                         |  | <u>6 228</u>        |   | <u>101,67</u>        |                               |
|                                     |                            |   |                |           |                             |  |                         |  | 9 286               | 3 058   |                      |                               |

|                                     |                   |   |                               |        |                              |                           |         |        |                     |                           |                       |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                     |                   |   |                               |        |                              |                           |         |        | 1 109               |                           | 27,20                 |
| 5                                   | PH18-20-1         | <b>Розділ № 2 Улаштування підстиляючого піщаного шару Н=12см</b><br>Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску      | 100 м3<br>матеріалу<br>основи | 0,3876 | <u>44 399,72</u><br>805,22   | <u>1 374,30</u><br>332,49 | 17 209  | 312    | <u>533</u><br>129   | <u>26,0000</u><br>7,4400  | <u>10,08</u><br>2,88  |
| Разом прямих витрат по розділу: № 2 |                   |   |                               |        |                              |                           | 17 209  | 312    | <u>533</u><br>129   |                           | <u>10,08</u><br>2,88  |
| 6                                   | PH18-47-1         | <b>Розділ № 3 Улаштування основ під тротуари щебеневої Н=15см</b><br>Улаштування основ під тротуари із щебеню 20-40 товщиною 12 см      | 100 м2<br>основи              | 3,23   | <u>18 455,25</u><br>1 435,43 | <u>483,56</u><br>131,79   | 59 610  | 4 636  | <u>1 562</u><br>426 | <u>43,8700</u><br>2,7495  | <u>141,70</u><br>8,88 |
| 7                                   | PH18-47-2<br>K0=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 15см)   | 100 м2<br>основи              | 3,23   | <u>4 372,82</u><br>96,20     | <u>-</u><br>-             | 14 124  | 311    | <u>-</u><br>-       | <u>2,9400</u><br>-        | <u>9,50</u><br>-      |
| Разом прямих витрат по розділу: № 3 |                   |   |                               |        |                              |                           | 73 734  | 4 947  | <u>1 562</u><br>426 |                           | <u>151,20</u><br>8,88 |
| 8                                   | PH18-49-1         | <b>Розділ № 4 Улаштування покриття з плиток тротуарних</b><br>Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошнення (ФЕМ) | 100 м2<br>покриття            | 3,23   | <u>34 824,45</u><br>4 365,04 | <u>100,08</u><br>26,73    | 112 483 | 14 099 | <u>323</u><br>86    | <u>119,8200</u><br>0,6575 | <u>387,02</u><br>2,12 |
| Разом прямих витрат по розділу: № 4 |                   |   |                               |        |                              |                           | 112 483 | 14 099 | <u>323</u><br>86    |                           | <u>387,02</u><br>2,12 |
| 9                                   | PH18-30-1         | <b>Розділ № 5 Улаштування поребрика</b><br>Установлення бетонних поребриків на бетонну основу   | 1 м<br>поребрика              | 72,0   | <u>245,01</u><br>42,83       | <u>-</u><br>-             | 17 641  | 3 084  | <u>-</u><br>-       | <u>1,3200</u><br>-        | <u>95,04</u><br>-     |
| Разом прямих витрат по розділу: № 5 |                   |   |                               |        |                              |                           | 17 641  | 3 084  | <u>-</u><br>-       |                           | <u>95,04</u><br>-     |
| 10                                  | PH20-40-1         | <b>Розділ № 6 Навантаження та вивезення будівельного сміття</b><br>Навантаження сміття вручну   | 1 т                           | 3,16   | <u>49,03</u><br>49,03        | <u>-</u><br>-             | 155     | 155    | <u>-</u><br>-       | <u>1,6300</u><br>-        | <u>5,15</u><br>-      |
| 11                                  | C314-5-1          | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)  | т                             | 3,16   | <u>34,15</u><br>-            | <u>34,15</u><br>4,08      | 108     | -      | <u>108</u><br>13    | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>0,31      |
| Разом прямих витрат по розділу: № 6 |                   |   |                               |        |                              |                           | 263     | 155    | <u>108</u><br>13    |                           | <u>5,15</u><br>0,31   |
| Разом прямих витрат по кошторису:   |                   |   |                               |        |                              |                           | 230 616 | 25 655 | <u>8 754</u>        |                           | <u>750,16</u>         |

|  |   |  |        |         |  |        |  |       |
|--|---|--|--------|---------|--|--------|--|-------|
|  |   |  |        |         |  | 1 763  |  | 41,39 |
|  | Разом прями витрати                           |  | грн.   | 230 616 |  |        |  |       |
|  | Разом прями витрати                           |  | в тому | -       |  |        |  |       |
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій    |  | числі: |         |  |        |  |       |
|  | всього заробітна плата                        |  | грн.   | 196 207 |  |        |  |       |
|  | Загальновиробничі витрати                     |  | грн.   | 10 484  |  | 27 418 |  |       |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах    |  | люд-г  |         |  |        |  | 39,15 |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах |  | грн.   |         |  | 2 265  |  |       |
|  | ВСЬОГО по кошторису                           |  | грн.   | 241 100 |  |        |  |       |
|  | Кошторисна трудоємність                       |  | люд-г  |         |  |        |  | 831   |
|  | Кошторисна заробітна плата                    |  | грн.   |         |  | 29 683 |  |       |

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]