

Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові (внутрішній дворик)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-1-3

Улаштування малих архітектурних форм загального призначення. Благоустрій внутрішнього дворика (17мх19м)
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

31,988 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

0,228 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,238 тис.грн.

Середній розряд робіт

3,50 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Улаштування дошки шахматної									
1	РН20-12-1	Монтаж дрібних конструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,125	<u>3 708,08</u>	-	464	464	-	<u>88,7100</u>	<u>11,09</u>
2	С130-487	Дюбель-кріплення (великий)	шт	8,0	3 708,08	-			-	-	-
		Дюбель-кріплення (великий)	шт	8,0	30,45		244				
		Разом прямих витрат по розділу: № 1					708	464	-		<u>11,09</u>
									-		-
		Розділ № 2 Улаштування лавок індивідуального проектування									
3	Е1-165-2	Копання ям для встановлення смітників	100м3	0,0321	<u>14 318,08</u>	-	460	460	-	<u>476,0000</u>	<u>15,28</u>
					14 318,08	-			-	-	-
4	ЕН6-3-1	Бетонування ям для кріплення смітників, вручну	100м3	0,0321	<u>225 907,94</u>	-	7 252	512	-	<u>464,4400</u>	<u>14,91</u>
					15 934,94	-			-	-	-
5	ЕН6-11-3	Установлення анкерних деталей для кріплення конструкцій	т	0,498	<u>31 666,05</u>	<u>39,35</u>	15 770	2 426	<u>20</u>	<u>135,3000</u>	<u>67,38</u>
					4 872,15	1,22			1	0,0580	0,03
6	ЕН6-11-10	Установлення на підготовлену бетонну основу малих архітектурних форм	т	3,85	<u>861,44</u>	-	3 317	3 143	-	<u>23,2100</u>	<u>89,36</u>
					816,30	-			-	-	-

Разом прямих витрат по розділу: № 2						26 799	6 541	<u>20</u> 1		<u>186,93</u> 0,03	
7	E1-165-2	Розділ № 3 Улаштування смітників Копання ям для встановлення смітників	100м3	0,00202	<u>14 318,08</u> 14 318,08	-	29	29	-	<u>476,0000</u> -	<u>0,96</u> -
8	EH6-3-1	Бетонування ям для кріплення смітників, вручну	100м3	0,00202	<u>225 907,94</u> 15 934,94	-	456	32	-	<u>464,4400</u> -	<u>0,94</u> -
9	EH6-11-3	Установлення анкерних деталей для кріплення конструкцій	т	0,0135	<u>31 666,05</u> 4 872,15	<u>39,35</u> 1,22	427	66	<u>1</u> -	<u>135,3000</u> 0,0580	<u>1,83</u> -
10	EH6-11-10	Установлення на підготовлену бетонну основу вуличних смітників	т	0,192	<u>861,44</u> 816,30	-	165	157	-	<u>23,2100</u> -	<u>4,46</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 3						1 077	284	<u>1</u> -		<u>8,19</u> -	
11	RH20-40-1	Розділ № 4 Навантаження та вивезення будівельного сміття Навантаження сміття вручну	1 т	6,13	<u>49,03</u> 49,03	-	301	301	-	<u>1,6300</u> -	<u>9,99</u> -
12	C314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,13	<u>34,15</u> -	<u>34,15</u> 4,08	209	-	<u>209</u> 25	<u>0,0990</u> -	<u>-</u> 0,61
Разом прямих витрат по розділу: № 4						510	301	<u>209</u> 25		<u>9,99</u> 0,61	
Разом прямих витрат по кошторису:						29 094	7 590	<u>230</u> 26		<u>216,20</u> 0,64	
		Разом прямі витрати				грн.	29 094				
		Разом прямі витрати				в тому числі:	-				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	21 274				
		всього заробітна плата				грн.		7 616			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					10,74
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		622			
		ВСЬОГО по кошторису				грн.	31 988				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					228
		Кошторисна заробітна плата				грн.		8 238			

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]