

Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові (внутрішній дворик)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-1-4

Висаджування рослин декоративних та створення газону. Благоустрій внутрішнього дворика (17мх19м)

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9,482 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

0,068 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,205 тис.грн.

Середній розряд робіт

2,40 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини		
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-82-8	Розділ № 1 Висадження чагарника декоративного Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	1,0	<u>1 477,64</u> 630,48	-	1 478	630	-	<u>20,9600</u>	<u>20,96</u>
2	PH18-85-1	Садіння дерев та кущів вручну	10 дерев або кущів	1,0	<u>257,56</u> 257,56	-	258	258	-	<u>7,0700</u>	<u>7,07</u>
3	C1429-29	Чагарник декоративний	шт	10,0	<u>376,85</u>	-	3 769		-		
Разом прямих витрат по розділу: № 1							5 505	888	-		<u>28,03</u> -
4	PH18-97-4	Розділ № 2 Улаштування газону Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	0,52	<u>7 763,37</u>	-	4 037	1 151	-	<u>72,2200</u>	<u>37,55</u>

5	PH18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 3, 4 (віднімати до 10см)	100 м2	-0,52	2 214,27 <u>2 152,62</u> 302,92	- - -	-1 119	-158	- - -	- <u>9,8800</u> -	- <u>-5,14</u> -
6	E47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну []	100м2	0,52	<u>483,23</u> 269,61	- -	251	140	- -	<u>8,2400</u> -	<u>4,28</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 2							3 169	1 133	- -		<u>36,69</u> -
Разом прямих витрат по кошторису:							8 674	2 021	- -		<u>64,72</u> -
		Разом прямі витрати				грн.	8 674				
		Разом прямі витрати				в тому	-				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				числі:					
		всього заробітна плата				грн.	6 653				
		Загальновиробничі витрати				грн.		2 021			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				грн.	808				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				люд-г					3,21
		ВСЬОГО по кошторису				грн.	9 482		184		
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					68
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 205			

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]