

Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові (внутрішній дворик)
найменування будови

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
" ____ " _____ 20 р.

Відомість обсягів робіт

до Договірної ціни

Ч.ч.	Шифр і № позиції нормативу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	03-1-1	Демонтажні роботи		
		Розділ № 1 Демонтаж поребрика		
1	PH18-30-2	Демонтаж бетонних поребриків на щебеневій основі (Демонтаж)	1 м поребрика	72,0
2	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,88
3	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,88
		Розділ № 2 Демонтаж плит бетонних		
4	PH18-48-2	Демонтаж тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском (Демонтаж)	100 м2 тротуару	3,23
5	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	40,7
6	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	40,7
		Розділ № 3 Демонтаж асфальтобетонних покриттів		
7	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0156
8	PH20-40-1	Навантаження сміття (демонтованого асфальтобетону) вручну	1 т	2,5
9	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,5
		Розділ № 4 Усунення земляних нерівностей рельєфу		
10	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0562
11	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0562
12	C311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	9,84
	03-1-2	Улаштування заощення внутрішнього дворика (7мх19м)		
		Розділ № 1 Улаштування дорожніх корит під тротуари S=323м2		
13	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	2,5
14	PH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	0,73

15	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1825
16	C311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	186,53
		Розділ № 2 Улаштування підстиляючого піщаного шару Н=12см		
17	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,3876
		Розділ № 3 Улаштування основ під тротуари щєбеневої Н=15см		
18	PH18-47-1	Улаштування основ під тротуари із щєбеню 20-40 товщиною 12 см	100 м2 основи	3,23
19	PH18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 15см)	100 м2 основи	3,23
		Розділ № 4 Улаштування покриття з плиток тротуарних		
20	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2 покриття	3,23
		Розділ № 5 Улаштування порєбрика		
21	PH18-30-1	Установлення бетонних порєбриків на бетонну основу	1 м порєбрика	72,0
		Розділ № 6 Навантаження та вивезення будівельного сміття		
22	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,16
23	C314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,16
	03-1-3	Улаштування малих архітектурних форм (шахматної дошки)		
		Розділ № 1 Улаштування дошки шахматної		
24	PH20-12-1	Монтаж дрібних конструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,125
		Розділ № 2 Улаштування лавок індивідуального проектування		
25	E1-165-2	Копання ям для встановлення смітників	100м3	0,0321
26	EH6-3-1	Бетонування ям для кріплення смітників, вручну	100м3	0,0321
27	EH6-11-3	Установлення анкерних деталей для кріплення конструкцій	т	0,498
28	EH6-11-10	Установлення на підготовлену бетонну основу малих архітектурних форм	т	3,85
		Розділ № 3 Улаштування смітників		
29	E1-165-2	Копання ям для встановлення смітників	100м3	0,00202
30	EH6-3-1	Бетонування ям для кріплення смітників, вручну	100м3	0,00202
31	EH6-11-3	Установлення анкерних деталей для кріплення конструкцій	т	0,0135
32	EH6-11-10	Установлення на підготовлену бетонну основу вуличних смітників	т	0,192
		Розділ № 4 Навантаження та вивезення будівельного сміття		
33	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,13
34	C314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,13
	03-1-4	Висаджування рослин декоративних та створення газону		
		Розділ № 1 Висадження чагарника декоративного		
35	PH18-82-8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	1,0
36	PH18-85-1	Садіння дерев та кущів вручну	10 дерев або кущів	1,0
		Розділ № 2 Улаштування газону		
37	PH18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	0,52

38	PH18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 3, 4 (віднімати до 10см)	100 м2	-0,52
39	E47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну []	100м2	0,52

Склав _____ / _____ /

Перевірив _____ / _____ /