

Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-1-2

Улаштування заощення шкільного подвір'я (37мх20м). Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

537,714 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

1,794 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

64,417 тис.грн.

Середній розряд робіт

3,30 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
											Всього заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-12-7	Розділ № 1 Улаштування дорожніх корит під тротуари S=740м2 Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	6,0	<u>828,01</u> 111,30	<u>716,71</u> 175,76	4 968	668	<u>4 300</u> 1 055	<u>3,7000</u> 4,3940	<u>22,20</u> 26,36
2	РН18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	1,4	<u>2 468,61</u> 2 427,46	<u>41,15</u> 11,22	3 456	3 398	<u>58</u> 16	<u>80,7000</u> 0,2340	<u>112,98</u> 0,33
3	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,35	<u>5 522,69</u> 5 522,69	<u>-</u> -	1 933	1 933	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>64,26</u> -
4	С311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	427,35	<u>23,62</u> -	<u>23,62</u> 3,55	10 094	-	<u>10 094</u> 1 517	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 36,75
Разом прямих витрат по розділу: № 1							20 451	5 999	<u>14 452</u>		<u>199,44</u>

									2 588		63,44
5	PH18-20-1	Розділ № 2 Улаштування підстиляючого піщаного шару Н=12см Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,888	<u>44 399,72</u> 805,22	<u>1 374,30</u> 332,49	39 427	715	<u>1 220</u> 295	<u>26,0000</u> 7,4400	<u>23,09</u> 6,61
Разом прямих витрат по розділу: № 2							39 427	715	<u>1 220</u> 295		<u>23,09</u> 6,61
6	PH18-47-1	Розділ № 3 Улаштування основ під тротуари щебеневої Н=15см Улаштування основ під тротуари із щебеню 20-40 товщиною 12 см	100 м2 основи	7,4	<u>18 455,25</u> 1 435,43	<u>483,56</u> 131,79	136 569	10 622	<u>3 578</u> 975	<u>43,8700</u> 2,7495	<u>324,64</u> 20,35
7	PH18-47-2 K0=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 15см)	100 м2 основи	7,4	<u>4 372,82</u> 96,20	<u>-</u> -	32 359	712	<u>-</u> -	<u>2,9400</u> -	<u>21,76</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 3							168 928	11 334	<u>3 578</u> 975		<u>346,40</u> 20,35
8	PH18-49-1	Розділ № 4 Улаштування покриття з плиток тротуарних Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошнення (ФЕМ)	100 м2 покриття	7,4	<u>34 824,45</u> 4 365,04	<u>100,08</u> 26,73	257 701	32 301	<u>741</u> 198	<u>119,8200</u> 0,6575	<u>886,67</u> 4,87
Разом прямих витрат по розділу: № 4							257 701	32 301	<u>741</u> 198		<u>886,67</u> 4,87
9	PH18-30-1	Розділ № 5 Улаштування поребрика Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	114,0	<u>245,01</u> 42,83	<u>-</u> -	27 931	4 883	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>150,48</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 5							27 931	4 883	<u>-</u> -		<u>150,48</u> -
10	PH20-40-1	Розділ № 6 Навантаження та вивезення будівельного сміття Навантаження сміття вручну	1 т	4,15	<u>49,03</u> 49,03	<u>-</u> -	203	203	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>6,76</u> -
11	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,15	<u>87,78</u> -	<u>87,78</u> 9,24	364	-	<u>364</u> 38	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,93
Разом прямих витрат по розділу: № 6							567	203	<u>364</u> 38		<u>6,76</u> 0,93
Разом прямих витрат по кошторису:							515 005	55 435	<u>20 355</u>		<u>1 612,84</u>

						4 094		96,20
	Разом прями витрати		грн.	515 005				
	Разом прями витрати		в тому	-				
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій		числі:					
	всього заробітна плата		грн.	439 215				
	Загальновиробничі витрати		грн.	22 709		59 529		
	трудоємність в загальновиробничих витратах		люд-г					84,57
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		грн.			4 888		
	ВСЬОГО по кошторису		грн.	537 714				
	Кошторисна трудоємність		люд-г					1 794
	Кошторисна заробітна плата		грн.			64 417		

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]