

Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-1-4

Улаштування відпочинкової зони - ігрової зони для учнів молодших класів (мале подвір'я) (21мх39м). Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

911,934 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

1,931 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

69,584 тис.грн.

Середній розряд робіт

3,30 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-12-7	Розділ № 1 Улаштування дорожніх корит під тротуари S=819м2 Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	7,0	<u>828,01</u> 111,30	<u>716,71</u> 175,76	5 796	779	<u>5 017</u> 1 230	<u>3,7000</u> 4,3940	<u>25,90</u> 30,76
2	PH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	1,19	<u>2 468,61</u> 2 427,46	<u>41,15</u> 11,22	2 938	2 889	<u>49</u> 13	<u>80,7000</u> 0,2340	<u>96,03</u> 0,28
3	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2975	<u>5 522,69</u> 5 522,69	<u>-</u> -	1 643	1 643	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>54,62</u> -
4	C311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	472,97	<u>23,62</u> -	<u>23,62</u> 3,55	11 172	-	<u>11 172</u> 1 679	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 40,68
Разом прямих витрат по розділу: № 1							21 549	5 311	<u>16 238</u>		<u>176,55</u>

									2 922		71,72
5	PH18-20-1	Розділ № 2 Улаштування підстиляючого піщаного шару Н=12см Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,9828	<u>44 399,72</u> 805,22	<u>1 374,30</u> 332,49	43 636	791	<u>1 351</u> 327	<u>26.0000</u> 7,4400	<u>25,55</u> 7,31
Разом прямих витрат по розділу: № 2							43 636	791	<u>1 351</u> 327		<u>25,55</u> 7,31
6	PH18-47-1	Розділ № 3 Улаштування основ під тротуари щебеневої Н=15см Улаштування основ під тротуари із щебеню 20-40 товщиною 12 см	100 м2 основи	8,19	<u>18 455,25</u> 1 435,43	<u>483,56</u> 131,79	151 148	11 756	<u>3 960</u> 1 079	<u>43.8700</u> 2,7495	<u>359,30</u> 22,52
7	PH18-47-2 K0=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 15см)	100 м2 основи	8,19	<u>4 372,82</u> 96,20	<u>-</u> -	35 813	788	<u>-</u> -	<u>2.9400</u> -	<u>24,08</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 3							186 961	12 544	<u>3 960</u> 1 079		<u>383,38</u> 22,52
8	PH18-49-1	Розділ № 4 Улаштування покриття з плиток тротуарних Улаштування покриття із плиток резинових для дитячих площадок	100 м2 покриття	8,19	<u>13 040,77</u> 4 365,04	<u>100,08</u> 26,73	106 804	35 750	<u>820</u> 219	<u>119.8200</u> 0,6575	<u>981,33</u> 5,38
9	C111-1752-2	Резинова плитка 500x500мм	м2	819,0	608,69		498 517				
Разом прямих витрат по розділу: № 4							605 321	35 750	<u>820</u> 219		<u>981,33</u> 5,38
10	PH18-30-1	Розділ № 5 Улаштування поребрика Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	120,0	<u>245,01</u> 42,83	<u>-</u> -	29 401	5 140	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>158,40</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 5							29 401	5 140	<u>-</u> -		<u>158,40</u> -
11	PH20-40-1	Розділ № 6 Навантаження та вивезення будівельного сміття Навантаження сміття вручну	1 т	4,13	<u>49,03</u> 49,03	<u>-</u> -	202	202	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>6,73</u> -
12	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,13	<u>87,78</u> -	<u>87,78</u> 9,24	363	-	<u>363</u> 38	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,93
Разом прямих витрат по розділу: № 6							565	202	<u>363</u> 38		<u>6,73</u> 0,93

Разом прямих витрат по кошторису:				887 433	59 738	<u>22 732</u>		<u>1 731,94</u>
						4 585		107,86
	Разом прями витрати		грн.	887 433				
	Разом прями витрати		в тому	-				
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій		числі:					
	всього заробітна плата		грн.	804 963				
	Загальновиробничі витрати		грн.		64 323			
	трудоємність в загальновиробничих витратах		грн.	24 501				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		люд-г					91,03
	ВСЬОГО по кошторису		грн.	911 934				
	Кошторисна трудоємність		люд-г					1 931
	Кошторисна заробітна плата		грн.		69 584			

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]