

**Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові**  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-1-6**

**Облаштування квітників. Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові**

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

27,650 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

0,250 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,126 тис.грн.

Середній розряд робіт

2,40 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
											Всього заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Облаштування квітників</b>											
<b>1.1 Демонтаж бордюрів існуючих</b>											
1	PH18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,64	<u>3 702,09</u>	<u>633,33</u>	2 369	1 964	<u>405</u>	<u>102,0200</u>	<u>65,29</u>
					3 068,76	154,26			99	3,9000	2,50
2	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,12	<u>49,03</u>	-	251	251	-	<u>1,6300</u>	<u>8,35</u>
					49,03	-			-	-	-
3	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,12	<u>87,78</u>	<u>87,78</u>	449	-	<u>449</u>	-	-
					-	9,24			47	0,2240	1,15
<b>1.2 Вилучення ґрунту з квітників</b>											
4	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0246	<u>9 051,07</u>	-	223	223	-	<u>300,9000</u>	<u>7,40</u>
					9 051,07	-			-	-	-
5	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0246	<u>5 522,69</u>	-	136	136	-	<u>183,6000</u>	<u>4,52</u>
					5 522,69	-			-	-	-

6	C311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,305	<u>23,62</u> -	<u>23,62</u> 3,55	102	-	<u>102</u> 15	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 0,37
7	RH18-30-1	<b>1.3 Улаштування поребриків</b> Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	64,0	<u>245,01</u> 42,83	<u>-</u> -	15 681	2 741	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>84,48</u> -
8	RH18-79-2	<b>1.4 Улаштування газона декоративного на квітниках</b> Планування ділянки під озеленення вручну	100 м2	0,64	<u>553,77</u> 553,77	<u>-</u> -	354	354	<u>-</u> -	<u>18,4100</u> -	<u>11,78</u> -
9	RH18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	0,64	<u>7 457,37</u> 2 214,27	<u>-</u> -	4 773	1 417	<u>-</u> -	<u>72,2200</u> -	<u>46,22</u> -
10	RH18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	0,64	<u>524,13</u> 310,19	<u>-</u> -	335	199	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>6,07</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 1							24 673	7 285	<u>956</u> 161		<u>234,11</u> 4,02
Разом прямих витрат по кошторису:							24 673	7 285	<u>956</u> 161		<u>234,11</u> 4,02
		Разом прямі витрати				грн.	24 673				
		Разом прямі витрати				в тому числі:	-				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	16 432				
		всього заробітна плата				грн.		7 446			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					11,78
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		680			
		ВСЬОГО по кошторису				грн.	27 650				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					250
		Кошторисна заробітна плата				грн.		8 126			

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]