

Новий спортзал-тир у ліцеї № 75
найменування будови

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " 20 р.

Відомість обсягів робіт
до Зведеного кошторисного розрахунку №

| Ч.ч. | Шифр і № позиції нормативу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|------|----------------------------|--|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-02 | Внутрішні роботи | | |
| | | Розділ № 1 Стіни | | |
| 1 | RH11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 1,1 |
| 2 | RH11-26-1 | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 2,07 |
| 3 | RH11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,09 |
| 4 | EH15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,21 |
| 5 | EH15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,94 |
| 6 | EH15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 1,94 |
| 7 | RH12-49-1 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,94 |
| 8 | RH7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,64 |
| 9 | RH20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3,71 |
| 10 | C314-20-1#1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 3,71 |
| | | Розділ № 2 Стелі | | |
| 11 | E34-56-7 | Улаштування каркасів стелі типу Армстронг | 100м2 | 1,82 |
| 12 | PR15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм | 100 м2 | 1,82 |
| | | Розділ № 3 Підлоги | | |
| 13 | RH7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 1,827 |
| 14 | RH1-1-1 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | 100 м3 | 0,274 |
| 15 | RH20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 49,54 |
| 16 | C314-20-1#1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 49,54 |
| 17 | RH7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебневого | м3 | 18,27 |
| 18 | RH7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 1,827 |
| 19 | RH7-17-10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (Приведення до товщини 10 см) | 100м2 | 1,827 |
| 20 | EH11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит т.50мм | 100м2 | 1,827 |
| 21 | EH11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою [] | 100м2 | 1,827 |
| 22 | RH7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 1,827 |
| 23 | RH7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 1,827 |
| 24 | EH11-29-2 | Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,321 |
| 25 | EH11-11-13 | Стяжки самовирівнювальні з суміші Cerezit CN-72, товщина 5 мм | 100м2 | 1,506 |
| 26 | EH11-11-14 | Стяжки самовирівнювальні з суміші Cerezit CN-72, додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини стяжки, т.8 мм | 100м2 | 1,506 |
| 27 | RH7-26-2 | Улаштування покриття з гумових плит | 100м2 | 1,506 |
| | | Розділ № 4 Перегородки | | |
| 28 | RH5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1,68 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------------|--------|
| 29 | RН19-29-1 | Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках | 1 м2 поверхні ізоляції | 3,0 |
| 30 | RН5-8-12 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 0,485 |
| 31 | E7-11-1 | Укладання перемічок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т [] | 100шт | 0,05 |
| 32 | RН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,45 |
| 33 | C314-20-1#1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,45 |
| Розділ № 5 Внутрішні двері | | | | |
| 34 | RН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |
| 35 | RН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0189 |
| 36 | ЕН10-96-1 | Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі | 100м2 | 0,0998 |
| Розділ № 6 Електромонтажні роботи | | | | |
| 37 | RН17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 2,9 |
| 38 | RН17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,1 |
| 39 | RН17-12-11 | Установлення штупсельних розеток утепленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,1 |
| 40 | RН17-12-3 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,12 |
| 41 | RН17-11-3 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штירהх, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт | 100шт | 0,21 |
| 42 | E21-24-7 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1,0 |
| Розділ № 7 Водопровід та каналізація | | | | |
| 43 | E17-3-13М | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним [] | 10 компл. | 0,2 |
| 44 | E17-1-4 | Установлення умивальників одиночних без підведення води [] | 10компл. | 0,3 |
| 45 | RН15-33-3 | Установлення змішувачів [] | 10шт | 0,3 |
| 46 | E17-2-3 | Установлення змішувачів [] | 10шт | 0,1 |
| 47 | E17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких [] | 10компл. | 0,1 |
| 48 | E17-2-43М | Установлення гарнітури туалетної: поручнів для інвалідів [] | 10 шт | 0,4 |
| 49 | E17-2-43М | Установлення гарнітури туалетної: рушникосушки | 10 шт | 0,2 |
| 50 | E17-2-43М | Установлення гарнітури туалетної: рукосушки | 10 шт | 0,3 |
| 51 | E16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,08 |
| 52 | E16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,14 |
| 53 | E16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,24 |
| 54 | E16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,18 |
| Розділ № 8 Опалення | | | | |
| 55 | E18-6-2 | Установлення радіаторів сталевих [] | 100кВт | 0,1975 |
| 56 | E16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням [] | 100м | 1,0 |
| 57 | E26-3-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм [] | 10м | 10,0 |
| Розділ № 9 Вентиляція | | | | |
| 58 | E20-1-5 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,468 |
| 59 | E20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 6,0 |
| 60 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу [] (короб) | 100м2 | 0,56 |

Склав _____

Перевірив _____



/найменування організації, що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі
В тому числі зворотних сум

1 996,853 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

" " р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Новий спортзал-тир у ліцей № 75
найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на

| Ч.ч. | № кошторисів і кошти рисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | | | |
| 1 | 1 | Новий спортзал-тир у ліцей № 75 | 798,408 | 808,903 | | 1 607,311 |
| | | Разом по главі № 2 | 798,408 | 808,903 | | 1 607,311 |
| | | Разом по главах № 1 - 7 | 798,408 | 808,903 | | 1 607,311 |
| Глава 10. Утримання служб замовника | | | | | | |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.44 | Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) | | | 24,110 | 24,110 |
| | | Разом по главі № 10 | | | 24,110 | 24,110 |
| | | Разом по главах № 1 - 10 | 798,408 | 808,903 | 24,110 | 1 631,421 |
| Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд | | | | | | |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток Е | Витрати на експертизу кошторисної частини проекту будівництва ПР= 4 200,0 | | | 4,200 | 4,200 |
| | | Разом по главі № 12 | | | 4,200 | 4,200 |
| | | Разом по главах № 1 - 12 | 798,408 | 808,903 | 28,310 | 1 635,621 |
| 4 | Розрахунок №5 | Кошторисний прибуток (6,80 грн./люд.год.) | 24,069 | | | 24,069 |
| 5 | Розрахунок №6 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23 грн./люд.год.) | | | 4,354 | 4,354 |
| | Разом | | 822,477 | 808,903 | 32,664 | 1 664,044 |
| 6 | | Податок на додану вартість | | | 332,809 | 332,809 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 822,477 | 808,903 | 365,473 | 1 996,853 |

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



Новий спортзал-тир у лісеі № 75
(найменування об'єкта будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 1

Новий спортзал-тир у лісеі № 75
(найменування будівлю, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 607,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,540 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,544 тис. грн.

| Ч.ч. | № кошторисів і кошти ринних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн. | | | Всього | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники вартості, тис. грн. |
|------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, мебля та інвентарю | в тис. люд.год. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-02 | Внутрішні роботи | 798,408 | 808,903 | 798,408 | 3,540 | 129,544 | |
| 2 | 1-03 | Локальний кошторис на придбання устаткування | 798,408 | 808,903 | 808,903 | | | |
| 3 | | Всього по кошторису: | | | 1 607,311 | 3,540 | 129,544 | |


Складений в поточних цінах станом на

/ / [п'яміє (ініціали, прізвище)]

/ / [п'яміє (ініціали, прізвище)]

/ / [посада, п'яміє (ініціали, прізвище)]

/ / [посада, п'яміє (ініціали, прізвище)]



Новий спортивний-тир у лісі № 75
(найменування об'єкта будівництва)

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток А
Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-02

Внутрішні роботи. Новий спортивний-тир у лісі № 75
(найменування робіт і виграє, найменування будівлю, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 798,408 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,540 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,544 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,40 розряд

Складений в поточних цінах станом на

| Ч.ч. Об'єкту вання (шифр норми) | Найменування робіт і виграє | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслугову- ванням машини | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--------|------------|--------|
| | | | | Всього заробітної плати | експлуа- тації в тому числі заробітної плати | Всього заробітної плати | експлуа- тації в тому числі заробітної плати | на одиницю машини | всього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Розділ № 1 Стіни | | | | | | | | | | |
| 1 | РН1 І-50-2 Видобавання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбавання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 1,1 | 1 592,13 1 592,13 | - | 1 751 | 1 751 | - | - | 52 930,00 | 58,22 |
| 2 | РН1 І-26-1 Просте шпукатування поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каміню та бетону | 100м2 | 2,07 | 5 780,58 3 183,64 | - | 11 966 | 6 590 | - | - | 88 410,00 | 183,01 |
| 3 | РН1 І-30-1 Шпукатування плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каміню | 100м2 | 0,09 | 19 454,00 11 886,75 | - | 1 751 | 1 070 | - | - | 300 530,00 | 27,05 |
| 4 | ЕН15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клясоної суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,21 | 43 659,82 | - | 52 828 | 11 140 | - | - | 255 670,00 | 309,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--------|-------|-----------|----------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 5 | ЕН15-56-3 | Безпішане накріття поверхонь стін розчинном із киефового гіпсу [гіпсу "Сатенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,94 | 3 557,80 | 1 473,70 | - | 6 902 | 2 859 | - | 39 520,00 | 76,67 |
| 6 | ЕН15-56-4 К0=2 | Безпішане накріття поверхонь стін розчинном із киефового гіпсу [гіпсу "Сатенгітс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або відлучати | 100 м2 | 1,94 | 1 593,85 | 780,85 | - | 3 092 | 1 515 | - | 20 940,00 | 40,62 |
| 7 | РН12-49-1 | Просте фарбування полівинілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпательній та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,94 | 4 829,42 | 921,10 | - | 9 369 | 1 787 | - | 26,1900 | 50,81 |
| 8 | РН7-31-5 | Улаштування плінтусів полівинілхлоридних | 100м | 0,64 | 3 362,76 | 0,97 | 2 152 | 358 | 1 | 14 770,00 | 9,45 | |
| 9 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3,71 | 559,04 | 0,85 | 182 | 182 | - | 0,0222 | 0,01 | |
| 10 | С314-20-1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 3,71 | 49,03 | - | 305 | - | - | 1,6300 | 6,05 | |
| Разом прямих витрат по розділу: № 1 | | | | | 82,08 | 11,84 | 90 298 | 27 252 | 305 | 44 | 0,2870 | 1,06 |
| | | | | | - | - | | | | 306 | 761,24 | 1,07 |
| | | | | | 45 | | | | | | | |
| Розділ № 2 Стелі | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ЕЗ4-56-7 | Улаштування каркасів стелі типу Армстронг | 100м2 | 1,82 | 5 921,29 | - | 10 777 | 10 776 | - | 177,0000 | 322,14 | |
| 12 | С111-828-Ю40 | Конструкція стелі Армстронг | м2 | 182,0 | 5 920,65 | - | 18 262 | - | - | - | - | |
| 13 | ПР15-4057 | Облицювання стелі по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм [1 | 100 м2 | 1,82 | 100,34 | - | 336 | 336 | - | 14,6500 | 26,66 | |
| 14 | С111-770-ВА4-В1 | Плити стелі 600 600 12 мм | м2 | 182,0 | 184,36 | - | 14 527 | - | - | - | - | |
| Разом прямих витрат по розділу: № 2 | | | | | 79,82 | - | 43 902 | 11 112 | - | - | 348,80 | - |
| Розділ № 3 Підлоги | | | | | | | | | | | | |
| 15 | РН7-2-8 | Розбірання цементних покриттів підлог | 100м2 | 1,827 | 2 152,93 | 472,36 | 3 933 | 3 070 | 863 | 50,8800 | 92,96 | |
| 16 | РН1-1-1 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | 100 м3 | 0,274 | 1 680,57 | 161,12 | 6 931 | 6 931 | 294 | 4,3986 | 8,04 | |
| 17 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 49,54 | 25 297,39 | - | 2 429 | 2 429 | - | 787,1000 | 215,67 | |
| 18 | С314-20-1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 49,54 | 49,03 | - | 4 066 | - | - | 1,6300 | 80,75 | |
| | | | | | 82,08 | 82,08 | 4 066 | - | 4 066 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------|---------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------|-------------------|-----------------|
| 19 | PH7-16-3 | Улаштування підстильного шару цеглевого | м3 | 18,27 | 1 182,63 181,67 | 11,84 | 21 607 | 3 319 | 587 | 0,2870 5,5000 | 14,22 100,49 |
| 20 | PH7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 1,827 | 5 926,31 2 290,63 | - | 10 827 | 4 185 | - | 69,3500 | 126,70 |
| 21 | PH7-17-10 K0=16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (Приведення до товщини 10 см) | 100м2 | 1,827 | 15 566,40 1 062,24 | - | 28 440 | 1 941 | - | 32,1600 | 58,76 |
| 22 | EH11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит т.50мм | 100м2 | 1,827 | 1 134,34 1 124,68 | 9,66 8,53 | 2 072 | 2 055 | 17 16 | 32,7800 0,2220 | 59,89 0,41 |
| 23 | C114-97 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного екструдованого | м3 | 9,135 | 3 400,00 | - | 31 059 | 934 | - | 16,2000 | 29,60 |
| 24 | EH11-11-18 | Армування стяжки дріткою сіткою П | 100м2 | 1,827 | 614,95 511,11 | - | 1 124 | 1 124 | - | - | - |
| 25 | C124-28 | Сітка армувальна для підлоги | м2 | 200,97 | 82,00 | - | 16 480 | 16 480 | - | - | - |
| 26 | PH7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 1,827 | 6 123,89 2 356,36 | - | 11 188 | 4 305 | - | 71,3400 | 130,34 |
| 27 | PH7-17-9 K0=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 1,827 | 6 079,37 428,07 | - | 11 107 | 782 | - | 12,9600 | 23,68 |
| 28 | EH11-29-2 K2=1,15; K4=1,15 | Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,321 | 34 039,23 6 830,83 | - | 10 927 | 2 193 | - | 189,6925 | 60,89 |
| 29 | E111-11-13 | Стяжки самовирівнювальні з суміші Cerezit CN-72, товщина 5 мм | 100м2 | 1,506 | 2 872,01 2 104,01 | - | 4 325 | 3 169 | - | 63,7000 | 95,93 |
| 30 | E111-11-14 K0=3,0 | Стяжки самовирівнювальні з суміші Cerezit CN-72, додавати або виключати на кожній 1 мм зміни товщини стяжки, т.8 мм | 100м2 | 1,506 | 526,17 526,17 | - | 792 | 792 | - | 15,9300 | 23,99 |
| 31 | C111-1358- 12-B1 | Самовирівнюючий шар CERESIT CN 72 | кг | 2 033,1 | 17,46 | - | 35 498 | 35 498 | - | - | - |
| 32 | PH7-26-2 Заст. | Улаштування покриття з гумових плит | 100м2 | 1,506 | 67 785,37 2 051,47 | - | 102 085 | 3 090 | - | 58,3300 | 87,84 |
| Разом прямих витрат по розділу: № 3 | | | | | | | 304 890 | 39 195 | 4 946 | | 1 187,49 |
| | | | | | | | | | 897 | | 22,67 |
| 33 | PH5-3-1 | Розділ № 4 Перегородки Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1,68 | 254,73 242,44 | 12,29 4,50 | 428 | 407 | 21 8 | 8,0600 0,1107 | 13,54 0,19 |

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.33

- 4 -

1016_лс_1-02

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--------|-----------------------|----------------|--------|-------|-----|----------|----------------|
| 34 | РН19-29-1 | Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках | 1 м2 поверхні ізоляції | 3,0 | 66,81 23,03 | - | 200 | 69 | - | 0,7300 | 2,19 |
| 35 | РН5-8-12 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 0,485 | 30,378,25 8,577,94 | - | 14 753 | 4 160 | - | 238,2100 | 115,53 |
| 36 | Е7-11-1 | Укладання перемічок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т П | 100шт | 0,05 | 4,394,77 3,995,29 | - | 220 | 200 | - | 117,8900 | 5,89 |
| 37 | С10000-26 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 5,0 | 375,86 | - | 1 879 | - | - | - | - |
| 38 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,45 | 49,03 49,03 | - | 120 | 120 | - | 1,6300 | 3,99 |
| 39 | С314-20-1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,45 | 82,08 | 82,08 11,84 | 201 | - | 201 | - | - |
| Разом прямих витрат по розділу: № 4 | | | | | | | 17 781 | 4 956 | 222 | 0,2870 | 141,14 0,89 |
| 40 | РН6-13-1 | Розділ № 5 Внутрішні двері Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпугатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 5,816,87 5,816,87 | - | 58 | 58 | - | 184,3700 | 1,84 |
| 41 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0189 | 1,369,89 1,369,89 | - | 26 | 26 | - | 44,6800 | 0,84 |
| 42 | ЕН10-96-1 К2-1,15 | Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі | 100м2 | 0,0998 | 4,134,78 4,131,97 | - | 413 | 412 | - | 121,9230 | 12,17 |
| 43 | С123-105- ВА1-В3 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 9,98 | 2,759,14 | - | 27 536 | - | - | - | - |
| Разом прямих витрат по розділу: № 5 | | | | | | | 28 033 | 496 | - | - | 14,85 |
| 44 | РН17-5-2 | Розділ № 6 Електромонтажні роботи Прокладання проводів при схованій проводці по необшукатуреній поверхні | 100м проводу | 2,9 | 970,29 970,29 | - | 2 814 | 2 814 | - | 28,2800 | 82,01 |
| 45 | П172-624 | Провід ПШВВП 3*2,5мм2 | м | 290,0 | 31,20 | - | 9 048 | - | - | - | - |
| 46 | П172-624 | Короб електричний | м | 290,0 | 32,00 | - | 9 280 | - | - | - | - |
| 47 | РН17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необшукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,1 | 970,48 970,29 | - | 97 | 97 | - | 28,2800 | 2,83 |
| 48 | П172-624 | Провід ПВС 5*6 | м | 10,0 | 72,45 | - | 725 | - | - | - | - |

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.33

- 5 -

1016_лс_1-02

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|-----------|------|----------|--------|--------|-------|----|------------|-------|
| 49 | РН17-12-11 | Установка итерсильных розеток утопленного типа при схованій проводі | 100шт | 0,1 | 8 969,59 | - | 897 | 117 | - | 35 410,00 | 3,54 |
| 50 | РН17-12-3 | Установка выключателя утопленного типа при схованій проводі | 100шт | 0,12 | 9 832,93 | - | 1 180 | 149 | - | 37 510,00 | 4,50 |
| 51 | П172-645 | Коробки | шт | 33,0 | 3,00 | - | 99 | - | - | - | - |
| 52 | РН17-11-3 | Монтаж светильника для люминесцентных ламп, які встановлюються на штрпах, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт | 100шт | 0,21 | 9 996,20 | 127,94 | 2 099 | 2 071 | 27 | 270 760,00 | 56,86 |
| 53 | С1547-7 | Світильник | шт | 21,0 | 1 173,13 | 113,05 | 24 636 | 3 856 | 24 | 2 941,5 | 0,62 |
| 54 | С1547-7 | Лампа люминесцентна | шт | 84,0 | 45,90 | - | 94 | 94 | - | 2 580,00 | 2,58 |
| 55 | Е21-24-7 | Установка групповых щитков осветительных у готовой ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1,0 | 93,99 | - | 495 | - | - | - | - |
| 56 | С1547-16 | Щиток навесний | шт | 1,0 | 494,79 | - | 2 397 | - | - | - | - |
| 57 | С1547-16 | Выключатель автоматический, ВА 63 С16 | шт | 5,0 | 479,49 | - | 57 717 | 5 342 | 27 | 152,32 | 0,62 |
| Разом прямих витрат по Розділу: № 6 | | | | | | | | | | | |
| 58 | Е17-3-13М | Розділ № 7 Водопровід та каналізація Установка унитаза із бачком безпосередньо приєднанням | 10 компл. | 0,2 | 1 342,44 | - | 268 | 268 | - | 36 410,00 | 7,28 |
| 59 | С1-697 | Унитаз з бачком, арматурою, кріпленням | комплект | 1,0 | 1 342,44 | - | 1 882 | - | - | - | - |
| 60 | С1-697 | Унитаз для людей з потребами | комплект | 1,0 | 1 881,96 | - | 5 931 | - | - | - | - |
| 61 | Е17-1-4 | Установка умывальника одноричного без підведення води | 10компл. | 0,3 | 5 931,36 | - | 302 | 302 | - | 26 967,5 | 8,09 |
| 62 | С1-563 | Умывальник | комплект | 3,0 | 1 005,62 | - | 3 733 | - | - | - | - |
| 63 | С1530-175 | Сифон для умывальника | 10шт | 0,3 | 1 244,46 | - | 291 | - | - | - | - |
| 64 | С1530-175 | Комплект кріплення умывальника | шт | 3,0 | 969,00 | - | 503 | - | - | - | - |
| 65 | РН15-33-3 | Установка змішувача | 10шт | 0,3 | 1 677,9 | - | 150 | 150 | - | 13 200,00 | 3,96 |
| 66 | С130-616 | Змішувачі для умывальників | комплект | 3,0 | 499,62 | - | 2 877 | - | - | - | - |
| 67 | Е17-2-3 | Установка змішувача П | 10шт | 0,1 | 958,95 | - | 43 | 43 | - | 11 480,00 | 1,15 |
| 68 | С1-568-2 | Змішувачі душі | шт | 1,0 | 434,52 | - | 959 | - | - | - | - |
| 69 | Е17-1-10 | Установка піддона Душових чарунчик і стальных мілких | 10компл. | 0,1 | 959,32 | - | 57 | 57 | - | 16 240,00 | 1,62 |
| 70 | С1-563-1 | Душова кабіна в зборі | комплект | 1,0 | 571,16 | - | 7 907 | 68 | - | 4 590,00 | 1,84 |
| 71 | Е17-2-43М | Установка гарнітури туалету: поручня для інвалідів П | 10 шт | 0,4 | 7 907,06 | - | 68 | 68 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------|------|-----------|---|-------|---|----------|-------|
| 72 | С1-703-В3 | Поручні для інвалідів | шт | 4,0 | 171,16 | - | 9 449 | - | - | - |
| 73 | Е17-2-43М | Установлення гарнітури туалетуної: рушникосушки | 10 шт | 0,2 | 2 362,23 | - | 34 | - | 4 590,00 | 0,92 |
| 74 | С1-703-В3 | Рушникосушки | шт | 2,0 | 171,16 | - | 6 846 | - | - | - |
| 75 | Е17-2-43М | Установлення гарнітури туалетуної: рукоосушки | 10 шт | 0,3 | 3 423,03 | - | 51 | - | 4 590,00 | 1,38 |
| 76 | С1-703-В3 | Рукоосушка | шт | 3,0 | 171,16 | - | 9 917 | - | - | - |
| 77 | С130-616 | Кран 1/2 | шт | 8,0 | 3 305,73 | - | 1 803 | - | - | - |
| 78 | С1530-175 | Шланг для води | шт | 8,0 | 225,40 | - | 680 | - | - | - |
| 79 | С1530-175 | Американка 1/2 | 10шт | 0,8 | 85,00 | - | 1 160 | - | - | - |
| 80 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,08 | 1 450,00 | - | 339 | - | 110,1470 | 8,81 |
| 81 | С130-1199 | Поліетиленові труби для каналізації , діаметр 50 мм | м.л. | 8,0 | 4 232,95 | - | 656 | - | - | - |
| 82 | С130-1199 | Резуکیя резінова внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм | шт | 3,0 | 82,00 | - | 102 | - | - | - |
| 83 | С130-1199 | Трійник внутрішньої каналізації, діаметр 50/100/100 мм | шт | 2,0 | 34,00 | - | 290 | - | - | - |
| 84 | С113-1884 | Хомут із шнуром | шт | 6,0 | 144,80 | - | 283 | - | - | - |
| 85 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,14 | 47,20 | - | 568 | - | 105,6160 | 14,79 |
| 86 | С113-1453 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм | м | 14,0 | 4 058,82 | - | 1 225 | - | - | - |
| 87 | С113-1884 | Хомут із шнуром | шт | 3,0 | 87,50 | - | 142 | - | - | - |
| 88 | С113-1468 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 4,0 | 47,20 | - | 337 | - | - | - |
| 89 | С113-1462 | Трійник ПВХ діам. 110х110/110 | шт | 3,0 | 84,15 | - | 434 | - | - | - |
| 90 | С113-1462 | Перехід ПВХ діам. 110х160 | шт | 1,0 | 144,80 | - | 195 | - | - | - |
| 91 | С113-1462 | Резьба ПВХ діам. 110х160 | шт | 1,0 | 195,00 | - | 145 | - | - | - |
| 92 | С113-1480 | Резьба d110 | шт | 1,0 | 144,80 | - | 155 | - | - | - |
| 93 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,24 | 154,50 | - | 1 564 | - | 172,2000 | 41,33 |
| 94 | П171-931 | Труби поліетиленові 32мм | м | 24,0 | 6 517,77 | - | 1 133 | - | - | - |
| 95 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,18 | 6 517,77 | - | 2 107 | - | 309,3040 | 55,67 |
| 96 | П171-931 | Труби поліетиленові 20мм | м | 18,0 | 47,20 | - | 716 | - | - | - |
| 97 | С1530-175 | Коліно, діаметр 20 мм | шт | 16,0 | 11 707,16 | - | 512 | - | - | - |
| 98 | С1530-175 | Трійник, діаметр 32/20/32 мм | шт | 8,0 | 39,80 | - | 300 | - | - | - |
| 99 | 1602-10363- | Дверкало | шт | 6,0 | 32,00 | - | 4 592 | - | - | - |
| 100 | С1-717-8-В2 | Водонагрівач | шт | 1,0 | 765,39 | - | 9 640 | - | - | - |
| | | | | | 9 639,93 | | | | | |

| Разом прямих витрат по розділу: № 7 | | Разом прямих витрат по розділу: № 8 | | Разом прямих витрат по розділу: № 9 | | Разом прямих витрат по кошту: | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|----------|---------|--------|
| 101 | E18-6-2 | Розділ № 8 Опалення Установлення радіаторів сталіних [] | 100кВт | 0,1975 | 3 366,03 | - | 80 346 | 5 551 | - | 146,84 |
| 102 | E16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням [] | 100м | 1,0 | 4 017,04 | 519,70 | 4 017 | 3 497 | 520 | 19,14 |
| 103 | C1-931-25-1В-В1 | Трубопідготовка опалення, д=25 | М | 100,0 | 3 497,34 | 239,93 | 7 626 | - | 92,40 | 12,05 |
| 104 | C1-741-9-2К | Коліно д25 | шт | 22,0 | 76,26 | - | 879 | - | 12,0540 | - |
| 105 | C1-741-9-2К | Муфта д25 | шт | 22,0 | 39,96 | - | 879 | - | - | - |
| 106 | C1-741-9-2К | Кран кульовий д25 | шт | 4,0 | 39,96 | - | 991 | - | - | - |
| 107 | E26-3-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напірними циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому; товщина ізоляційного шару 40 мм [] | 10м | 10,0 | 247,76 | - | 1 369 | 1 367 | - | 38,40 |
| 108 | C1-460-25-В1 | Ізоляція трубопроводів д=25 | М | 100,0 | 136,86 | - | 1 253 | - | - | - |
| 109 | C1-717-8-В2 | Нагрівальний прилад | шт | 8,0 | 136,67 | - | 38 767 | - | - | - |
| 110 | C1-717-10-В1 | Термостатичний вентиль | шт | 8,0 | 12,53 | - | 4 920 | - | - | - |
| 111 | C1-717-11 | Під'єднання радіатора | шт | 8,0 | 4 845,93 | - | 2 007 | - | - | - |
| Разом прямих витрат по розділу: № 8 | | | | | 614,97 | 250,83 | 63 373 | 5 529 | 520 | 149,94 |
| Розділ № 9 Вентиляція | | | | | 250,83 | - | 2 007 | - | 240 | 12,05 |
| 112 | E20-1-5 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,468 | 43 800,60 | 39,59 | 20 499 | 3 802 | 19 | 112,18 |
| 113 | E20-32-1 | Установлення вентиляторів основних масою до 0,025 т | шт | 6,0 | 8 123,43 | 1,94 | 1 389 | 1 389 | 1 | 0,02 |
| 114 | П171-31 | Вентилятор вищий | комплект | 6,0 | 231,57 | - | 20 880 | - | - | - |
| 115 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштінні] по металевому каркасу [] (короб) | 100м2 | 0,56 | 3 480,00 | - | 4 677 | 3 864 | - | 107,30 |
| 116 | C111-741 | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 56,0 | 8 350,90 | - | 2 616 | - | - | - |
| 117 | C121-843-17 | Конструкція підвіскої стелі з профілів | м2 | 56,0 | 6 899,52 | - | 5 582 | 9 055 | 19 | 256,74 |
| Разом прямих витрат по розділу: № 9 | | | | | 99,67 | - | 55 643 | 9 055 | 19 | 0,02 |
| Разом прямих витрат по кошту: | | | | | 741 983 | 108 488 | 6 040 | 3 159,36 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|--------|
| Разом прями витрати | грн. в тому числі: | 741 983 | 1 244 | 37,32 |
| Разом прями витрати | грн. | - | | |
| вартість матеріалів, виробів і конструкцій всього заробітна плата | грн. | 627 455 | 109 732 | |
| Загальновиробничі витрати | грн. | 56 425 | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах | люд-г | | | 342,84 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах | грн. | 19 812 | | |
| ВСЬОГО по кошторису | грн. | 798 408 | 129 544 | 3 540 |
| Кошторисна трудоємність | люд-г | | | |
| Кошторисна заробітна плата | грн. | | | |



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Новий спортзал-тип у лісії № 75
найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 1-03

Локальний кошторис на придбання устаткування Нового спортзал-тип у лісії № 75
(вид. устаткування та робіт, найменування будівлю, будинок, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Коліторисна вартість 808,903 тис.грн.

ОСНОВА:


Складений в поточних цінах станом на

| Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса однини устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість однини, грн. | Загальна вартість, грн. |
|------|-------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Розділ № 1 Розділ 1 | | | | |
| | | Розом по розділу: № 1 | | | | |
| 1 | 1602-10363-3 | Лавка | шт | 3,0 | 8 200,00 | 24 600 |
| 2 | 1602-10364-11 | Шафа одягова | шт | 5,0 | 17 750,00 | 88 750 |
| 3 | 1602-10363-6 | Шведська стінка | шт | 4,0 | 38 540,00 | 154 160 |
| 4 | 1602-10363-3 | Каніт спортивний в комплекті з кріпленням | шт | 2,0 | 1 720,00 | 3 440 |
| 5 | 1602-10363-3 | Козел тімнастичний | шт | 4,0 | 7 540,00 | 30 160 |
| 6 | 1602-10363-3 | Тімнастичні кільця в комплекті з кріпленням | шт | 2,0 | 18 140,00 | 36 280 |
| 7 | 1602-10363-6 | Купелірмач | шт | 1,0 | 97 000,00 | 97 000 |
| 8 | 1602-10363-6 | Мішenna установка | шт | 3,0 | 27 400,00 | 82 200 |
| 9 | 1602-10363-3 | Мати | шт | 14,0 | 11 000,00 | 154 000 |
| 10 | 1602-10363-6 | Каретка для рухливої мішені | шт | 1,0 | 74 000,00 | 74 000 |
| 11 | 1602-10363-3 | Комплект кріплення каретки | шт | 1,0 | 12 700,00 | 12 700 |
| 12 | 1602-10363-6 | Рухома мішень | шт | 50,0 | 120,00 | 6 000 |
| 13 | 1602-10363-3 | Стінка упорна | шт | 2,0 | 9 200,00 | 18 400 |

Разом 781 690
Транспортні та залоговально-складські витрати 27 213

Всього по кошторису: 808 903

Склад
Перевіряє


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Новий спортзал-тир у ліцей № 75
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва №

| Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, Всього, грн. | У тому числі, грн. | | |
|--|--------------|---|----------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | Відпускна ціна Всього | Транспортна складова Всього | Загот.-склад. Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Витрати труда | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год. | 2 980,38 | 34,5 | - | - | - |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 | - | - | - | - |
| 3 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах | люд.год. | 26,66 | 12,6 | - | - | - |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах | розряд | 3,2 | - | - | - | - |
| 5 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год. | 152,32 | 35,07 | - | - | - |
| 6 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 | - | - | - | - |
| 7 | 3 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 21,34 | 27,3664 | - | - | - |
| 8 | | Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин | розряд | 3,7 | - | - | - | - |
| 9 | 3 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год. | 15,98 | 41,3016 | - | - | - |
| 10 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 342,84 | 57,7879 | - | - | - |
| 11 | | Разом загальна кошторисна трудомісткість у тому числі | люд.год. | 3 539,52 | 36,5993 | - | - | - |
| | | - нормативної трудомісткості | люд.год. | - | - | - | - | - |
| | | - розрахункової трудомісткості | люд.год. | 3 180,7 | - | - | - | - |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 358,82 | - | - | - | - |
| | | | | 3,4 | - | - | - | - |
| II. Будівельні машини і механізми | | | | | | | | |
| 1 | СН225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш-год | 11,48 | 45,27 | - | - | - |
| | | | | | 520 | - | - | - |
| 2 | СН205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв | маш-год | 6,303 | 121,20 | - | - | - |
| | | | | | 764 | - | - | - |
| 3 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш-год | 6,303 | 2,31 | - | - | - |
| | | | | | 15 | - | - | - |
| 4 | СН203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш-год | 0,475 | 177,87 | - | - | - |
| | | | | | 84 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 5 | СН203-850 | Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т | маш-год | 0,151 | 136,50 | - | - | - |
| | | | | | 21 | - | - | - |
| 6 | СН203-1080 | Підіймачі шоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш-год | 0,935 | 48,28 | - | - | - |
| | | | | | 45 | - | - | - |
| 7 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш-год | 1,226 | 15,11 | - | - | - |
| | | | | | 19 | - | - | - |
| 8 | С314-20-1 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 55,7 | 82,08 | - | - | - |
| | | | | | 4 572 | - | - | - |
| | | Разом | грн. | - | 6 039 | - | - | - |
| | | Дизельне паливо | кг | 25,393788 | 17,5500 | 445,6687 | - | - |
| | | Електроенергія | квт.г. | 6,919263 | 1,7978 | 12,4424 | - | - |
| | | Масляні матеріали | кг | 1,267624 | 57,0800 | 72,3301 | - | - |
| | | Гідролічна рідина | кг | 0,012524 | 50,6600 | 0,6325 | - | - |
| III.Механізований інструмент | | | | | | | | |
| 1 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш-год | 0,746 | - | - | - | - |
| 2 | СН270-116 | Вібратори поверхневі | маш-год | 11,035 | - | - | - | - |
| 3 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 4,55 | - | - | - | - |
| 4 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 7,93 | - | - | - | - |
| 5 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш-год | 9,656 | - | - | - | - |
| 6 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 10,181 | - | - | - | - |
| 7 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 1,142 | - | - | - | - |
| 8 | СН233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш-год | 22,107 | - | - | - | - |
| 9 | СН270-132 | Установка для виготовлення бандажів, діафрагм, пружок | маш-год | 5,3 | - | - | - | - |
| 10 | СН270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш-год | 11,058 | - | - | - | - |
| 11 | СН270-119 | Шурупверти | маш-год | 10,489 | - | - | - | - |
| 12 | СН270-119 | Шурупверти | маш-год | 0,552 | - | - | - | - |
| | | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн. | - | 61 | - | - | - |
| | | Електроенергія | квт.г. | 18,715678 | (1,5140) | 28,3356 | - | - |
| | | Стиснене повітря | м3 | 353,7072 | 0,0722 | 25,5483 | - | - |
| | | Масляні матеріали | кг | 0,163351 | (41,9182) | 6,8474 | - | - |
| IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції | | | | | | | | |
| 1 | С1-460-25-В1 | Ізоляція трубопроводів д=25 [0,04] | м | 100,0 | 12,53 | 12,40 | 0,04 | 0,09 |
| | | | | | 1 253 | 1 240 | 4 | 9 |
| 2 | С1530-175 | Американка 1/2 [0,00] | 10штг | 0,8 | 1 450,00 | 1 450,00 | - | - |
| | | | | | 1 160 | 1 160 | - | - |
| 3 | С123-105-ВА1-В3 | Блоки дверні металопластикові [4,82] | м2 | 9,98 | 2 759,14 | 2 725,00 | 4,82 | 29,32 |
| | | | | | 27 536 | 27 196 | 48 | 293 |
| 4 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами [30,0км; 91,43 грн/т * 1,12 т] | т | 0,005148 | 45 175,51 | 44 187,32 | 102,40 | 885,79 |
| | | | | | 233 | 227 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | Будівельне сміття | т | 14,72 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - |
| 6 | С147-29 | В'язальний дріт [30,0км; 79,95 грн/т * 0,1 т] | 100кг | 0,038367 | 4 944,96 | 4 840,00 | 8,00 | 96,96 |
| | | | | | 190 | 186 | - | 4 |
| 7 | П171-31 | Вентилятор витяжний | комплект | 6,0 | 3 480,00 | 3 480,00 | - | - |
| | | | | | 20 880 | 20 880 | - | - |
| 8 | С1547-16 | Вимикач автоматичний, ВА 63 С16 [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0009 т] | шт | 5,0 | 479,49 | 470,00 | 0,09 | 9,40 |
| | | | | | 2 397 | 2 350 | - | 47 |
| 9 | П172-393 | Вимикачі [0,00] | шт | 12,0 | 85,90 | 85,00 | - | 0,90 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | | 1 031 | 1 020 | - | 11 |
| 10 | C1-717-8-B2 | Водонагрівач [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 1,0 | | 9 639,93 | 9 450,00 | 0,91 | 189,02 |
| | | | | | | 9 640 | 9 450 | 1 | 189 |
| 11 | C111-1624-2 | Грунтівка глибокого проникнення [0,00] | л | 99,54 | | 38,40 | 38,40 | - | - |
| | | | | | | 3 822 | 3 822 | - | - |
| 12 | C111-1624-2 | Грунтівка для гумових покриттів підлог | л | 30,12 | | 44,00 | 44,00 | - | - |
| | | | | | | 1 325 | 1 325 | - | - |
| 13 | C111-1624-2 | Грунтівки глибокого проникнення | л | 0,4872 | | 38,40 | 38,40 | - | - |
| | | | | | | 19 | 19 | - | - |
| 14 | 1602-10363-3 | Дзеркало [30,0км; 127,31 грн/т * 0,003 т] | шт | 6,0 | | 765,39 | 750,00 | 0,38 | 15,01 |
| | | | | | | 4 592 | 4 500 | 2 | 90 |
| 15 | C111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [0,18] | кг | 100,88 | | 75,16 | 74,20 | 0,18 | 0,78 |
| | | | | | | 7 582 | 7 485 | 18 | 79 |
| 16 | C1-563-1 | Душова кабіна в зборі [30,0км; 101,12 грн/т * 0,02 т] | комплект | 1,0 | | 7 907,06 | 7 750,00 | 2,02 | 155,04 |
| | | | | | | 7 907 | 7 750 | 2 | 155 |
| 17 | C111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [30,0км; 91,43 грн/т * 1,14 т] | т | 0,000183 | | 56 717,41 | 55 501,07 | 104,23 | 1 112,11 |
| | | | | | | 10 | 10 | - | - |
| 18 | C130-616 | Змішувачі для умивальників [30,0км; 101,12 грн/т * 0,00145 т] | комплект | 3,0 | | 958,95 | 940,00 | 0,15 | 18,80 |
| | | | | | | 2 877 | 2 820 | - | 56 |
| 19 | C1-568-2 | Змішувачі душу [30,0км; 101,12 грн/т * 0,005 т] | шт | 1,0 | | 959,32 | 940,00 | 0,51 | 18,81 |
| | | | | | | 959 | 940 | 1 | 19 |
| 20 | C111-609 | Клей для гумового покриття Thomsit [30,0км; 135,92 грн/т * 0,00113 т] | кг | 78,312 | | 83,90 | 82,10 | 0,15 | 1,65 |
| | | | | | | 6 570 | 6 429 | 12 | 129 |
| 21 | C1-741-9-2К-B2 | Коліно д25 [0,06] | шт | 22,0 | | 39,96 | 37,00 | 0,06 | 2,90 |
| | | | | | | 879 | 814 | 1 | 64 |
| 22 | C113-1468 | Коліно ПВХ діам. 110/90 [0,00] | шт | 4,0 | | 84,15 | 84,15 | - | - |
| | | | | | | 337 | 337 | - | - |
| 23 | C1530-175 | Коліно, діаметр 20 мм [0,00] | шт | 16,0 | | 32,00 | 32,00 | - | - |
| | | | | | | 512 | 512 | - | - |
| 24 | C1530-175 | Комплект кріплень умивальника [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0 т] | шт | 3,0 | | 167,79 | 164,50 | - | 3,29 |
| | | | | | | 503 | 494 | - | 10 |
| 25 | C121-843-17 | Конструкція підвісної стелі з профілів [30,0км; 194,12 грн/т * 0,0037 т] | м2 | 56,0 | | 99,67 | 97,00 | 0,72 | 1,95 |
| | | | | | | 5 582 | 5 432 | 40 | 109 |
| 26 | C111-828-Ю40 | Конструкція стелі Армстронг [0,07] | м2 | 182,0 | | 100,34 | 99,10 | 0,07 | 1,17 |
| | | | | | | 18 262 | 18 036 | 13 | 213 |
| 27 | П172-624 | Короб електричний [0,00] | м | 290,0 | | 32,00 | 32,00 | - | - |
| | | | | | | 9 280 | 9 280 | - | - |
| 28 | П172-645 | Коробки [0,00] | шт | 33,0 | | 3,00 | 3,00 | - | - |
| | | | | | | 99 | 99 | - | - |
| 29 | C130-616 | Кран 1/2 [0,00] | шт | 8,0 | | 225,40 | 225,40 | - | - |
| | | | | | | 1 803 | 1 803 | - | - |
| 30 | C1-741-9-2К-B2 | Кран кульовий д25 [0,06] | шт | 4,0 | | 247,76 | 244,80 | 0,06 | 2,90 |
| | | | | | | 991 | 979 | - | 12 |
| 31 | C1547-7 | Лампа люмінесцентна [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0 т] | шт | 84,0 | | 45,90 | 45,00 | - | 0,90 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 32 | C111-741 | Листы гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм [30,0км; 93,88 грн/т * 0,0116 т] | м2 | 56,0 | 3 856 | 3 780 | - | 76 |
| | | | | | 46,71 | 44,70 | 1,09 | 0,92 |
| 33 | C111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан" [30,0км; 135,92 грн/т * 1,13 т] | т | 0,002401 | 2 616 | 2 503 | 61 | 52 |
| | | | | | 29 342,09 | 28 613,16 | 153,59 | 575,34 |
| 34 | C111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [30,0км; 135,92 грн/т * 1,13 т] | т | 0,0168 | 70 | 69 | - | 1 |
| | | | | | 46 504,83 | 45 439,38 | 153,59 | 911,86 |
| 35 | C1-741-9-2К-В2 | Муфта д25 [0,06] | шт | 22,0 | 781 | 763 | 3 | 15 |
| | | | | | 39,96 | 37,00 | 0,06 | 2,90 |
| 36 | C1-717-8-В2 | Нагрівальний прилад [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 8,0 | 879 | 814 | 1 | 64 |
| | | | | | 4 845,93 | 4 750,00 | 0,91 | 95,02 |
| 37 | C1-717-11 | Під'єднання радіатора [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 8,0 | 38 767 | 38 000 | 7 | 760 |
| | | | | | 250,83 | 245,00 | 0,91 | 4,92 |
| 38 | C111-1604 | Папір шліфувальний [0,02] | м2 | 1,552 | 2 007 | 1 960 | 7 | 39 |
| | | | | | 120,75 | 120,00 | 0,02 | 0,73 |
| 39 | C10000-26 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 [3,43] | шт | 5,0 | 187 | 186 | - | 1 |
| | | | | | 375,86 | 370,00 | 3,43 | 2,43 |
| 40 | C113-1462 | Перехід ПВХ діам. 110x160 [0,00] | шт | 1,0 | 1 879 | 1 850 | 17 | 12 |
| | | | | | 195,00 | 195,00 | - | - |
| 41 | C111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату [30,0км; 194,12 грн/т * 0,00106 т] | м | 64,64 | 195 | 195 | - | - |
| | | | | | 27,75 | 27,00 | 0,21 | 0,54 |
| 42 | П2016-3002 | Пластмасові хрестики для укладання плитки [0,00] | шт | 1 104,74 | 1 794 | 1 745 | 14 | 35 |
| | | | | | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 43 | C111-562 | Плити гумові для підлог [30,0км; 138,52 грн/т * 0,00303 т] | м2 | 153,612 | 77 | 77 | - | - |
| | | | | | 593,05 | 581,00 | 0,42 | 11,63 |
| 44 | C111-770-ВА4-В1 | Плити стелі 600 600 12 mm [0,62] | м2 | 182,0 | 91 100 | 89 249 | 65 | 1 787 |
| | | | | | 79,82 | 78,50 | 0,62 | 0,70 |
| 45 | C114-97 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного екструдованого [0] | м3 | 9,135 | 14 527 | 14 287 | 113 | 127 |
| | | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | - | - |
| 46 | C111-256 | Плитка керамічна для стін [2,21] | м2 | 122,21 | 31 059 | 31 059 | - | - |
| | | | | | 267,05 | 262,00 | 2,21 | 2,84 |
| 47 | C111-283 | Плитки керамічні для підлог [0,00] | м2 | 32,742 | 32 636 | 32 019 | 270 | 347 |
| | | | | | 195,00 | 195,00 | - | - |
| 48 | C130-1110 | Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0063 т] | м2 | 46,8 | 6 385 | 6 385 | - | - |
| | | | | | 349,68 | 342,18 | 0,64 | 6,86 |
| 49 | C130-1199 | Поліетиленові труби для каналізації, діаметр 50 мм [0,00] | м.п. | 8,0 | 16 365 | 16 014 | 30 | 321 |
| | | | | | 82,00 | 82,00 | - | - |
| 50 | C1-703-В3 | Поручні для інвалідів [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 4,0 | 656 | 656 | - | - |
| | | | | | 2 362,23 | 2 315,00 | 0,91 | 46,32 |
| | | | | | 9 449 | 9 260 | 4 | 185 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|------|---------|----------|----------|--------|-------|
| 51 | П172-624 | Провід ПВС 5*6 [0,01] | м | 10,0 | 72,45 | 72,20 | 0,01 | 0,24 |
| 52 | П172-624 | Провід ШВВП 3*2,5мм2 [0,00] | м | 290,0 | 725 | 722 | - | 2 |
| 53 | С113-1462 | Ревізія д110 [0,00] | шт | 1,0 | 31,20 | 31,20 | - | - |
| 54 | С130-1199 | Редукція резинової внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм [0,00] | шт | 3,0 | 9 048 | 9 048 | - | - |
| 55 | С1425- 11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [216,11] | м3 | 9,3177 | 144,80 | 144,80 | - | - |
| 56 | С1425- 11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [203,26] | м3 | 0,0115 | 145 | 145 | - | - |
| 57 | С1425- 11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [30,0км; 98,23 грн/т * 2,2 т] | м3 | 1,10095 | 34,00 | 34,00 | - | - |
| 58 | С1425- 11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [30,0км; 98,23 грн/т * 2,2 т] | м3 | 0,387 | 102 | 102 | - | - |
| 59 | С1425- 11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [30,0км; 98,23 грн/т * 2,2 т] | м3 | 3,1347 | 1 846,83 | 1 610,00 | 216,11 | 20,72 |
| 60 | С111-857 | Руберойд підкладний з піловидною засипкою РПП-300Б [30,0км; 138,52 грн/т * 0,00126 т] | м2 | 3,45 | 17 208 | 15 001 | 2 014 | 193 |
| 61 | С1-703-В3 | Рукошушка [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 3,0 | 1 736,85 | 1 520,00 | 203,26 | 13,59 |
| 62 | С1-703-В3 | Рушнікошушки [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 2,0 | 20 | 17 | 2 | - |
| 63 | С124-28 | Сітка армувальна для підлоги [0] | м2 | 200,97 | 1 719,83 | 1 470,00 | 216,11 | 33,72 |
| 64 | С111-1358- 12-В1 | Самовирівнюючий шар CERESIT CN 72 [0,09] | кг | 2 033,1 | 1 893 | 1 618 | 238 | 37 |
| 65 | С1547-7 | Світильник [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0013 т] | шт | 21,0 | 1 719,83 | 1 470,00 | 216,11 | 33,72 |
| 66 | С1530-175 | Сифон для умивальника [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0 т] | 10шт | 0,3 | 666 | 569 | 84 | 13 |
| 67 | С111-1896 | Суміш клейова для плитки [0,00] | кг | 176,55 | 1 719,83 | 1 470,00 | 216,11 | 33,72 |
| 68 | С111-1896 | Суміш клейова для плитки [0,17] | кг | 665,5 | 5 391 | 4 608 | 677 | 106 |
| 69 | С1424- 11632 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150] [235,75] | м3 | 18,6354 | 38,07 | 37,15 | 0,17 | 0,75 |
| 70 | С1-717-10- В1 | Термостатичний вентиль [30,0км; 91,43 грн/т * 0,01 т] | шт | 8,0 | 131 | 128 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------------|---------|---|----------|----------|--------|--------|
| | | | | | | 4 920 | 4 816 | 7 | 96 |
| 71 | C113-1462 | Трійник ПВХ діам. 110x110/110 [0,00] | шт | 3,0 | | 144,80 | 144,80 | - | - |
| | | | | | | 434 | 434 | - | - |
| 72 | C130-1199 | Трійник, внутрішньої каналізації, діаметр 50/100/100 мм [0,00] | шт | 2,0 | | 144,80 | 144,80 | - | - |
| | | | | | | 290 | 290 | - | - |
| 73 | C1530-175 | Трійник, діаметр 32/20/32 мм [0,00] | шт | 8,0 | | 37,50 | 37,50 | - | - |
| | | | | | | 300 | 300 | - | - |
| 74 | C113-1480 | Трап 110 мм [0,00] | шт | 1,0 | | 154,50 | 154,50 | - | - |
| | | | | | | 155 | 155 | - | - |
| 75 | C113-1453 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм [0,00] | м | 14,0 | | 87,50 | 87,50 | - | - |
| | | | | | | 1 225 | 1 225 | - | - |
| 76 | П171-931 | Труби поліетиленові 20мм [0,00] | м | 18,0 | | 39,80 | 39,80 | - | - |
| | | | | | | 716 | 716 | - | - |
| 77 | П171-931 | Труби поліетиленові 32мм [0,00] | м | 24,0 | | 47,20 | 47,20 | - | - |
| | | | | | | 1 133 | 1 133 | - | - |
| 78 | C1-931-25-1В-В1 | Трубозаготовки опалення, д=25 [0,26] | м | 100,0 | | 76,26 | 74,85 | 0,26 | 1,15 |
| | | | | | | 7 626 | 7 485 | 26 | 115 |
| 79 | C1-563 | Умивальник [30,0км; 101,12 грн/т * 0,05 т] | комплектац | 3,0 | | 1 244,46 | 1 215,00 | 5,06 | 24,40 |
| | | | | | | 3 733 | 3 645 | 15 | 73 |
| 80 | C1-697 | Унітаз для людей з потребами [30,0км; 101,12 грн/т * 0,05 т] | комплектац | 1,0 | | 5 931,36 | 5 810,00 | 5,06 | 116,30 |
| | | | | | | 5 931 | 5 810 | 5 | 116 |
| 81 | C1-697 | Унітаз з бачком, арматурою, кріпленням [30,0км; 101,12 грн/т * 0,05 т] | комплектац | 1,0 | | 1 881,96 | 1 840,00 | 5,06 | 36,90 |
| | | | | | | 1 882 | 1 840 | 5 | 37 |
| 82 | C111-1896 | Фуґа [0,00] | кг | 14,6376 | | 75,00 | 75,00 | - | - |
| | | | | | | 1 098 | 1 098 | - | - |
| 83 | C111-1896 | Фуґа СЕ 33 [0,17] | кг | 55,176 | | 75,67 | 75,00 | 0,17 | 0,50 |
| | | | | | | 4 175 | 4 138 | 9 | 28 |
| 84 | C113-1884 | Хомут із шурупом [0,00] | шт | 9,0 | | 47,20 | 47,20 | - | - |
| | | | | | | 425 | 425 | - | - |
| 85 | C1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [30,0км; 82,42 грн/т * 3,75 т] | 1000шт | 2,425 | | 3 579,26 | 3 200,00 | 309,08 | 70,18 |
| | | | | | | 8 680 | 7 760 | 750 | 170 |
| 86 | C1530-175 | Шланг для води [0,00] | шт | 8,0 | | 85,00 | 85,00 | - | - |
| | | | | | | 680 | 680 | - | - |
| 87 | C111-1896 | Шпаклівка гіпсова [0,17] | кг | 485,0 | | 8,13 | 7,70 | 0,17 | 0,26 |
| | | | | | | 3 943 | 3 735 | 82 | 126 |
| 88 | П172-640 | Штепсельні розетки [0,00] | шт | 10,0 | | 78,00 | 78,00 | - | - |
| | | | | | | 780 | 780 | - | - |
| 89 | C1421-9476 | Щебін із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 [164,61] | м3 | 23,0202 | | 793,30 | 620,00 | 164,61 | 8,69 |
| | | | | | | 18 262 | 14 273 | 3 789 | 200 |
| 90 | C1547-16 | Щиток навісний [30,0км; 101,12 грн/т * 0,0009 т] | шт | 1,0 | | 494,79 | 485,00 | 0,09 | 9,70 |
| | | | | | | 495 | 485 | - | 10 |
| | | | Разом | грн. | - | 627 396 | 606 003 | 13 137 | 8 255 |

| V. Устаткування | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------|------|------------|-----------|----------|--------|
| 1 | 1602-10363-3 | Гімнастичні кільця в комплекті з кріпленням | шт | 2,0 | 18 852,36 | 18 140,00 | 544,20 | 168,16 |
| | | | | | 37 705 | 36 280 | 1 088 | 336 |
| 2 | 1602-10363-3 | Канат спортивний в комплекті з кріпленням | шт | 2,0 | 1 787,54 | 1 720,00 | 51,60 | 15,94 |
| | | | | | 3 575 | 3 440 | 103 | 32 |
| 3 | 1602-10363-6 | Каретка для рухливої мішені | шт | 1,0 | 76 905,98 | 74 000,00 | 2 220,00 | 685,98 |
| | | | | | 76 906 | 74 000 | 2 220 | 686 |
| 4 | 1602-10363-3 | Козел гімнастичний | шт | 4,0 | 7 836,10 | 7 540,00 | 226,20 | 69,90 |
| | | | | | 31 344 | 30 160 | 905 | 280 |
| 5 | 1602-10363-3 | Комплект кріплень каретки | шт | 1,0 | 13 198,73 | 12 700,00 | 381,00 | 117,73 |
| | | | | | 13 199 | 12 700 | 381 | 118 |
| 6 | 1602-10363-6 | Кулеприймач | шт | 1,0 | 100 809,19 | 97 000,00 | 2 910,00 | 899,19 |
| | | | | | 100 809 | 97 000 | 2 910 | 899 |
| 7 | 1602-10363-3 | Лавка | шт | 3,0 | 8 522,01 | 8 200,00 | 246,00 | 76,01 |
| | | | | | 25 566 | 24 600 | 738 | 228 |
| 8 | 1602-10363-6 | Мішенна установка | шт | 3,0 | 28 476,00 | 27 400,00 | 822,00 | 254,00 |
| | | | | | 85 428 | 82 200 | 2 466 | 762 |
| 9 | 1602-10363-3 | Мати | шт | 14,0 | 11 431,97 | 11 000,00 | 330,00 | 101,97 |
| | | | | | 160 048 | 154 000 | 4 620 | 1 428 |
| 10 | 1602-10363-6 | Рухома мішень | шт | 50,0 | 124,71 | 120,00 | 3,60 | 1,11 |
| | | | | | 6 236 | 6 000 | 180 | 56 |
| 11 | 1602-10363-3 | Стойка упорна | шт | 2,0 | 9 561,28 | 9 200,00 | 276,00 | 85,28 |
| | | | | | 19 123 | 18 400 | 552 | 171 |
| 12 | 1602-10364-11 | Шафа одягова | шт | 5,0 | 17 750,00 | 17 750,00 | - | - |
| | | | | | 88 750 | 88 750 | - | - |
| 13 | 1602-10363-6 | Шведська стінка | шт | 4,0 | 40 053,47 | 38 540,00 | 1 156,20 | 357,27 |
| | | | | | 160 214 | 154 160 | 4 625 | 1 429 |
| Разом | | | грн. | - | 808 903 | 781 690 | 20 788 | 6 425 |

| Підсумкові показники | | | | |
|----------------------|--|----------|----------|-----------|
| | Кошторисна трудомісткість (I) | люд.год. | 3 539,52 | 129 544,0 |
| | Будівельні машини і механізми (II) | грн. | - | 6 039 |
| | Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV) | грн. | - | 627 456 |
| | Устаткування (V) | грн. | - | 808 903 |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Новий спортзал-тир у лісії № 75
найменування будови

РОЗРАХУНОК № 1-2

загально-виробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн/люд.год.
Складений в поточних цінах станом на

| поз. лк | Шифр і № позиції нормативу | Кіл-сть | Нормативн о-розр. кошторисн а трудомістк ість прямих витрат, люд.год. | K1 | Трудоміст кість в загально виробничих витратах, люд.год. [4x5] | Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховуєть ся в ЗВ, грн. | I блок заробітна плата в ЗВ, грн. [6x7] | заробітна плата в прямих витратах, грн. | ІІ блок внесок на загально обов'яз кове державне соціальне страхуванн я, грн. [(8+9)x22,0003] | K2 | ІІІ блок кошти на покриття решти статей ЗВ, грн. [4x11] | Всього грн. [8+10+12] |
|------------------------------|----------------------------|---------|---|-------|--|---|---|---|---|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1-02 Внутрішні роботи | | | | | | | | | | | | |
| Розділ № 1 Стіни | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RH11-50-2 | 1,1 | 52,93 | 0,088 | 4,6578 | 57,79 | 269,18 | 1 592,13 | 409,49 | 2,16 | 114,33 | 793,00 |
| | | | 58,22 | | 5,12 | | 296 | 1 751 | 450 | | 126 | 872 |
| 2 | RH11-26-1 | 2,07 | 88,41 | 0,088 | 7,7801 | 57,79 | 449,61 | 3 183,64 | 799,32 | 2,16 | 190,97 | 4 399,90 |
| | | | 183,01 | | 16,10 | | 931 | 6 590 | 1 655 | | 395 | 2 981 |
| 3 | RH11-30-1 | 0,09 | 300,55 | 0,088 | 26,4484 | 57,79 | 1 528,45 | 11 886,75 | 2 951,34 | 2,16 | 649,19 | 5 128,98 |
| | | | 27,05 | | 2,38 | | 138 | 1 070 | 266 | | 58 | 462 |
| 4 | EH15-25-2 | 1,21 | 255,67 | 0,088 | 22,499 | 57,79 | 1 300,21 | 9 206,68 | 2 311,52 | 2,16 | 552,25 | 4 163,98 |
| | | | 309,36 | | 27,22 | | 1 573 | 11 140 | 2 797 | | 668 | 5 038 |
| 5 | EH15-56-3 | 1,94 | 39,52 | 0,088 | 3,4778 | 57,79 | 200,98 | 1 473,70 | 368,43 | 2,16 | 85,36 | 654,77 |
| | | | 76,67 | | 6,75 | | 390 | 2 859 | 715 | | 166 | 1 270 |
| 6 | EH15-56-4 | 1,94 | 20,94 | 0,088 | 1,8427 | 57,79 | 106,49 | 780,85 | 195,21 | 2,16 | 45,23 | 346,93 |
| | | | 40,62 | | 3,57 | | 207 | 1 515 | 379 | | 88 | 673 |
| 7 | RH12-49-1 | 1,94 | 26,19 | 0,088 | 2,3047 | 57,79 | 133,19 | 921,10 | 231,94 | 2,16 | 56,57 | 421,70 |
| | | | 50,81 | | 4,47 | | 258 | 1 787 | 450 | | 110 | 818 |
| 8 | RH7-31-5 | 0,64 | 14,7922 | 0,12 | 1,7751 | 57,79 | 102,58 | 559,89 | 145,74 | 2,73 | 40,38 | 288,70 |
| | | | 9,46 | | 1,14 | | 66 | 359 | 93 | | 26 | 185 |
| 9 | RH20-40-1 | 3,71 | 1,63 | 0,12 | 0,1956 | 57,79 | 11,30 | 49,03 | 13,27 | 2,73 | 4,45 | 29,02 |
| | | | 6,05 | | 0,73 | | 42 | 182 | 49 | | 17 | 108 |
| 10 | C314-20-1#1 | 3,71 | 0,287 | 0,098 | 0,0281 | 57,79 | 1,63 | 11,84 | 2,96 | 2,21 | 0,63 | 5,22 |
| | | | 1,06 | | 0,10 | | 6 | 44 | 11 | | 2 | 19 |
| | Разом по розділу | | 762,31 | | 67,58 | | 3 907 | 27 297 | 6 865 | | 1 654 | 12 426 |
| Розділ № 2 Стелі | | | | | | | | | | | | |
| 11 | E34-56-7 | 1,82 | 177,0 | 0,12 | 21,24 | 57,79 | 1 227,46 | 5 920,65 | 1 572,58 | 2,73 | 483,21 | 3 283,25 |
| | | | 322,14 | | 38,66 | | 2 234 | 10 776 | 2 862 | | 879 | 5 976 |
| 13 | PR15-4057 | 1,82 | 14,65 | 0,088 | 1,2892 | 57,79 | 74,50 | 184,36 | 56,95 | 2,16 | 31,64 | 163,09 |
| | | | 26,66 | | 2,35 | | 136 | 336 | 104 | | 58 | 297 |
| | Разом по розділу | | 348,80 | | 41,01 | | 2 370 | 11 112 | 2 966 | | 937 | 6 273 |
| Розділ № 3 Підлоги | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RH7-2-8 | 1,827 | 55,2786 | 0,12 | 6,6334 | 57,79 | 383,35 | 1 841,69 | 489,51 | 2,73 | 150,91 | 1 023,77 |
| | | | 101,00 | | 12,12 | | 700 | 3 364 | 894 | | 276 | 1 870 |
| 16 | RH1-1-1 | 0,274 | 787,1 | 0,098 | 77,1358 | 57,79 | 4 457,68 | 25 297,39 | 6 546,12 | 2,21 | 1 739,49 | 12 743,29 |
| | | | 215,67 | | 21,14 | | 1 221 | 6 931 | 1 794 | | 477 | 3 492 |
| 17 | RH20-40-1 | 49,54 | 1,63 | 0,12 | 0,1956 | 57,79 | 11,30 | 49,03 | 13,27 | 2,73 | 4,45 | 29,02 |
| | | | 80,75 | | 9,69 | | 560 | 2 429 | 657 | | 220 | 1 438 |
| 18 | C314-20-1#1 | 49,54 | 0,287 | 0,098 | 0,0281 | 57,79 | 1,63 | 11,84 | 2,96 | 2,21 | 0,63 | 5,22 |
| | | | 14,22 | | 1,39 | | 81 | 587 | 147 | | 31 | 259 |
| 19 | RH7-16-3 | 18,27 | 5,5 | 0,12 | 0,66 | 57,79 | 38,14 | 181,67 | 48,36 | 2,73 | 15,02 | 101,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|----------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|------|--------|----------|
| | | | 100,49 | | 12,06 | | 697 | 3 319 | 884 | | 274 | 1 855 |
| 20 | RH7-17-5 | 1,827 | 69,35 | 0,12 | 8,322 | 57,79 | 480,93 | 2 290,63 | 609,74 | 2,73 | 189,33 | 1 280,00 |
| | | | 126,70 | | 15,20 | | 879 | 4 185 | 1 114 | | 346 | 2 339 |
| 21 | RH7-17-10 | 1,827 | 32,16 | 0,12 | 3,8592 | 57,79 | 223,02 | 1 062,24 | 282,76 | 2,73 | 87,80 | 593,58 |
| | | | 58,76 | | 7,05 | | 407 | 1 941 | 517 | | 160 | 1 084 |
| 22 | EH11-9-1 | 1,827 | 33,002 | 0,12 | 3,9602 | 57,79 | 228,86 | 1 133,21 | 299,66 | 2,73 | 90,10 | 618,62 |
| | | | 60,30 | | 7,24 | | 418 | 2 071 | 547 | | 165 | 1 130 |
| 24 | EH11-11-18 | 1,827 | 16,2 | 0,12 | 1,944 | 57,79 | 112,34 | 511,11 | 137,16 | 2,73 | 44,23 | 293,73 |
| | | | 29,60 | | 3,55 | | 205 | 934 | 251 | | 81 | 537 |
| 26 | RH7-17-1 | 1,827 | 71,34 | 0,12 | 8,5608 | 57,79 | 494,73 | 2 356,36 | 627,24 | 2,73 | 194,76 | 1 316,73 |
| | | | 130,34 | | 15,64 | | 904 | 4 305 | 1 146 | | 356 | 2 406 |
| 27 | RH7-17-9 | 1,827 | 12,96 | 0,12 | 1,5552 | 57,79 | 89,88 | 428,07 | 113,95 | 2,73 | 35,38 | 239,21 |
| | | | 23,68 | | 2,84 | | 164 | 782 | 208 | | 65 | 437 |
| 28 | EH11-29-2 | 0,321 | 189,6925 | 0,12 | 22,7631 | 57,79 | 1 315,48 | 6 830,83 | 1 792,19 | 2,73 | 517,86 | 3 625,53 |
| | | | 60,89 | | 7,31 | | 422 | 2 193 | 575 | | 166 | 1 164 |
| 29 | EH11-11-13 | 1,506 | 63,7 | 0,12 | 7,644 | 57,79 | 441,75 | 2 104,01 | 560,07 | 2,73 | 173,90 | 1 175,72 |
| | | | 95,93 | | 11,51 | | 665 | 3 169 | 843 | | 262 | 1 771 |
| 30 | EH11-11-14 | 1,506 | 15,93 | 0,12 | 1,9116 | 57,79 | 110,47 | 526,17 | 140,06 | 2,73 | 43,49 | 294,02 |
| | | | 23,99 | | 2,88 | | 166 | 792 | 211 | | 65 | 443 |
| 32 | RH7-26-2 | 1,506 | 58,33 | 0,12 | 6,9996 | 57,79 | 404,51 | 2 051,47 | 540,32 | 2,73 | 159,24 | 1 104,07 |
| | | | 87,84 | | 10,54 | | 609 | 3 090 | 814 | | 240 | 1 663 |
| | Разом по розділу | | 1 210,16 | | 140,16 | | 8 098 | 40 092 | 10 602 | | 3 188 | 21 888 |
| | Розділ № 4 Перегородки | | | | | | | | | | | |
| 33 | RH5-3-1 | 1,68 | 8,1707 | 0,12 | 0,9805 | 57,79 | 56,66 | 246,94 | 66,79 | 2,73 | 22,31 | 145,76 |
| | | | 13,73 | | 1,65 | | 95 | 415 | 112 | | 37 | 245 |
| 34 | RH19-29-1 | 3,0 | 0,73 | 0,092 | 0,0672 | 57,79 | 3,88 | 23,03 | 5,92 | 2,26 | 1,65 | 11,45 |
| | | | 2,19 | | 0,20 | | 12 | 69 | 18 | | 5 | 34 |
| 35 | RH5-8-12 | 0,485 | 238,21 | 0,12 | 28,5852 | 57,79 | 1 651,94 | 8 577,94 | 2 250,57 | 2,73 | 650,31 | 4 552,82 |
| | | | 115,53 | | 13,86 | | 801 | 4 160 | 1 092 | | 315 | 2 208 |
| 36 | E7-11-1 | 0,05 | 117,89 | 0,12 | 14,1468 | 57,79 | 817,54 | 3 995,29 | 1 058,82 | 2,73 | 321,84 | 2 198,20 |
| | | | 5,89 | | 0,71 | | 41 | 200 | 53 | | 16 | 110 |
| 38 | RH20-40-1 | 2,45 | 1,63 | 0,12 | 0,1956 | 57,79 | 11,30 | 49,03 | 13,27 | 2,73 | 4,45 | 29,02 |
| | | | 3,99 | | 0,48 | | 28 | 120 | 33 | | 11 | 71 |
| 39 | C314-20-1#1 | 2,45 | 0,287 | 0,098 | 0,0281 | 57,79 | 1,63 | 11,84 | 2,96 | 2,21 | 0,63 | 5,22 |
| | | | 0,70 | | 0,07 | | 4 | 29 | 7 | | 2 | 13 |
| | Разом по розділу | | 142,03 | | 16,97 | | 981 | 4 993 | 1 315 | | 385 | 2 681 |
| | Розділ № 5 Внутрішні двері | | | | | | | | | | | |
| 40 | RH6-13-1 | 0,01 | 184,37 | 0,12 | 22,1244 | 57,79 | 1 278,57 | 5 816,87 | 1 561,00 | 2,73 | 503,33 | 3 342,90 |
| | | | 1,84 | | 0,22 | | 13 | 58 | 16 | | 5 | 33 |
| 41 | RH6-14-1 | 0,0189 | 44,68 | 0,12 | 5,3616 | 57,79 | 309,85 | 1 369,89 | 369,54 | 2,73 | 121,98 | 801,37 |
| | | | 0,84 | | 0,10 | | 6 | 26 | 7 | | 2 | 15 |
| 42 | EH10-96-1 | 0,0998 | 121,923 | 0,12 | 14,6308 | 57,79 | 845,51 | 4 131,97 | 1 095,05 | 2,73 | 332,85 | 2 273,41 |
| | | | 12,17 | | 1,46 | | 84 | 412 | 109 | | 33 | 227 |
| | Разом по розділу | | 14,85 | | 1,78 | | 103 | 496 | 132 | | 40 | 275 |
| | Розділ № 6 Електромонтажні роботи | | | | | | | | | | | |
| 44 | RH17-5-2 | 2,9 | 28,28 | 0,097 | 2,7432 | 57,79 | 158,53 | 970,29 | 248,34 | 2,42 | 68,44 | 475,31 |
| | | | 82,01 | | 7,96 | | 460 | 2 814 | 720 | | 198 | 1 378 |
| 47 | RH17-5-2 | 0,1 | 28,28 | 0,097 | 2,7432 | 57,79 | 158,53 | 970,29 | 248,34 | 2,42 | 68,44 | 475,31 |
| | | | 2,83 | | 0,27 | | 16 | 97 | 25 | | 7 | 48 |
| 49 | RH17-12-11 | 0,1 | 35,41 | 0,097 | 3,4348 | 57,79 | 198,50 | 1 169,59 | 300,98 | 2,42 | 85,69 | 585,17 |
| | | | 3,54 | | 0,34 | | 20 | 117 | 30 | | 9 | 59 |
| 50 | RH17-12-3 | 0,12 | 37,51 | 0,097 | 3,6385 | 57,79 | 210,27 | 1 238,96 | 318,83 | 2,42 | 90,77 | 619,87 |
| | | | 4,50 | | 0,44 | | 25 | 149 | 38 | | 11 | 74 |
| 52 | RH17-11-3 | 0,21 | 273,7015 | 0,097 | 26,5491 | 57,79 | 1 534,27 | 9 976,84 | 2 532,44 | 2,42 | 662,36 | 4 729,07 |
| | | | 57,48 | | 5,58 | | 322 | 2 095 | 532 | | 139 | 993 |
| 55 | E21-24-7 | 1,0 | 2,58 | 0,097 | 0,2503 | 57,79 | 14,46 | 93,99 | 23,86 | 2,42 | 6,24 | 44,56 |
| | | | 2,58 | | 0,25 | | 14 | 94 | 24 | | 6 | 45 |
| | Разом по розділу | | 152,94 | | 14,84 | | 857 | 5 366 | 1 369 | | 371 | 2 597 |
| | Розділ № 7 Водопривід та каналізація | | | | | | | | | | | |
| 58 | E17-3-13M | 0,2 | 36,41 | 0,105 | 3,8231 | 57,79 | 220,93 | 1 342,44 | 343,94 | 2,75 | 100,13 | 665,00 |
| | | | 7,28 | | 0,76 | | 44 | 268 | 69 | | 20 | 133 |
| 61 | E17-1-4 | 0,3 | 26,9675 | 0,105 | 2,8316 | 57,79 | 163,64 | 1 005,62 | 257,24 | 2,75 | 74,16 | 495,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|-------|---------|-------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|
| | | | 8,09 | | 0,85 | | 49 | 302 | 77 | | 22 | 149 |
| 65 | PH15-33-3 | 0,3 | 13,2 | 0,105 | 1,386 | 57,79 | 80,10 | 499,62 | 127,54 | 2,75 | 36,30 | 243,94 |
| | | | 3,96 | | 0,42 | | 24 | 150 | 38 | | 11 | 73 |
| 67 | E17-2-3 | 0,1 | 11,48 | 0,105 | 1,2054 | 57,79 | 69,66 | 434,52 | 110,92 | 2,75 | 31,57 | 212,15 |
| | | | 1,15 | | 0,12 | | 7 | 43 | 11 | | 3 | 21 |
| 69 | E17-1-10 | 0,1 | 16,24 | 0,105 | 1,7052 | 57,79 | 98,54 | 571,16 | 147,33 | 2,75 | 44,66 | 290,53 |
| | | | 1,62 | | 0,17 | | 10 | 57 | 15 | | 4 | 29 |
| 71 | E17-2-43M | 0,4 | 4,59 | 0,105 | 0,482 | 57,79 | 27,85 | 171,16 | 43,78 | 2,75 | 12,62 | 84,25 |
| | | | 1,84 | | 0,19 | | 11 | 68 | 18 | | 5 | 34 |
| 73 | E17-2-43M | 0,2 | 4,59 | 0,105 | 0,482 | 57,79 | 27,85 | 171,16 | 43,78 | 2,75 | 12,62 | 84,25 |
| | | | 0,92 | | 0,10 | | 6 | 34 | 9 | | 3 | 17 |
| 75 | E17-2-43M | 0,3 | 4,59 | 0,105 | 0,482 | 57,79 | 27,85 | 171,16 | 43,78 | 2,75 | 12,62 | 84,25 |
| | | | 1,38 | | 0,14 | | 8 | 51 | 13 | | 4 | 25 |
| 80 | E16-13-1 | 0,08 | 110,147 | 0,105 | 11,5654 | 57,79 | 668,37 | 4 232,95 | 1 078,29 | 2,75 | 302,90 | 2 049,56 |
| | | | 8,81 | | 0,93 | | 53 | 339 | 86 | | 24 | 164 |
| 85 | E16-13-2 | 0,14 | 105,616 | 0,105 | 11,0897 | 57,79 | 640,87 | 4 058,82 | 1 033,93 | 2,75 | 290,44 | 1 965,24 |
| | | | 14,79 | | 1,55 | | 90 | 568 | 145 | | 41 | 275 |
| 93 | E16-14-3 | 0,24 | 172,2 | 0,105 | 18,081 | 57,79 | 1 044,90 | 6 517,77 | 1 663,79 | 2,75 | 473,55 | 3 182,24 |
| | | | 41,33 | | 4,34 | | 251 | 1 564 | 399 | | 114 | 764 |
| 95 | E16-14-1 | 0,18 | 309,304 | 0,105 | 32,4769 | 57,79 | 1 876,84 | 11 707,16 | 2 988,48 | 2,75 | 850,59 | 5 715,91 |
| | | | 55,67 | | 5,85 | | 338 | 2 107 | 538 | | 153 | 1 029 |
| | Разом по розділу | | 146,84 | | 15,42 | | 891 | 5 551 | 1 418 | | 404 | 2 713 |
| | Розділ № 8 Опалення | | | | | | | | | | | |
| 101 | E18-6-2 | 0,1975 | 96,92 | 0,105 | 10,1766 | 57,79 | 588,11 | 3 366,03 | 869,91 | 2,75 | 266,53 | 1 724,55 |
| | | | 19,14 | | 2,01 | | 116 | 665 | 172 | | 53 | 341 |
| 102 | E16-14-13 | 1,0 | 104,454 | 0,105 | 10,9677 | 57,79 | 633,82 | 3 737,27 | 961,64 | 2,75 | 287,25 | 1 882,71 |
| | | | 104,45 | | 10,97 | | 634 | 3 737 | 962 | | 287 | 1 883 |
| 107 | E26-3-1 | 10,0 | 3,84 | 0,092 | 0,3533 | 57,79 | 20,42 | 136,67 | 34,56 | 2,26 | 8,68 | 63,66 |
| | | | 38,40 | | 3,53 | | 204 | 1 367 | 346 | | 87 | 637 |
| | Разом по розділу | | 161,99 | | 16,51 | | 954 | 5 769 | 1 480 | | 427 | 2 861 |
| | Розділ № 9 Вентиляція | | | | | | | | | | | |
| 112 | E20-1-5 | 0,468 | 239,7524 | 0,105 | 25,174 | 57,79 | 1 454,81 | 8 125,37 | 2 107,64 | 2,75 | 659,32 | 4 221,77 |
| | | | 112,20 | | 11,78 | | 681 | 3 803 | 986 | | 309 | 1 976 |
| 113 | E20-32-1 | 6,0 | 6,21 | 0,105 | 0,6521 | 57,79 | 37,68 | 231,57 | 59,24 | 2,75 | 17,08 | 114,00 |
| | | | 37,26 | | 3,91 | | 226 | 1 389 | 355 | | 102 | 684 |
| 115 | EH10-9-1 | 0,56 | 191,6 | 0,12 | 22,992 | 57,79 | 1 328,71 | 6 899,52 | 1 810,21 | 2,73 | 523,07 | 3 661,99 |
| | | | 107,30 | | 12,88 | | 744 | 3 864 | 1 014 | | 293 | 2 051 |
| | Разом по розділу | | 256,76 | | 28,57 | | 1 651 | 9 056 | 2 355 | | 705 | 4 711 |
| | Разом по кошторису | | 3 196,68 | | 342,84 | | 19 812 | 109 732 | 28 502 | | 8 111 | 56 425 |
| | Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (19 812 + 109 732) * 0,000000 | | | | | | | | | | | |
| | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (19 812 + 109 732) * 0,000000 * 0,220000 | | | | | | | | | | | |
| | Всього загально виробничі витрати по кошторису | | | | | | | | | | | |
| | Разом по зведеному | | 3 196,68 | | 342,84 | | 19 812 | 109 732 | 28 502 | | 8 111 | 56 425 |
| | Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності | | | | | | | | | | | |
| | Всього загально виробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку | | | | | | | | | | | |
| | 56 425 | | | | | | | | | | | |

Склав _____

Перевірив _____



ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДНИК:

Будова: Новий спортзал-тир у ліцеї № 75

Об'єкт: Новий спортзал-тир у ліцеї № 75

Договір № _____ від " _____ " _____ 20__ року

РОЗРАХУНОК № 5

| | | |
|--|----------|----------|
| Кошторисний прибуток | | |
| Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у | люд.год. | 3 539,52 |
| прямих витратах і загально виробничих витратах | | |
| Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість | люд.год. | 3 539,52 |
| у тому числі | | |
| будівельні роботи | люд.год. | 3 371,74 |
| монтажні роботи | люд.год. | 167,78 |

| № кошторисів | Найменування об'єкта | Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ, люд.год. | Показник, грн./люд.год. | Кошторисний прибуток, грн. |
|--|---|--|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загально виробничих витрат | | | | |
| За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою | | | | |
| 1 | Новий спортзал-тир у ліцеї № 75 | 3 539,52 | 6,80 | 24 069 |
| | Разом за видом будівництва | 3 539,52 | | 24 069 |
| | Всього кошторисного прибутку від прямих і загально виробничих витрат | 3 539,52 | | 24 069 |
| Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат | | | | |
| | Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою (3 539,52 - 3 539,52) * (3 539,52 / 3 539,52) | 0,00 | 6,80 | 0 |
| | Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат | 0,00 | | 0 |

Всього кошторисного прибутку _____ грн. 24 069

Склав _____
Перевіряв _____

