

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Галицького та Франківського районів  
Управління освіти департаменту гуманітарної  
політики Львівської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На благоустрій території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2   | 3              | 4         | 5        |
|       | Розділ. Демонтажні роботи   |                |           |          |
| 1     | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом  | 100м3          | 0,28272   |          |
| 2     | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм   | 100м2          | 4,712     |          |
| 3     | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3         | 0,1178    |          |
| 4     | Перевезення ґрунту до 20 км   | т              | 188,48    |          |
|       | Розділ. Відмостка і пішохідна зона  |                |           |          |
| 5     | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см  | 100м2          | 4,712     |          |
| 6     | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви   | 100м3          | 0,5474    |          |
| 7     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м                                     | 1000 м2        | 0,4712    |          |
|       | Розділ. Бордюри та поребрики  |                |           |          |
| 8     | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу  | м              | 118       |          |
|       | Розділ. Водовідведення  |                |           |          |
| 9     | Улаштування бетонних лотків   | м              | 20        |          |
|       | Розділ. Інші роботи   |                |           |          |
| 10    | Навантаження сміття вручну  | 1 т            | 45,24     |          |
| 11    | Перевезення сміття до 25 км   | т              | 45,24     |          |

Склав \_\_\_\_\_  
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів \_\_\_\_\_  
посада, підпис, ініціали, прізвище