

Капітальний ремонт харчоблоку. Дитяча дошкільна установа №131 по вул. Антоновича, 109а у м. Львові

Форма № 1а

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на Капітальний ремонт харчоблоку.**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1155.41	35.12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	403.36	36.13			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	3.14	36.46			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3.8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.-год.	1.56	41.39			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	152.25	57.98			
Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.-год.	1715.72				
Середній розряд робіт			розряд	3.5				
II. Будівельні машини і механізми								
9	СН233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	2.22	2.21			
10	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	2.623185	159.43			
11	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1.68705	2.31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	1.44	15.75			
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3.773	118.22			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат								
14	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	2.0704				
15	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0.5				
16	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	1.83889				
17	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	4.19946				
18	СН203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	21.49				
19	СН270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	1.52				
20	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	1.87227				
21	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	46.21389				
22	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	6.22783				
23	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0.5922				
24	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	22.012085				
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
25	+&С113-2438-1	Ізоляція для труб-22 мм товщиною 6 мм	м	20	4.05	3.87	0.10	0.08
26	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00567	167619.53	164245.72	87.15	3286.66
27	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0045	167619.53	164245.72	87.15	3286.66
28	+&С113-2108-1-В	Вилка ІР-44	шт	1	82.07	80.22	0.24	1.61
29	+&С1547-6-1-Д	Вимикач двоклавішний	шт	4	56.36	55.00	0.25	1.11
30	+&С1547-6-1-Д-1	Вимикач одноклавішний	шт	4	46.31	45.15	0.25	0.91
31	С142-10-2	Вода	м3	0.0002	16.63	16.63	-	-
32	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	55.55	19.72	19.11	0.22	0.39
33	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	7.46	19.72	19.11	0.22	0.39
34	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	33.73734	19.72	19.11	0.22	0.39
35	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	177.9165	127.67	125.00	0.17	2.50
36	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0.001222	16894.88	16483.66	79.95	331.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1630-502-101	Дросель для зонтів	шт	4	389.21	373.34	8.24	7.63
38	+&C111-609-B5-1	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	200	0.98	0.95	0.01	0.02
39	+&C111-219-1C-3У	Дюбель шуруп	шт	28	1.50	1.50	-	-
40	+&C188888-4-1-О варіант 2	Дюбель-ялинка(100) 10mm	пак	2	17.62	17.12	0.15	0.35
41	+&C188888-4-1-О варіант 1	Дюбель-ялинка(100) 12mm	пак	1	19.79	19.25	0.15	0.39
42	+C111-1519 варіант 1	Електроди	т	0.00028	69466.31	68000.00	104.23	1362.08
43	+C1545-308 варіант 1	Електроди	т	0.00036	70277.69	68784.42	115.28	1377.99
44	+&C113-1713-3	Зеднювач 20 x1/2"В	шт	2	34.80	34.10	0.02	0.68
45	+&C113-1713-2	Зеднювач 20 x1/2"З	шт	2	39.85	39.05	0.02	0.78
46	+&C130-616-1	Змішувачі для умивальників	комплект	5	902.69	884.34	0.65	17.70
47	+&C1545-64-2Д	Кабель ННХН FE 180/E90 3x1,5	1000м	0.03	33585.33	32690.00	236.79	658.54
48	+&C1545-64-1-Д	Кабель ВВГ Пнг 3x1,5	м	120	15.17	14.65	0.22	0.30
49	+&C152-51-1Д	Кабель ВВГ Пнг 3x2,5 мм2	м	100	23.09	22.40	0.24	0.45
50	+&C152-51-2Д	Кабель ВВГ нг 3x4 мм2	1000м	0.018	30851.04	29999.00	247.12	604.92
51	+&C1545-65-Д	Кабель ВВГ нгд 4x10	м	17	126.12	123.36	0.29	2.47
52	+&C1545-65-1Д	Кабель ВВГ нгд 4x35	м	30	397.80	389.63	0.37	7.80
53	+&C111-610-1-1	Клей для плитки	кг	242.45	4.28	4.00	0.20	0.08
54	+&C113-1713-1	Коліно . 20 x1/2"	шт	8	39.85	39.05	0.02	0.78
55	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	5.36	5.23	0.02	0.11
56	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	4.79	4.68	0.02	0.09
57	+&C1545-90-Д	Коробка КФ	шт	11	7.09	6.80	0.15	0.14
58	+&C1545-90-2-Д варіант 1	Коробка глибока DF	шт	4	8.16	7.95	0.05	0.16
59	+&C1545-90-2	Коробка монтажна	шт	9	7.65	7.45	0.05	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&C111-1867-10-1	Кріплення	кг	4.2	92.27	89.57	0.89	1.81
61	+&C111-1867-101	Кріплення	шт	12	65.33	64.00	0.05	1.28
62	+C111-1638 варіант 1	Круги до бетонуі, діаметр 150 мм	шт	2.88253	94.05	91.67	0.54	1.84
63	+&C1530-179-1	Кутник , діаметр 50 мм*45град	шт	20	13.95	13.61	0.07	0.27
64	+&C1530-179-2	Кутник , діаметр 50 мм*90град	шт	8	14.23	13.87	0.08	0.28
65	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	3.95	3.85	0.02	0.08
66	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	28	6.55	6.40	0.02	0.13
67	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	18.33	17.95	0.02	0.36
68	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2.71832	119.07	116.72	0.02	2.33
69	+&C111-256-И2	Плитка для підлоги	м2	41.95297	219.36	210.00	5.06	4.30
70	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	30	360.00	351.23	1.71	7.06
71	+&C188888-31-10 варіант 1	Решітка 100x100	шт	4	137.75	135.00	0.05	2.70
72	+&C188888-31-10	Решітка 300x200	шт	6	166.62	163.30	0.05	3.27
73	+&C113-2108-1-3	Розетка IP-44	шт	1	128.00	125.25	0.24	2.51
74	+&C113-2108-1-Д	Розетка з контактом	шт	7	54.69	53.38	0.24	1.07
75	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1.60633	1212.73	972.84	216.11	23.78
76	+&1507-1001Б	Світильник 18W_	шт	2	493.67	483.89	0.10	9.68
77	+&1507-1001А	Світильник стельовий LPS	шт	11	687.82	674.23	0.10	13.49
78	+&C1630-973-10	Сифони	шт	5	416.65	408.00	0.48	8.17
79	+&C1544-92-1	Стрічка ізоляційна 19мм*20м ПВХ	шт	2	38.63	37.77	0.10	0.76
80	+&C111-2000-8-1	Суміш готова,стяжка,20кг	шт	53	78.15	73.90	2.72	1.53
81	+&C113-1046-11	Трійники 20	шт	5	5.13	4.95	0.08	0.10
82	+&C113-87-1	Трійники 50 мм 45град	шт	4	25.28	24.65	0.13	0.50
83	+&C1110-15-1	Тримач односторонній д25-26мм	шт	10	1.86	1.75	0.07	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+&C1110-15-2	Тримач односторонній д32мм	шт	30	3.81	3.67	0.07	0.07
85	+&C111-1301-31-Д	Труба для електропроводок полівінілхлоридна Дз=25/18 мм, гофрована	м	3	4.38	4.25	0.04	0.09
86	+&C111-1301-31-1Д	Труба для електропроводок полівінілхлоридна Дз=25 мм	м	12	8.73	8.52	0.04	0.17
87	+&C111-1301-31-2Д	Труба для електропроводок полівінілхлоридна Дз=40 мм	м	27	21.58	21.10	0.06	0.42
88	+&C113-1439-1-Б-Ц	Труба поліетиленова діаметр до 50 мм, 0.5м	шт	9	25.81	25.13	0.17	0.51
89	+&C113-1439-1-Б-Ц-1	Труба поліетиленова діаметр до 50 мм, 1.0м	шт	6	41.19	40.04	0.34	0.81
90	+&C113-1439-1-Б-Ц-2	Труба поліетиленова діаметр до 50 мм, 2.0м	шт	3	73.83	71.70	0.68	1.45
91	+&C113-1372-1Б-1	Труби поліетиленові РЕ 7(1,0 МПа), зовнішній діаметр 20	м	20	17.51	17.05	0.12	0.34
92	+&C130-840-1	Умивальники	шт	1	477.88	466.67	1.84	9.37
93	+&C1545-249-1-1	Хрестики	шт	158.152	0.07	0.07	-	-
94	+С1545-169 варіант 1	Шина "0" на 15 отворів	шт	2	39.80	38.95	0.07	0.78
95	+&C111-1896-1-10	Шпаклівка Ротбанд	кг	1837.41064	4.52	4.28	0.15	0.09
96	+&C111-1896-21 варіант 1	Шпаклівка акрил-путц,20кг	кг	102.152	9.37	9.05	0.14	0.18
97	+&C111-1633-18	Шпарування для швів (фуга)	кг	15.1438	39.84	38.55	0.51	0.78
98	+&C10000-5-Д	Щит вн. розподільчий	шт	2	656.20	637.86	5.47	12.87
99	+&C113-2154-10	крани під умивальник	шт	2	116.63	113.82	0.52	2.29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
100	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25.3284	1.9097	1.9097		
101	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0.2333	56.64	56.64		
102	С1999-9006	Гідралічна рідина	кг	0.076	56.05	56.05		
		V. Устаткування						
103	+&1517-1516А	Вентилятор	шт	2	4710.50	4532.50	135.98	42.02
104	+&1517-1516Б	Вентилятор для складських приміщень	шт	1	1688.81	1625.00	48.75	15.06
105	+&1503-2001-3	Вимикач автоматичний PL4-С10/1_	шт	2	73.82	71.03	2.13	0.66
106	+&1503-2001-4	Вимикач автоматичний PL4-С16/3	шт	1	261.81	251.91	7.56	2.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+"&1503-2001-5	Вимикач автоматичний PL4-C25/2	шт	1	185.07	178.08	5.34	1.65
108	+"&1503-2001-1	Вимикач автоматичний PL4-C63/3_	шт	2	297.64	286.40	8.59	2.65
109	+"&1503-2001-2	Вимикач автоматичний PLHT-C125/3_	шт	2	2499.64	2405.18	72.16	22.30
110	+"&1503-2001-7	Диф.автомат PFL6-16/1N/C/0.03	шт	3	670.23	644.90	19.35	5.98
111	+"&2415-1418A	Зонти вентиляційних систем	комплект	2	4529.14	4358.00	130.74	40.40
112	+"&2406-3029A	М'ясорубка	шт	1	20785.40	20000.00	600.00	185.40
113	+"&2406-15014A	Мийки з нержавійки	шт	4	2341.83	2253.34	67.60	20.89
114	+"&2406-11003A	Плита електрична_	шт	1	25981.75	25000.00	750.00	231.75
115	+"&2308-4279-1-П варіант 2	Припливна установка	шт	1	38313.57	36865.84	1105.98	341.75
116	+"&1517-1516B	Регулятор обертів	шт	2	1329.41	1279.17	38.38	11.86
117	+"&1517-1516Д	Регулятор обертів для складських приміщень	шт	1	480.67	462.50	13.88	4.29
118	+2407-1503	Трап Т-100	шт	3	1835.17	1765.83	52.97	16.37
119	+"&2403-3090A	Хліборізка	шт	1	18187.23	17500.00	525.00	162.23
120	+"&15062-6039A	Холодильна камера	шт	1	36374.45	35000.00	1050.00	324.45
121	+"&2406-10001A	Шафа для смаження	шт	1	22863.94	22000.00	660.00	203.94

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 вересня 2018 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку.Дитяча дошкільна установа №131 по вул.Антоновича ,109а у м.Львові
1 Без коеф, кориговані ціни

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт харчоблоку.

Капітальний ремонт харчоблоку.Дитяча дошкільна установа №131 по вул.Антоновича ,109а у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 402.762 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1.71572 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 64.153 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вода , каналізація											
1	РН15-1-1	Демонтажні роботи Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0.015	<u>2398.69</u> 2398.69	- -	36	36	- -	<u>75.74</u> -	<u>1.14</u> -
2	РН15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0.05	<u>1236.50</u> 1236.50	- -	62	62	- -	<u>37.3</u> -	<u>1.87</u> -
3	РН15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0.04	<u>3391.25</u> 3391.25	- -	136	136	- -	<u>102.3</u> -	<u>4.09</u> -
4	РН15-4-4	Знімання сифонів	шт	5	<u>19.00</u> 19.00	- -	95	95	- -	<u>0.6</u> -	<u>3</u> -
5	РН15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0.01	<u>2024.80</u> 2024.80	- -	20	20	- -	<u>61.08</u> -	<u>0.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН15-15-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	100м	0.16	<u>954.94</u> 951.62	-	153	152	-	<u>25.424</u>	<u>4.07</u>
7	РН15-18-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0.015	<u>1015.47</u> 1015.47	-	15	15	-	<u>26.328</u>	<u>0.39</u>
8	РН15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	3	<u>19.00</u> 19.00	-	57	57	-	<u>0.6</u>	<u>1.8</u>
9	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0.12	<u>794.41</u> 794.41	-	95	95	-	<u>22.24</u>	<u>2.67</u>
10	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0.138	<u>49.21</u> 49.21	-	7	7	-	<u>1.63</u>	<u>0.22</u>
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0.138	<u>118.22</u> -	<u>118.22</u> 17.01	16	-	<u>16</u> 2	<u>0.411</u>	<u>0.06</u>
12	РН15-18-1	Монтажні роботи Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0.165	<u>9780.38</u> 2538.68	-	1614	419	-	<u>65.82</u>	<u>10.86</u>
13	РН15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0.2	<u>7484.39</u> 2149.29	-	1497	430	-	<u>56.59</u>	<u>11.32</u>
14	РН15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0.1	<u>11036.88</u> 1376.68	-	1104	138	-	<u>36.78</u>	<u>3.68</u>
15	РН15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0.4	<u>5329.29</u> 1101.19	-	2132	440	-	<u>29.42</u>	<u>11.77</u>
16	& 2406-15014А	Мийки з нержавійки	шт	4	<u>2253.34</u> -	-	9013	-	-	-	-
17	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0.5	<u>9529.04</u> 501.34	-	4765	251	-	<u>13.2</u>	<u>6.6</u>
18	РН15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах до 25 мм	100шт	0.02	<u>21795.60</u> 10132.60	-	436	203	-	<u>277.15</u>	<u>5.54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	PH19-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0.2	<u>1807.72</u> 1402.72	-	362	281	-	<u>39.27</u> -	<u>7.85</u> -
20	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0.3	<u>320.88</u> 320.88	-	96	96	-	<u>8.67</u> -	<u>2.6</u> -
21	2407-1503	Трап Т-100	шт	3	<u>1765.83</u> -	-	5297	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							27008	2933	<u>16</u> 2		<u>80.08</u> 0.06
Разом устаткування, грн.							14310				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							562				
Всього устаткування, грн.							14872				
Разом будівельні роботи, грн.							12698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							9749				
всього заробітна плата, грн.							2935				
Загальновиробничі витрати, грн.							1500				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8.37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							485				
Всього будівельні роботи, грн.							14198				

Всього по розділу 1							29070				
Розділ 2. Вентиляція											
22	PH15-114-8	Демонтажні роботи Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	15	<u>18.96</u> 18.96	-	284	284	-	<u>0.61</u> -	<u>9.15</u> -
23	PH15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	1	<u>312.86</u> 312.83	-	313	313	-	<u>9.7</u> -	<u>9.7</u> -
24	PH15-116-1	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т	шт	1	<u>204.54</u> 204.54	-	205	205	-	<u>6.17</u> -	<u>6.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	E20-42-1	Монтажні роботи Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>3533.79</u> 2767.36	- -	3534	2767	- -	<u>78.3955</u> -	<u>78.4</u> -
26	& 2308-4279-1-П варіант 2	Припливна установка	шт	1	<u>36865.84</u> -	- -	36866	-	- -	- -	- -
27	PH15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	<u>428.96</u> 356.88	- -	1287	1071	- -	<u>8.86</u> -	<u>26.58</u> -
28	& 1517-1516А	Вентилятор	шт	2	<u>4532.50</u> -	- -	9065	-	- -	- -	- -
29	& 1517-1516Б	Вентилятор для складських приміщень	шт	1	<u>1625.00</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
30	M11-168-1	Монтаж регулятора обертів	шт	3	<u>311.17</u> 296.08	<u>6.66</u> 0.73	934	888	<u>20</u> 2	<u>8</u> 0.0212	<u>24</u> 0.06
31	& 1517-1516В	Регулятор обертів	шт	2	<u>1279.17</u> -	- -	2558	-	- -	- -	- -
32	& 1517-1516Д	Регулятор обертів для складських приміщень	шт	1	<u>462.50</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
33	E20-19-5 к=1,06 т.ч.п.1.3.1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	2	<u>1005.86</u> 123.39	<u>3.81</u> 0.22	2012	247	<u>8</u> -	<u>3.5839</u> 0.0059	<u>7.17</u> 0.01
34	& 2415-1418А	Зонти вентиляційних систем	комплект	2	<u>4358.00</u> -	- -	8716	-	- -	- -	- -
35	PH15-121-10 к=1,1 т.ч.п.3.1.5	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0.3	<u>48063.22</u> 8925.52	- -	14419	2678	- -	<u>262.361</u> -	<u>78.71</u> -
36	PH15-122-1 к=1,1 т.ч.п.3.1.5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>80.55</u> 80.12	- -	806	801	- -	<u>2.299</u> -	<u>22.99</u> -
37	& С188888-31-10	Решітка 300x200	шт	6	<u>166.62</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
38	& С188888-31-10 варіант 1	Решітка 100x100	шт	4	<u>137.75</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					84638	9254	<u>28</u> 2		<u>262.87</u> 0.07
		Разом устаткування, грн.					59293				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2328				
		Всього устаткування, грн.					61621				
		Разом будівельні роботи, грн.					25345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					16063				
		всього заробітна плата, грн.					9256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1447				
		Всього будівельні роботи, грн.					29931				

		Всього по розділу 2					91552				
		Розділ 3. Електромонтажні роботи									
		Демонтажні роботи									
39	PH17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0.8	<u>399.99</u> 399.99	-	320	320	-	<u>12.63</u>	<u>10.1</u>
40	PH17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0.15	<u>242.28</u> 242.28	-	36	36	-	<u>7.65</u>	<u>1.15</u>
41	PH17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0.13	<u>469.40</u> 469.40	-	61	61	-	<u>14.16</u>	<u>1.84</u>
42	PH17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0.02	<u>1340.25</u> 1340.25	-	27	27	-	<u>40.43</u>	<u>0.81</u>
43	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0.8	<u>800.51</u> 794.41	-	640	636	-	<u>22.24</u>	<u>17.79</u>
44	PH20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0.7	<u>107.97</u> 106.09	-	76	74	-	<u>3.35</u>	<u>2.35</u>
45	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.04	<u>300.18</u> 294.04	-	12	12	-	<u>8.87</u>	<u>0.35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	PH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0.19	<u>4635.94</u> 4590.94	- -	881	872	- -	<u>115.67</u> -	<u>21.98</u> -
47	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0.285	<u>49.21</u> 49.21	- -	14	14	- -	<u>1.63</u> -	<u>0.46</u> -
48	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0.285	<u>118.22</u> -	<u>118.22</u> 17.01	34	-	<u>34</u> 5	<u>-</u> 0.411	<u>-</u> 0.12
49	PH17-14-1	Монтажні роботи Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>815.24</u> 108.58	- -	1630	217	- -	<u>2.97</u> -	<u>5.94</u> -
50	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.07	<u>7778.90</u> 7771.24	- -	545	544	- -	<u>217.56</u> -	<u>15.23</u> -
51	& 1503-2001-3	Вимикач автоматичний PL4-C10/1_	шт	2	<u>71.03</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
52	& 1503-2001-4	Вимикач автоматичний PL4-C16/3	шт	1	<u>251.91</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
53	& 1503-2001-5	Вимикач автоматичний PL4-C25/2	шт	1	<u>178.08</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
54	& 1503-2001-7	Диф.автомат PFL6-16/1N/C/0.03	шт	3	<u>644.90</u> -	- -	1935	-	- -	- -	- -
55	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0.02	<u>10846.77</u> 10839.11	- -	217	217	- -	<u>299.92</u> -	<u>6</u> -
56	& 1503-2001-1	Вимикач автоматичний PL4-C63/3_	шт	2	<u>286.40</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -
57	PH17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0.02	<u>11174.97</u> 11167.31	- -	223	223	- -	<u>285.39</u> -	<u>5.71</u> -
58	& 1503-2001-2	Вимикач автоматичний PLHT-C125/3_	шт	2	<u>2405.18</u> -	- -	4810	-	- -	- -	- -
59	M10-698-1	Коробка монтажних на стіні	шт	9	<u>36.67</u> 26.52	- -	330	239	- -	<u>0.8</u> -	<u>7.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0.15	<u>3074.76</u> 938.27	- -	461	141	- -	<u>27.58</u> -	<u>4.14</u> -
61	PH17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0.27	<u>3717.04</u> 996.11	- -	1004	269	- -	<u>29.28</u> -	<u>7.91</u> -
62	PH17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0.47	<u>30697.05</u> 696.24	- -	14428	327	- -	<u>20.74</u> -	<u>9.75</u> -
63	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1.5	<u>4402.80</u> 2514.83	- -	6604	3772	- -	<u>67.95</u> -	<u>101.93</u> -
64	PH17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	100м	1.12	<u>5208.90</u> 2648.81	- -	5834	2967	- -	<u>71.57</u> -	<u>80.16</u> -
65	& C1544-92-1	Стрічка ізоляційна 19мм*20м ПВХ	шт	2	<u>38.63</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
66	& C111-609-B5-1	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	200	<u>0.98</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
67	& C188888-4-1-О варіант 2	Дюбель-ялинка(100) 10mm	пак	2	<u>17.62</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
68	& C188888-4-1-О варіант 1	Дюбель-ялинка(100) 12mm	пак	1	<u>19.79</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
69	PH17-16-1	Установлення електричних плит	шт	2	<u>78.24</u> 78.24	- -	156	156	- -	<u>2.14</u> -	<u>4.28</u> -
70	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0.04	<u>6641.30</u> 1168.87	- -	266	47	- -	<u>35.26</u> -	<u>1.41</u> -
71	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.04	<u>7613.89</u> 1243.46	- -	305	50	- -	<u>37.51</u> -	<u>1.5</u> -
72	PH17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0.07	<u>7921.09</u> 1735.73	- -	554	122	- -	<u>52.36</u> -	<u>3.67</u> -
73	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0.01	<u>21890.50</u> 881.13	- -	219	9	- -	<u>26.58</u> -	<u>0.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	PH17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0.02	<u>4208.83</u> 4200.66	- -	84	84	- -	<u>108.91</u> -	<u>2.18</u> -
75	& 1507-1001Б	Світильник 18W_	шт	2	<u>493.67</u> -	- -	987	-	- -	- -	- -
76	PH17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0.11	<u>16451.00</u> 9898.99	- -	1810	1089	- -	<u>270.76</u> -	<u>29.78</u> -
77	& 1507-1001А	Світильник стельовий LPS	шт	11	<u>687.82</u> -	- -	7566	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					53542	12525	<u>34</u> 5		<u>343.89</u> 0.12
		Разом устаткування, грн.					7890				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					310				
		Всього устаткування, грн.					8200				
		Разом будівельні роботи, грн.					45652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					33093				
		всього заробітна плата, грн.					12530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34.27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1983				
		Всього будівельні роботи, грн.					51864				

		Всього по розділу 3					60064				
		Розділ 4. Загальнобудівельні роботи									
78	PH7-2-7	Демонтажні роботи Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0.489	<u>3076.65</u> 3076.65	- -	1504	1504	- -	<u>92.81</u> -	<u>45.38</u> -
79	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0.489	<u>2244.67</u> 1686.67	<u>558.00</u> 148.45	1098	825	<u>273</u> 73	<u>50.88</u> 4.071	<u>24.88</u> 1.99
80	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	100м2	0.4395	<u>2648.83</u> 2309.24	<u>339.59</u> 89.55	1164	1015	<u>149</u> 39	<u>74.3</u> 2.4495	<u>32.65</u> 1.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	PH11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0.4395	<u>1839.78</u> 1839.78	- -	809	809	- -	<u>60.94</u> -	<u>26.78</u> -
82	PH12-64-1	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стін внутрішніх приміщень	100м2	0.36	<u>264.16</u> 264.16	- -	95	95	- -	<u>8.75</u> -	<u>3.15</u> -
83	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3.35	<u>49.21</u> 49.21	- -	165	165	- -	<u>1.63</u> -	<u>5.46</u> -
84	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3.35	<u>118.22</u> -	<u>118.22</u> 17.01	396	-	<u>396</u> 57	- 0.411	- 1.38
85	PH11-7-1	Монтажні роботи Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0.042	<u>21495.24</u> 16141.24	- -	903	678	- -	<u>441.5</u> -	<u>18.54</u> -
86	PH11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0.157	<u>14122.99</u> 11441.12	- -	2217	1796	- -	<u>320.3</u> -	<u>50.29</u> -
87	PH11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0.07	<u>16522.89</u> 13699.23	- -	1157	959	- -	<u>379.06</u> -	<u>26.53</u> -
88	PH20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1.32	<u>1742.25</u> 1064.25	- -	2300	1405	- -	<u>33</u> -	<u>43.56</u> -
89	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін, стель	100м2	2.7775	<u>719.97</u> 325.57	- -	2000	904	- -	<u>9.57</u> -	<u>26.58</u> -
90	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0.489	<u>7103.80</u> 4835.99	- -	3474	2365	- -	<u>127.33</u> -	<u>62.26</u> -
91	PH11-1-1 стосовн.	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі шпаклівочними складниками	100м2	0.62	<u>6517.55</u> 1726.35	- -	4041	1070	- -	<u>48.33</u> -	<u>29.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0.373	<u>2373.08</u> 2364.92	-	885	882	-	<u>71.34</u> -	<u>26.61</u> -
93	PH7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0.373	<u>143.21</u> 143.21	-	53	53	-	<u>4.32</u> -	<u>1.61</u> -
94	& C111-2000-8-1	Суміш готова,стяжка,20кг	шт	53	<u>78.15</u> -	-	4142	-	-	-	-
95	EH11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0.373	<u>35858.40</u> 5623.38	-	13375	2098	-	<u>155.6</u> -	<u>58.04</u> -
96	PH11-1-1 стосовн.	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі шпаклівочними складниками	100м2	0.4395	<u>6517.55</u> 1726.35	-	2864	759	-	<u>48.33</u> -	<u>21.24</u> -
97	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.4395	<u>9672.98</u> 1547.20	-	4251	680	-	<u>43.83</u> -	<u>19.26</u> -
98	EH15-182-1 к=1,5	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1.849	<u>4311.93</u> 3118.51	-	7973	5766	-	<u>88.343</u> -	<u>163.35</u> -
99	EH15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0.489	<u>5269.97</u> 4076.55	-	2577	1993	-	<u>115.483</u> -	<u>56.47</u> -
100	EH15-182-3 к=1,15,к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2(стелі)	100м2	0.489	<u>4349.39</u> 1849.19	-	2127	904	-	<u>49.404</u> -	<u>24.16</u> -
101	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1.849	<u>9672.98</u> 1547.20	-	17885	2861	-	<u>43.83</u> -	<u>81.04</u> -
102	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.489	<u>10641.76</u> 1741.70	-	5204	852	-	<u>49.34</u> -	<u>24.13</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							82659	30438	<u>818</u> 169		<u>871.93</u> 4.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82659 51403 30607 15225 84.68 4910 97884				
		----- Всього по розділу 4					97884				
		Розділ 5. Обладнання									
103	& 15062-6039A	Холодильна камера	шт	1	<u>35000.00</u>	-	35000	-	-	-	-
104	& 2406-11003A	Плита електрична_	шт	1	<u>25000.00</u>	-	25000	-	-	-	-
105	& 2403-3090A	Хліборізка	шт	1	<u>17500.00</u>	-	17500	-	-	-	-
106	& 2406-3029A	М'ясорубка	шт	1	<u>20000.00</u>	-	20000	-	-	-	-
107	& 2406-10001A	Шафа для смаження	шт	1	<u>22000.00</u>	-	22000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					119500	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					119500 4692 124192				
		----- Всього по розділу 5					124192				
		Разом прями витрати по кошторису					367347	55150	<u>896</u> 178		<u>1558.77</u> 4.7
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					200993 7892 208885				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					166354 110308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					55328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					152.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8825				
		Всього будівельні роботи, грн.					193877				

		Всього по кошторису					402762				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1715.72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64153				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 499,847 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт харчоблоку.Дитяча дошкільна установа №131 по вул.Антоновича ,109а у м.Львові**

Складений в поточних цінах станом на 4 вересня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт харчоблоку.Дитяча дошкільна установа №131 по вул.Антоновича ,109а у м.Львові	193.877	208.885	-	402.762
		Разом по главі 2:	193.877	208.885	-	402.762
		Разом по главах 1-7:	193.877	208.885	-	402.762
		Разом по главах 1-8:	193.877	208.885	-	402.762
		Разом по главах 1-9:	193.877	208.885	-	402.762
		Разом по главах 1-12:	193.877	208.885	-	402.762
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	11.667	-	-	11.667
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2.110	2.110
		Разом	205.544	208.885	2.110	416.539

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	83.308	83.308
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	205.544	208.885	85.418	499.847

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____