

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція спортивного майданчику на Й.Сліпого, 33

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Плита монолітна під спортивний майданчик			
1	Очищення ділянки	100м2	2,4667	
2	Перевезення сміття до 30 км	т	6,23	
3	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,85	
4	Установлення маяків	100м	2,0	
5	Маяки направляючі труба 20*40*3	т	0,448	
6	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	8,1	
7	Арматура 12А 500СДСТУ3760	100кг	85,03	
8	Фіксатор пластмасовий	шт	0	
9	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,00	
10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,5	
11	Полоса 150*4 ДСТУ 4746:2007	100кг	4,7	
12	Улаштування плівкоутворювача	100м2	7,8	
13	Плівкоутворювач на основі акрілового полімеру Fortescoat1425	л	120	
14	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	7,8	
15	Мастика бітумна	кг	200	
16	Улаштування покриттів полімерцементних	100м2	7,6	
17	Герметик В-2637	тюб	30	
18	Плівка поліетеленова прозора товщина 80мм	м2	960	
19	Поліуретанове покриття Ceresit CF 56	кг	0	
	Розділ. Огорожа			
20	Виготовлення стояків огорож	т	1,405	
21	Монтаж захисної огорожі	т	1,405	
22	Труба 40*60 *2	т	1,24	
23	Олійне фарбування металеві огорожі	100м2	1,15	
24	Фарба ПФ-115	кг	40	
25	Грунтовка ГФ-021С	кг	20	
26	Улаштування огорожі з фанери	100м2	1,22	
27	Фанера вологостійка	м2	124	
28	Улаштування сітки	100м	0,44	
29	Сітка пластикова 20мм	м2	236	
30	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,06	

