

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Підготовчі та демонтажні роботи
Ремонтно-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 234/02-2018-РП; Відомість робіт;

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

133,855 тис. грн.
1,36017 тис.люд.-год.
55,898 тис. грн.
2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтаж покриттів											
1	PH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів проїзної частини механізованим способом кількість: 1111х0,10	100м3	1,111	<u>16920,46</u> 6633,88	<u>10286,58</u> 2702,58	18799	7370	<u>11429</u> 3003	<u>191,62</u> 62,1681	<u>212,89</u> 69,07
2	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуару вручну кількість: 126х0,05	100м3	0,063	<u>10576,41</u> 10576,41	- -	666	666	- -	<u>305,5</u> -	<u>19,25</u> -
3	PH18-49-1	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] кількість: 17+10	100м2	0,27	<u>4099,08</u> 4020,20	<u>78,88</u> 24,43	1107	1085	<u>22</u> 7	<u>95,856</u> 0,5215	<u>25,88</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=0,8									
4	PH18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: (1111x0,15)+(126x0,10)+(17x0,10)+(10x0,10)	100м3	1,8195	<u>3611,98</u> 897,35	<u>2714,63</u> 458,06	6572	1633	<u>4939</u> 833	<u>25,92</u> 8,6041	<u>47,16</u> 15,66
5	PH18-2-1	Розбирання бортових каменів кількість: 411+91	100м	5,02	<u>4188,57</u> 3531,93	<u>656,64</u> 177,57	21027	17730	<u>3297</u> 891	<u>102,02</u> 3,9	<u>512,14</u> 19,58
6	PH18-115-1	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня до 30 см	шт	1	<u>76,51</u> 76,51	-	77	77	-	<u>2,21</u> -	<u>2,21</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							48248	28561	<u>19687</u> 4734		<u>819,53</u> 104,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							48248				
-----							33295				
							19380				
							110,81				
							7371				
							67628				
Всього по розділу 1							67628				
Розділ 2. Інші витрати											
7	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,46881	<u>1554,82</u> 114,59	<u>1440,23</u> 389,47	8503	627	<u>7876</u> 2130	<u>3,31</u> 8,554	<u>18,1</u> 46,78
8	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км кількість: 546,881-36,144	т	510,737	<u>89,18</u> -	<u>89,18</u> 10,64	45548	-	<u>45548</u> 5434	- 0,224	- 114,41
Разом прямі витрати по розділу 2							54051	627	<u>53424</u> 7564		<u>18,1</u> 161,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							54051				
							8191				

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4163 21,52 1432 58214				
		Всього по розділу 2					58214				
		Розділ 3. Інші роботи									
9	PH20-12-1	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Труби, поручні, лавки, гойдалка) кількість: (15,6+53+480+103)/1000 H1=0,7	1m	0,6516	<u>4404,72</u> 2988,11	<u>1416,61</u> 203,26	2870	1947	<u>923</u> 132	<u>62,097</u> 3,7222	<u>40,46</u> 2,43
10	PH18-52-8	Демонтаж огорож доріг із сітки H1=0,7	100м	0,67	<u>3476,80</u> 3476,80	- -	2329	2329	- -	<u>89,103</u> -	<u>59,7</u> -
11	PH18-68-3	Розбирання дерев'яних парканів глухих із струганих дощок	100м2	0,125	<u>2510,53</u> 2506,81	<u>3,72</u> 1,15	314	313	<u>1</u> -	<u>69,02</u> 0,0246	<u>8,63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5513	4589	<u>924</u> 132		<u>108,79</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5513 4721 2501 13,35 888 8014				
		Всього по розділу 3					8014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					107812	33777	74035		946,42
		Разом будівельні роботи, грн.					107812		12430		268,07
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					46207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9691				
		Всього будівельні роботи, грн.					133855				

		Всього по кошторису					133855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1360,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55898				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.Последніченко

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на Дорожні роботи
Ремонтно-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 234/02-2018-РП; Відомість робіт;

Кошторисна вартість 1178,887 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,64505 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 160,844 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення бортових каменів									
1	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	151	<u>149,96</u> 49,30	-	22644	7444	-	<u>1,32</u> -	<u>199,32</u> -
2	K589921-A003	Поребрики із бетону типу БР1000х200х80	шт	151	<u>71,63</u> -	-	10816	-	-	-	-
3	PH18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях кількість: 448+2	100м	4,5	<u>12185,49</u> 4271,78	<u>362,25</u> 86,19	54835	19223	<u>1630</u> 388	<u>113,4</u> 1,562	<u>510,3</u> 7,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР1000х600х20	шт	2	<u>193,85</u> -	-	388	-	-	-	-
5	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону типу БР1000х300х150	шт	448	<u>142,85</u> -	-	63997	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							152680	26667	<u>1630</u> 388		<u>709,62</u> 7,03
Разом будівельні роботи, грн.							152680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							124383				
всього заробітна плата, грн.							27055				
Загальновиробничі витрати, грн.							15322				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5722				
Всього будівельні роботи, грн.							168002				

Всього по розділу 1							168002				
Розділ 2. Замощення зони спільного руху: Тип-1 (S=132 м.кв.)											
* Влаштування 220 м.кв. підстиляючих основ включно під бортові камені.											

6	PH18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (враховуючи норми при демонтажі верхніх шарів основи, товщина корита становить h=400 м)	100м2	2,2	<u>1523,12</u> 128,09	<u>1395,03</u> 374,48	3351	282	<u>3069</u> 824	<u>3,7</u> 8,208	<u>8,14</u> 18,06
7	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 220х0,4х1,75	т	154	<u>79,47</u> -	<u>79,47</u> 10,64	12238	-	<u>12238</u> 1639	- 0,224	- 34,5

8	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 220х0,15	100м3	0,33	<u>43479,50</u> 926,90	<u>3513,60</u> 608,22	14348	306	<u>1159</u> 201	<u>26</u> 11,3877	<u>8,58</u> 3,76

		Код проекту на статистичний підрахунок РВ Т АН та [1000кв.м.г]									
10	PH18-49-1	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на прошарку з цементно-піщаної суміші	100м2	1,32	<u>31265,58</u> 5025,25	<u>103,91</u> 30,88	41271	6633	<u>137</u> 41	<u>119,82</u> 0,6603	<u>158,16</u> 0,87
11	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	22	<u>25,33</u> 24,74	- -	557	544	- -	<u>0,59</u> -	<u>12,98</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							98718	8202	<u>19608</u> 3361		<u>199,66</u> 69,68
Разом будівельні роботи, грн.							98718				
в тому числі:							70908				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							11563				
всього заробітна плата, грн.							6003				
Загальновиробничі витрати, грн.							31,56				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2099				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							104721				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							104721				
Розділ 3. Замощення зони спільного руху: Тип-2 (S=943 м.кв.)											
* Влаштування 1037 м.кв. підстиляючих основ включно під бортові камені.											

12	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (враховуючи норми при демонтажі верхніх шарів основи, товщина корита становить h=250 мм)	100м2	0,01	<u>888,37</u> 128,09	<u>760,28</u> 202,82	9	1	<u>8</u> 2	<u>3,7</u> 4,438	<u>0,04</u> 0,04
13	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 1037x0,25x1,75	т	453,6875	<u>79,47</u> -	<u>79,47</u> 10,64	36055	-	<u>36055</u> 4827	<u>-</u> 0,224	<u>-</u> 101,63

12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 1037х0,15	100м3	1,5555	<u>43479,50</u> 926,90	<u>3513,60</u> 608,22	67632	1442	<u>5465</u> 946	<u>26</u> 11,3877	<u>40,44</u> 17,71
15	PH18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	9,43	<u>20418,73</u> 330,78	<u>2276,47</u> 497,02	192549	3119	<u>21467</u> 4687	<u>8,94</u> 9,4645	<u>84,3</u> 89,25
16	PH18-49-1	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на прошарку з цементно-піщаної суміші	100м2	9,43	<u>10983,77</u> 5025,25	<u>103,91</u> 30,88	103577	47388	<u>980</u> 291	<u>119,82</u> 0,6603	<u>1129,9</u> 6,23
17	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різ	157	<u>25,33</u> 24,74	-	3977	3884	-	<u>0,59</u> -	<u>92,63</u> -
18	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, типу "Римський камінь", сірого кольору кількість: 604х1,01	м2	610,04	<u>200,81</u> -	-	122502	-	-	-	-
19	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, типу "Римський камінь", червоного кольору кількість: 304х1,01	м2	307,04	<u>217,80</u> -	-	66873	-	-	-	-
20	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, типу "Римський камінь", жовтого кольору кількість: 35х1,01	м2	35,35	<u>265,40</u> -	-	9382	-	-	-	-
21	ЕН6-1-4	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під пандуси об'ємом понад 5 м3 (осіб з особливими потребами) Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,15	<u>211061,66</u> 13791,03	<u>4955,78</u> 1910,20	31659	2069	<u>743</u> 287	<u>349,14</u> 39,7055	<u>52,37</u> 5,96
Разом прямі витрати по розділу 3							634215	57903	<u>64718</u> 11040		<u>1399,68</u> 220,82
							634215				

		вартість матеріалів, виконаних робіт, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					611604 68943 36222 192,24 12786 670437					
-----							670437					
Всього по розділу 3							670437					
		Розділ 4. Замощення паркувальних місць: Тип-3 (S=104 м.кв.)										
		* Влаштування 111 м.кв. підстиляючих основ включно під бортові камені. ---										
22	PH18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (враховуючи норми при демонтажі верхніх шарів основи, товщина корита становить h=400 мм)	100м2	1,11	<u>1523,12</u> 128,09	<u>1395,03</u> 374,48	1691	142	<u>1549</u> 416	<u>3,7</u> 8,208	<u>4,11</u> 9,11	
23	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 111х0,4х1,75	т	77,7	<u>79,47</u> -	<u>79,47</u> 10,64	6175	-	<u>6175</u> 827	<u>-</u> 0,224	<u>-</u> 17,4	
24	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 111х0,15	100м3	0,1665	<u>43479,50</u> 926,90	<u>3513,60</u> 608,22	7239	154	<u>585</u> 101	<u>26</u> 11,3877	<u>4,33</u> 1,9	
25	PH18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	1,04	<u>20418,73</u> 330,78	<u>2276,47</u> 497,02	21235	344	<u>2368</u> 517	<u>8,94</u> 9,4645	<u>9,3</u> 9,84	
26	PH18-49-1	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на прошарку з цементно-піщаної суміші	100м2	1,04	<u>31265,58</u> 5025,25	<u>103,91</u> 30,88	32516	5226	<u>108</u> 32	<u>119,82</u> 0,6603	<u>124,61</u> 0,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різ	17	<u>25,33</u> 24,74	-	431	421	-	<u>0,59</u> -	<u>10,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					69287	6287	<u>10785</u> 1893		<u>152,38</u> 38,94
		Разом будівельні роботи, грн.					69287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					52215				
		всього заробітна плата, грн.					8180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1502				
		Всього будівельні роботи, грн.					73562				

		Всього по розділу 4					73562				
		Розділ 5. Замощення тротуарів: Тип-4 (S= 208 м.кв.)									
		* Влаштування 223 м.кв. підстиляючих основ включно під бортові камені.									

28	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (враховуючи норми при демонтажі верхніх шарів основи, товщина корита становить h=150 мм)	100м2	2,23	<u>888,37</u> 128,09	<u>760,28</u> 202,82	1981	286	<u>1695</u> 452	<u>3,7</u> 4,438	<u>8,25</u> 9,9
29	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 223х0,15х1,75	т	58,5375	<u>79,47</u> -	<u>79,47</u> 10,64	4652	-	<u>4652</u> 623	<u>-</u> 0,224	<u>-</u> 13,11

30	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 223х0,10	100м3	0,223	<u>43479,50</u> 926,90	<u>3513,60</u> 608,22	9696	207	<u>784</u> 136	<u>26</u> 11,3877	<u>5,8</u> 2,54
31	EH27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші (С-5) авторейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,223	<u>6782,94</u> 1091,41	<u>5691,53</u> 1072,73	1513	243	<u>1270</u> 239	<u>29,4975</u> 19,9395	<u>6,58</u> 4,45

32	СН127-15-2	Улаштування основи зі щебенєво-піщаної суміші (С-5) автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (доведення товщини основи до 10 см) Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15	1000м2	-0,223	<u>578,55</u>	<u>578,55</u> 89,17	-129	-	<u>-129</u> -20	<u>1,7641</u>	<u>-0,39</u>
33	С1421-9605 варіант 1	Піщано-щебенєва суміш (С-5) кількість: 42,147-14,049	м3	28,098	<u>570,80</u>	-	16038	-	-	-	-
34	РН18-49-1	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на прошарку з цементно-піщаної суміші	100м2	2,08	<u>10983,77</u> 5025,25	<u>103,91</u> 30,88	22846	10453	<u>216</u> 64	<u>119,82</u> 0,6603	<u>249,23</u> 1,37
35	РН18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різ	34	<u>25,33</u> 24,74	-	861	841	-	<u>0,59</u>	<u>20,06</u>
36	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, типу "Римський камінь", сірого кольору кількість: 205х1,01	м2	207,05	<u>200,81</u>	-	41578	-	-	-	-
37	С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, типу "Квадрат тактильний (Б)", жовтого кольору кількість: 5х1,01	м2	5,05	<u>343,61</u>	-	1735	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							100771	12030	<u>8488</u> 1494	<u>289,92</u> 30,98	
Разом будівельні роботи, грн.							100771				
в тому числі:							80253				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							13524				
всього заробітна плата, грн.							7170				
Загальновиробничі витрати, грн.							38,36				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2551				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							107941				
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Відновлення покриття дорожнього одягу на вул. Бойчука: Тип-5 (S=2 м.кв.)									
		Улаштування підстильних та вкріплювальних шарів основи з піску	100м3	0,003	43479,50	926,90	3513,60	130	3	11	26
		кількість: 2х0,15									
		Улаштування основи зі щебенево-піщаної (С-5) суміші автомобілем, за товщиною шару 15 см	1000м2	0,002	6782,94	1091,41	5691,53	14	2	12	29,4975
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші (С-5) автомобілем, за зміною товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (додаток товщини основи до 20 см)	1000м2	0,002	578,55	-	578,55	1	-	1	-
		Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15									
		Піщано-щебенева суміш (С-5) кількість: 0,378+0,126	м3	0,504	570,80	-	-	288	-	-	-
		Улаштування нижнього шару покриття асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,02	1584,70	318,79	494,31	32	6	10	8,17
		На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 /перевіряти товщини основи до 8 см)	100м2	0,02	284,42	196,66	-	6	4	-	-
43	РН18-42-6										0,1
42	РН18-42-5										0,06
41	С1421-9605	варіант 1									0,16
40	ЕН27-15-2										-
39	ЕН27-15-1										0,06
38	РН18-20-1										0,03

107941

	варіант 1	[асфальтобетон щільний] що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті кількість: 0,19+0,912									
45	PH18-42-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,02	<u>1584,70</u> 318,79	<u>494,31</u> 156,91	32	6	<u>10</u> 3	<u>8,17</u> 2,8431	<u>0,16</u> 0,06
46	PH18-42-6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (доведення товщини основи до 5 см) H1=2	100м2	0,02	<u>71,11</u> 49,17	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>1,26</u> -	<u>0,03</u> -
47	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті кількість: 0,19+0,048	т	0,238	<u>1980,16</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							3114	22	<u>44</u> 10		<u>0,59</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							3114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							3048				
всього заробітна плата, грн.							32				
Загальновиробничі витрати, грн.							17				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							3131				

Всього по розділу 6							3131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Влаштування газонної решітки «Еко»: Тип-6 (S=72 м.кв.)									
		* Влаштування 75 м.кв. підстиляючих основ включно під бортові камені.									

48	PH18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (враховуючи норми при демонтажі верхніх шарів основи, товщина корита становить h=350 мм)	100м2	0,75	<u>1523,12</u> 128,09	<u>1395,03</u> 374,48	1142	96	<u>1046</u> 281	<u>3,7</u> 8,208	<u>2,78</u> 6,16
49	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 75х0,35х1,75	т	45,9375	<u>79,47</u> -	<u>79,47</u> 10,64	3651	-	<u>3651</u> 489	<u>-</u> 0,224	<u>-</u> 10,29

50	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 75х0,10	100м3	0,075	<u>43479,50</u> 926,90	<u>3513,60</u> 608,22	3261	70	<u>264</u> 46	<u>26</u> 11,3877	<u>1,95</u> 0,85
51	PH18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,75	<u>20418,73</u> 330,78	<u>2276,47</u> 497,02	15314	248	<u>1707</u> 373	<u>8,94</u> 9,4645	<u>6,71</u> 7,1
52	PH18-26-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (доведення товщини основи до 10 см)	100м2	-0,75	<u>5047,35</u> -	<u>75,70</u> 12,04	-3786	-	<u>-57</u> -9	<u>-</u> 0,264	<u>-</u> -0,2
		H1=5									
53	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] типу решітка "ЕКО" на основі з щебеневого відсіву	100м2	0,72	<u>37743,75</u> 5025,25	<u>103,91</u> 30,88	27176	3618	<u>75</u> 22	<u>119,82</u> 0,6603	<u>86,27</u> 0,48

54	PH18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см (Заповнення решітки "ЕКО" землею, 60% від загальної к-сті м.кв.)	100м2	0,43	<u>4940,00</u> 1706,76	<u>23,39</u> 5,67	2124	734	<u>10</u> 2	<u>40,39</u> 0,1179	<u>20,79</u> 0,05
55	PH18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (доведення товщини основи до 5 см) H1=2	100м2	-0,43	<u>2837,83</u> 697,53	- -	-1220	-300	- -	<u>19,76</u> -	<u>-8,5</u> -
56	PH18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,43	<u>937,38</u> 357,11	- -	403	154	- -	<u>9,48</u> -	<u>4,08</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							48065	4620	<u>6696</u> 1204		<u>114,08</u> 24,73
Разом будівельні роботи, грн.							48065				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							36749				
всього заробітна плата, грн.							5824				
Загальновиробничі витрати, грн.							3029				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1056				
Всього будівельні роботи, грн.							51094				

Всього по розділу 7							51094				
Разом прямі витрати по кошторису							1106850	115731	<u>111969</u> 19390		<u>2865,93</u> 392,37
Разом будівельні роботи, грн.							1106850				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							879150				
всього заробітна плата, грн.							135121				
Загальновиробничі витрати, грн.							72037				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							386,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25723				

12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

- 12 -

272 СД ЛС1 2-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1178887				

		Всього по кошторису					1178887				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3645,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160844				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.Последніченко

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3
на ТЗРДР
Ремонтно-будівельні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) № 234/02-2018-РП; Відомість робіт;

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

48,846 тис. грн.
0,09243 тис.люд.-год.
3,819 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожні знаки (21 шт)									
1	PH18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках (Типорозмір усіх дорожніх знаків - I) кількість: 3+4+3	100шт	0,1	<u>31163,95</u> 19101,25	<u>8746,91</u> 1108,39	3116	1910	<u>875</u> 111	<u>502,4</u> 24,6961	<u>50,24</u> 2,47
2	PH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 (Типорозмір усіх дорожніх знаків - I) кількість: 21-10+1	100шт	0,12	<u>3454,12</u> 3454,12	- -	414	414	- -	<u>90,85</u> -	<u>10,9</u> -
3	C1416-8668 варіант 1	Опори дорожніх знаків С-КТр/76- М3.5 (СКМ2.35)	шт	3	<u>803,34</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1416-8668 варіант 2	Опори дорожніх знаків С-КТр/76- М4.0 (СКМ3.40)	шт	4	<u>917,32</u>	-	3669	-	-	-	-
5	C1416-8668 варіант 3	Опори дорожніх знаків С-КТр/76- М5.5 (СКМ3.55)	шт	3	<u>1259,24</u>	-	3778	-	-	-	-
6	C1416-8668 варіант 18	Кронштейн під дорожні знаки	шт	1	<u>1384,63</u>	-	1385	-	-	-	-
7	C1416-8668 варіант 4	ДЗ 1.11 "Пагорб"	шт	4	<u>526,07</u>	-	2104	-	-	-	-
8	C1416-8668 варіант 5	ДЗ 2.1 "Дати дорогу"	шт	1	<u>526,07</u>	-	526	-	-	-	-
9	C1416-8668 варіант 6	ДЗ 3.21 "Вїзд заборонено"	шт	1	<u>554,72</u>	-	555	-	-	-	-
10	C1416-8668 варіант 7	ДЗ 5.5 "Дорога з одностороннім рухом"	шт	1	<u>572,90</u>	-	573	-	-	-	-
11	C1416-8668 варіант 8	ДЗ 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом"	шт	1	<u>572,90</u>	-	573	-	-	-	-
12	C1416-8668 варіант 9	ДЗ 5.31 "Житлова зона"	шт	1	<u>801,51</u>	-	802	-	-	-	-
13	C1416-8668 варіант 10	ДЗ 5.32 "Кінець житлової зони"	шт	1	<u>801,51</u>	-	802	-	-	-	-
14	C1416-8668 варіант 11	ДЗ 5.35.1 "Пішохідний перехід"	шт	2	<u>572,90</u>	-	1146	-	-	-	-
15	C1416-8668 варіант 12	ДЗ 5.35.2 "Пішохідний перехід"	шт	2	<u>572,90</u>	-	1146	-	-	-	-
16	C1416-8668 варіант 13	ДЗ 5.38.1 "Місце для стоянки"	шт	1	<u>572,90</u>	-	573	-	-	-	-
17	C1416-8668 варіант 14	ДЗ 5.39 "Зона стоянки"	шт	1	<u>801,51</u>	-	802	-	-	-	-
18	C1416-8668 варіант 15	ДЗ 5.40 "Кінець зони стоянки"	шт	1	<u>801,51</u>	-	802	-	-	-	-
19	C1416-8668 варіант 16	ДЗ 7.17 "Вїзд на дорогу з одностороннім рухом"	шт	1	<u>609,50</u>	-	610	-	-	-	-

23	1503-3010 варіант 1	Кріплення дорожніх знаків	комплект	21	31,58	-	663	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							27960	2324	875 111		61,14 2,47
Разом устаткування, грн.							663				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							26				
Всього устаткування, грн.							689				
Разом будівельні роботи, грн.							27297				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							24098				
всього заробітна плата, грн.							2435				
Загальновиробничі витрати, грн.							1368				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							508				
Всього будівельні роботи, грн.							28665				
Всього по розділу 1							29354				
Розділ 2. Паркувальні стовпці (13 шт)											
24	EH27-51-1	Встановлення огорожувальних стовпців металевих	10стовп.	1,3	3814,62 546,10	3,52 1,22	4959	710	5 2	14,3635 0,029	18,67 0,04
H2=1,15 H5=1,15											
25	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,8	1809,03	-	14110	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							19069	710	5 2		18,67 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							19069				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							18354				
всього заробітна плата, грн.							712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164				
		Всього будівельні роботи, грн.					19492				

		Всього по розділу 2					19492				
		Разом прямі витрати по кошторису					47029	3034	880		79,81
		Разом устаткування, грн.					663		113		2,51
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		Всього устаткування, грн.					689				
		Разом будівельні роботи, грн.					46366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					42452				
		всього заробітна плата, грн.					3147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1791				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					48157				

		Всього по кошторису					48846				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					92,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3819				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.Последніченко

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4
на Водовідведення
Ремонтно-будівельні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) № 234/02-2018-РП; Відомість робіт;

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

77,019 тис. грн.
0,39705 тис.люд.-год.
17,716 тис. грн.
3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт горловин люків (18 горловин)									
1	PH16-89-1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття (з виведенням верху люка до проектної відмітки)	колодязь	18	<u>752,61</u> 379,14	<u>88,81</u> 27,43	13547	6825	<u>1599</u> 494	<u>8,57</u> 0,6554	<u>154,26</u> 11,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					13547	6825	<u>1599</u> 494		<u>154,26</u> 11,8
		Разом будівельні роботи, грн.					13547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5123				
		всього заробітна плата, грн.					7319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3795				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1326				
		Всього будівельні роботи, грн.					17342				
		Всього по розділу 1					17342				
		Розділ 2. Тампонаж існуючого дощоприймального колодязя (1 колодязь)									
2	RH1-20-1	Засипання вручну колодязя, піском з трамбуванням.	100 м3	0,0318	6003,11	-	191	191	-	173,4	5,51
3	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,18	354,90	-	1129	-	-	-	-
4	RH2-14-1	Бетонування верхньої частини колодязя	100 м3	0,0035	217940,45	8082,07	763	70	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			19910,35	1925,25	2083	261	28	510,26	1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					2083		28	34,9262	0,12
		в тому числі:							7		7,3
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							7		0,12
		всього заробітна плата, грн.					1794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					0,77				
		Всього будівельні роботи, грн.					51				
		Всього по розділу 2					2226				
		Розділ 3. Встановлення дощоприймального колодязя (4 шт)									
5	RH16-40-2	Улаштування щебеневі основи під дощоприймальний колодязь	м3	1,25	1125,18	94,88	1406	75	119	1,66	2,08
					60,29	29,39			37	0,6273	0,78

		з діаметром 1,0 м та збірного залізобетону в сухих ґрунтах			2137,93 719,18	1100,10 276,03	7190	2330	3720 894	10,08 5,0647	60,62 16,41
7	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1205,44	-	4822	-	-	-	-
8	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	604,25	-	2417	-	-	-	-
9	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	487,49	-	1950	-	-	-	-
10	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	682,72	-	2731	-	-	-	-
11	K585521-Л032	Плити перекриття 2ПП8 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	373,66	-	1495	-	-	-	-
12	C113-753 варіант 1	Дощоприймач чавунний типу «ДБ-1» (великий) 80x40 см	шт	4	2170,97	-	8684	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							30625	2405	3845 931		62,6 17,19
Разом будівельні роботи, грн.							30625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							24375				
всього заробітна плата, грн.							3336				
Загальновиробничі витрати, грн.							1570				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							499				
Всього будівельні роботи, грн.							32195				

Всього по розділу 3							32195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Земляні роботи та прокладання труби дощової каналізації (27 м.п.)											
13	РН1-8-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,1575	<u>2366,11</u> 94,89	<u>2271,22</u> 505,52	373	15	<u>358</u> 80	<u>2,688</u> 9,5904	<u>0,42</u> 1,51
14	РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.6 к=1,15	*Доробка вручну 20% Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100 м3	0,0315	<u>11979,73</u> 11979,73	-	377	377	-	<u>346,035</u> -	<u>10,9</u> -
15	РН16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,3	<u>515,79</u> 60,29	<u>65,11</u> 20,17	3765	440	<u>475</u> 147	<u>1,66</u> 0,4305	<u>12,12</u> 3,14
16	ЕН22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням Н2=1,15 Н5=1,15	1000м	0,027	<u>50509,48</u> 19045,97	<u>31463,51</u> 6463,10	1364	514	<u>850</u> 175	<u>464,876</u> 158,5964	<u>12,55</u> 4,28
17	С113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х3,9 мм кількість: 27х1,01	м	27,27	<u>364,72</u> -	-	9946	-	-	-	-
18	РН16-24-3	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 200 мм кількість: 4+4	10шт	0,8	<u>4727,24</u> 1778,96	<u>2948,28</u> 864,65	3782	1423	<u>2359</u> 692	<u>40,83</u> 21,0326	<u>32,66</u> 16,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1463 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 200 —Зворотня засипка (50% механізовано, 50% вручну)	шт	4	408,11	-	1632	-	-	-	-
21	PH1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,058	456,67	456,67 96,76	26	-	26 6	-	-
22	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,058	6591,65 6591,65	-	382	382	-	190,4	11,04
Разом прямі витрати по розділу 4							23211	3151	4068 1100		79,69 25,88
Разом будівельні роботи, грн.							23211				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							15992				
всього заробітна плата, грн.							4251				
Загальновиробничі витрати, грн.							2044				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							666				
Всього будівельні роботи, грн.							25255				
Всього по розділу 4							25255				
Разом прямі витрати по кошторису							69466	12642	9540 2532		303,85 54,99
Разом будівельні роботи, грн.							69466				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							47284				
всього заробітна плата, грн.							15174				
Загальновиробничі витрати, грн.							7553				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2542				
Всього будівельні роботи, грн.							77019				
Всього по кошторису							77019				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							397,05				
Кошторисна заробітна плата, грн.							17716				

Склав

Ю.Послідніченко

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5
на Сходи та поручні
Ремонтно-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 234/02-2018-РП; Відомість робіт;

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

66,894 тис. грн.
0,26248 тис.люд.-год.
11,465 тис. грн.
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення сходів:									
1	EH8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі H2=1,15 H5=1,15	1 м3	1,02	<u>1074,12</u> 100,24	<u>81,47</u> 24,71	1096	102	<u>83</u> 25	<u>2,76</u> 0,576	<u>2,82</u> 0,59
2	RH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,79	<u>2076,26</u> 244,09	- -	3717	437	- -	<u>6,42</u> -	<u>11,49</u> -
3	RH9-16-3	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних сходиців	100м	0,24	<u>13128,13</u> 12153,92	<u>103,45</u> 89,38	3151	2917	<u>25</u> 21	<u>304</u> 2,0202	<u>72,96</u> 0,48
4	K589111-1 варіант 1	Бетонна сходинка 100x40x15 см	шт	24	<u>376,27</u> -	- -	9030	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16994	3456	108		
		Разом будівельні роботи, грн.					16994		46		87,27
		в тому числі:									1,07
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					13430				
		всього заробітна плата, грн.					3502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1927				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					18921				

		Всього по розділу 1					18921				
		Розділ 2. Встановлення поручнів:									
5	PH9-20-4	Установлення металевих поручнів	100м	1,894	3734,41	148,87	7073	5498	282	69,21	131,08
6	C121-393	Труба О 5 см, товщ. 2,5 мм	пм	189,4	2902,67	7,17	24005	-	14	0,1668	0,32
7	C111-1904	П'ятка внутрішня в трубу О 5 см, (Фланець діаметром 96 м)	шт	84	126,74	-	9082	-	-	-	-
8	C111-1904	Анкер М 10	шт	168	108,12	-	2570	-	-	-	-
9	PH12-54-1	Фарбування нових металевих поверхонь	100м2	0,947	15,30	-	2022	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			2135,28	-	44752	609	-	15,89	15,05
		Разом будівельні роботи, грн.			643,39	-	44752	6107	282		146,13
		в тому числі:					44752		14		0,32
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					38363				
		всього заробітна плата, грн.					6121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3221				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1137				
		Всього будівельні роботи, грн.					47973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					47973				
		Разом прямі витрати по кошторису					61746	9563	<u>390</u>		<u>233,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61746		60		1,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					51793				
		всього заробітна плата, грн.					9623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1842				
		Всього будівельні роботи, грн.					66894				

		Всього по кошторису					66894				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					262,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11465				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.Последніченко

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6
на Озеленення та благоустрій
Ремонтно-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 234/02-2018-РП; Відомість робіт;

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,171 тис. грн.
0,04341 тис.люд.-год.
1,957 тис. грн.
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування газонів (S=13 м.кв.)									
1	РН18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,13	<u>5759,82</u> 2549,37	-	749	331	-	<u>72,22</u>	<u>9,39</u>
2	РН18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,13	<u>1179,98</u> 357,11	-	153	46	-	<u>9,48</u>	<u>1,23</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							902	377	-		10,62
Разом будівельні роботи, грн.							902				
в тому числі:							525				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							377				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					189 0,94 62 1091				

		Всього по розділу 1					1091				
		Розділ 2. Встановлення вуличних меблів									
3	PH1-4-1	— Лавки (3 шт) Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м кількість: 3х2	10 ям	0,6	<u>109,80</u> 109,80	-	66	66	-	<u>3,08</u>	<u>1,85</u>
4	EH6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,24х0,24х0,2х6 H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,0006912	<u>180742,70</u> 6294,44	-	125	4	-	<u>173,305</u>	<u>0,12</u>
5	EH6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,001х4х3 H2=1,15 H5=1,15	т	0,012	<u>48234,81</u> 10756,17	-	579	129	-	<u>265,65</u>	<u>3,19</u>
6	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,07х3	1т	0,21	<u>5945,21</u> 4268,73	<u>848,06</u> 10,66	1248	896	<u>178</u> 2	<u>88,71</u> 0,248	<u>18,63</u> 0,05
7	PH1-4-1	— Урни для сміття (2 шт) Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м кількість: 2х3	10 ям	0,6	<u>109,80</u> 109,80	-	66	66	-	<u>3,08</u>	<u>1,85</u>
8	EH6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,24х0,24х0,2х4х2	100м3	0,0009216	<u>180742,70</u> 6294,44	-	167	6	-	<u>173,305</u>	<u>0,16</u>

		102=1,16+115=1,16										
9	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,015х2	1т	0,03	<u>5945,21</u> 4268,73	<u>848,06</u> 10,66	178	128	<u>25</u> -	<u>88,71</u> 0,248	<u>2,66</u> 0,01	
Разом прямі витрати по розділу 2							2429	1295	<u>203</u> 2		<u>28,46</u> 0,06	
Разом будівельні роботи, грн.							2429					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							931					
всього заробітна плата, грн.							1297					
Загальновиробничі витрати, грн.							653					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,33					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							221					
Всього будівельні роботи, грн.							3082					

Всього по розділу 2							3082					
Разом прямі витрати по кошторису							3331	1672	<u>203</u> 2		<u>39,08</u> 0,06	
Разом будівельні роботи, грн.							3331					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							1456					
всього заробітна плата, грн.							1674					
Загальновиробничі витрати, грн.							840					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,27					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							283					
Всього будівельні роботи, грн.							4171					

Всього по кошторису							4171					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							43,41					
Кошторисна заробітна плата, грн.							1957					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.Последніченко

«Капітальний ремонт дороги та тротуару на вул. Музики, 34» у м. Львові

Форма № 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-7

Придбання устаткування (вуличні меблі)

Ремонтно-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2018 р.

Кошторисна вартість 13,173 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-256 варіант 1	Вулична урна металева з кришкою типу "VMVU006" (RAL2003) ;	шт	2	1937,50	3875
2	560110-256 варіант 2	Лавка "декоративна";	шт	3	2933,33	8800
		Разом				12675
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				498
		Всього по кошторису				13173

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.Последніченко