

Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ліцей - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2019 р.

2019-9-10 15:46

( назва організації, що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 599,498 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7

Складений в поточних цінах станом на 7 вересня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7	237,139	246,432	-	483,571
		Разом по главі 2:	237,139	246,432	-	483,571
		Разом по главах 1-7:	237,139	246,432	-	483,571
		Разом по главах 1-8:	237,139	246,432	-	483,571
		Разом по главах 1-9:	237,139	246,432	-	483,571
2	ДСТУ Б Д 1.1-1.2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	7,254	7,254

2019-9-10 15:47

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	7,254	7,254
3	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 52	<b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b> Вартість проектних робіт	-	-	1,421	1,421
4	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,700	2,700
5	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	4,121	4,121
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом по главах 1-12:</b>	237,139	246,432	11,375	494,946
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	3,926	-	-	3,926
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	0,710	0,710
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом</b>	241,065	246,432	12,085	499,582
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	99,916	99,916
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	241,065	246,432	112,001	599,498

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_



2019-9-10 15:47

## ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	39	
2	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
3	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	66	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0575	
5	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	4,094	
6	Монтаж обладнання майданчика	т	0,56	
7	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м <sup>3</sup>	8	
8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м <sup>2</sup>	160	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщиною 10 см	м <sup>3</sup>	16	
10	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм	м <sup>2</sup>	160	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-24-1, 18-24-2	м <sup>2</sup>	-160	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м <sup>2</sup>	160	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2019-9-10 15:52

Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д 2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д 2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |   |      |             |
|---|------|-------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п.46 | 1,50 | %           |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16          | 6,80 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16        | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,57733 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,516 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

54,985 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

14800,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

599,498 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

241,065 тис.грн.

вартість устаткування -

246,432 тис.грн.

інші витрати -

12,085 тис.грн.

податок на додану вартість -

99,916 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7  
ліцей

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1  
на Загальнобудівельні роботи

Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7

Основа:  
креслення (специфікація) №

Кошторисна вартість 237,139 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,57733 тис.люд.-г  
Кошторисна заробітна плата 54,985 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7

Складений в поточних цінах станом на "7 вересня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-г	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Огорожа</b>											
1	E7-24-12	Установлення металевий огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,39	37093,55 19487,71	14424,80 5891,56	14466	7600	5626 2298	216,05 51,7347	84,26 20,18
2 &	C188888-50-Ж	Стійки С-3 довжиною 2,45м	м	68,6	236,45	-	16220	-	-	-	-
3 &	C126-1207-Ж	Панель (секція) огорожі СО-3, 1500x1800	шт	26	653,00	-	16978	-	-	-	-
4 &	C1530-63-10-Ж	Набір кріплення	шт	136	36,95	-	5025	-	-	-	-
5	E7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	372129,54 238974,79	71743,21 29743,57	3721	2390	717 297	2581 269,6632	25,81 2,7
6 &	C188888-50-Ж	Стійки С-3 довжиною 2,45м	м	4,9	236,45	-	1159	-	-	-	-

2019-9-10 15:52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-253 варіант 1	Ворота розпашні, погрунтовані та пофарбовані	шт	1	14823,35	-	14823	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					72392	9990	6343	-	110,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					72392		2595		
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					56059				
		всього заробітна плата, грн.					12585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2256				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>78471</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>78471</b>				
		<b>Розділ 2. Відпочинковий простір</b>									
8	PH1-4-2	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	6,6	520,47	-	3435	3435	-	6,87	45,34
		Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	m	0,0575	57235,29	-	3291	1143	-	231	13,28
		Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,04094	270534,88	-	11076	1596	-	464,44	19,01
		Монтаж обладнання майданчика	1m	0,56	10588,23	1516,75	5929	5080	849	88,71	49,68
		Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,08	22478,69	594,41	1798	1798	333	5,0694	2,84
		Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,6	1312,19	1039,94	2100	436	1664	3,7	5,92
		Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщиною 10 см	100м3	0,16	63203,10	173,44	10112	315	28	26	4,16
		Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	1,6	20982,85	1839,53	33573	888	2943	7,19	11,5
		На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-24-1, 18-24-2	100м2	-1,6	1483,90	611,16	-2374	-	978	5,2482	8,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,6	45609,76	6,16	72976	17083	10	119,82	191,71
		Разом прями витрати по розділу 2			10677,16	0,73	141916	31774	5494	0,0084	365,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					141916		2005		18,39
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					104648				
		всього заробітна плата, грн.					33779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16751				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6365				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>158667</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>158667</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					214308	41764	11837	475,11	41,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					214308		4600		
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					160707				
		всього заробітна плата, грн.					46364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8621				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>237139</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>237139</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					577,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54985				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2019-9-10 15:53

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2**  
 устаткування


Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Караджича, 7

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
 Складений в поточних цінах станом на "7 вересня" 2019 р.


Кошторисна вартість 246,432 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17064-1808-1-Ж	Тенісний стіл для вулиць; ( маса=0,045)	шт	4	8508,29	34033
2	& 1602-10364-16-Д варіант 1	Стіл; ( маса=0,03)	шт	4	6896,29	27585
3	& 1802-20033-9-Ж	Лавка; ( маса=0,2)	шт	8	4881,29	39050
4	& 1802-20033-9-Ж-1	Лавка без спинки для шахового столу "Стиль"; ( маса=0,2)	шт	4	2564,04	10256
5	& 1602-11093-Ж-1	Бетонні шахові столи; ( маса=0,177)	шт	2	7097,79	14196
6	& 1517-1109-Ж	Ігровий комплекс "Ранчо-3" InterAtletika P801.2Б; ( маса=0,518)	шт	1	95000,00	95000
7	& 1503-8238-Ж	Карусель InterAtletika T217; ( маса=0,123)	шт	1	17000,00	17000
<b>Разом</b>						<b>237120</b>
Транспортні та заготівельно-складські витрати						9312
<b>Всього по кошторису</b>						<b>246432</b>

Склав

  
 (посада, підпис ( ініціали, прізвище ))

Перевірив

  
 (посада, підпис ( ініціали, прізвище ))

**Кошторисний прибуток**

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г.

ПКТ = 6,8;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г.

П73 = 0,57733;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21 = 460,74;

п.1.5. Загальнопромислові витрати - всього, тис. грн.

П744 = 22,831;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 6,8 X (0,57733 + 0) X 1 = 3,926;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальнопромислових витрат, тис.грн

= п.1.4 + п.1.5 = 460,74 + 22,831 = 483,571;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальнопромислових витрат будівництва), тис.грн

= п.2.2 X 0,15 = 483,571 X 0,15 = 72,53565;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

= п.2.1 : п.2.3 = 3,926 : 72,53565 = 0,05412511;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

= Ц(п.2.4) = Ц(0,05412511) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п.2.1 X W(п.2.5) + п.2.3 X V(п.2.5) = 3,926 X W(0) + 72,53565 X V(0) = 3,926;



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г.

A1471 = 1,23;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г.

П73 = 0,57733;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,23 X 0,57733 X 1 = 0,71.



Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
<b>I. Витрати труда</b>										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	475,11	87,90					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	41,27	111,48					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальновиробничих витрат	люд-год	60,95	141,41					
Разом кошторисна трудомісткість			люд-год	577,33						
Середній розряд робіт			розряд	3,7						
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>										
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,3955	259,54 621,73					
7	СН201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,32	350,97 112,31					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	1,9992	424,86 849,38				
9	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	12,9882	431,42 5603,37				
10	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,456	20,34 90,64				
11	CH206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-год	0,0815	335,83 27,37				
12	CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	5,12	300,31 1537,59				
13	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,976	631,92 616,75				
14	CH212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	0,32	43,76 14,00				
15	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	3,44	380,92 1310,36				
16	CH212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш-год	2,48	409,73 1016,13				
17	CH212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	0,8544	44,02 37,61				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>11837,24</b>				
		Бензин	кг	18,89					
		Дизельне паливо	кг	144,639					
		Електроенергія	кВт-год	23,617					
		Масляні матеріали	кг	9,319					
		Гідролічна рідина	кг	2,485					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>							
18	CH209-1500	Якокопачі	маш-год	0,273					
19	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	1,271187					
20	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	0,9063					
21	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,8704					
22	CH270-117	Вібратори глибинні	маш-год	0,6141					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
23	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	41739,88 66,78	40717,01 65,15	204,44 0,33	818,43 1,30	30 км.
24	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00078	29085,44 22,69	28354,62 22,12	160,52 0,13	570,3 0,44	30 км.
25	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00498	33854,11 168,59	32982,20 164,25	208,1 1,04	663,81 3,30	30 км.
26	+C121-253 варіант 1	Ворота розпашні, пофарбовані та пофарбовані	шт	1	14823,35 14823,35	14613,23 14613,23	99,77 99,77	110,35 110,35	30 км.
27	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00078	57414,89 44,78	56774,73 44,28	212,75 0,17	427,41 0,33	30 км.
28	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0575	37357,74 2148,07	36464,72 2096,72	160,52 9,23	732,5 42,12	30 км.



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр. - 4 - 95 СД ИВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C126-1207-Ж	Панель (секція) огорожі СО-3, 1500x1800	шт	26	653 16978,00	643,85 16740,10	4,29 111,54	4,86 126,36	30 км.
30	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	-0,2016	786,88 -158,64	415,77 -83,82	355,68 -71,71	15,43 -3,11	30 км.
31	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	-0,6048	609,38 -368,55	241,75 -146,21	355,68 -215,12	11,95 -7,22	30 км.
32	+C1421-9466 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	24,592	1209,39 29741,32	830,00 20411,36	355,68 8746,88	23,71 583,08	30 км.
33	C1421-9467	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М600	м3	-3,232	571,49 -1847,06	204,60 -661,27	355,68 -1149,56	11,21 -36,23	30 км.
34	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17,6	555,09 9769,58	250,00 4400,00	294,21 5178,10	10,88 191,48	30 км.
35	+C1421-10634 варіант 1	Цементно-піщана суміш	м3	8,848	1907,61 16878,53	1576,00 13944,45	294,21 2603,17	37,4 330,91	30 км.
36	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,00925	4014,86 37,14	3323,16 30,74	612,98 5,67	78,72 0,73	30 км.
37	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,17588	2269,92 9478,91	1748,00 7299,44	477,41 1993,61	44,51 185,86	30 км.
38	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8292	1824,26 1512,68	1311,08 1087,15	477,41 395,87	35,77 29,66	30 км.
39	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	1121,27 0,35	661,66 0,21	437,62 0,14	21,99 -	30 км.
40	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм,	м2	161,6	241,36 39003,78	205,60 33224,96	31,03 5014,45	4,73 764,37	30 км.

2019-9-10 15:54

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр. - 5 - 95 СД ИВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C1530-63-10-Ж	Набір кріплення	шт	136	36,95 5025,20	35,83 4872,88	0,4 54,40	0,72 97,92	30 км.
42	&C188888-50-Ж	Стійки С-3 довжиною 2,45м	м	73,5	236,45 17379,08	231,15 16989,53	0,66 48,51	4,64 341,04	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3102	2,2929 0,71	2,2929 0,71			
44	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0243	71,54 1,74	71,54 1,74			
		Разом	грн.		2,45	2,45			
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>160707,03</b>	<b>135117,72</b>	<b>22826,62</b>	<b>2762,74</b>	
		<b>V. Устаткування</b>							
45	&1503-8238-Ж	Карусель InterAtletika T217	шт	1	17667,59 17667,59	17000,00 17000,00	510,00 510,00	157,59 157,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	17667,59 17667,59	17000,00 17000,00	510,00 510,00	157,59 157,59	
46	&1517-1109-Ж	Ігровий комплекс "Ранчо-3" InterAtletika P801.2Б	шт	1	98730,65 98730,65	95000,00 95000,00	2850,00 2850,00	880,65 880,65	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	98730,65 98730,65	95000,00 95000,00	2850,00 2850,00	880,65 880,65	
47	&1602-10364-16-Д варіант 1	Стіл	шт	4	7167,11 28668,44	6896,29 27585,16	206,89 827,56	63,93 255,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	7167,11 28668,44	6896,29 27585,16	206,89 827,56	63,93 255,72	
48	&1602-11093-Ж-1	Бетонні шахові столи	шт	2	7376,52 14753,04	7097,79 14195,58	212,93 425,86	65,80 131,60	

2019-9-10 15:54

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр. - 6 - 95\_СД\_ИВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	7376,52 14753,04	7097,79 14195,58	212,93 425,86	65,80 131,60	
49 & 1802-20033-9-Ж	Лавка		шт	8	5072,98 40583,84	4881,29 39050,32	146,44 1171,52	45,25 362,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	5072,98 40583,84	4881,29 39050,32	146,44 1171,52	45,25 362,00	
50 & 1802-20033-9-Ж-1	Лавка без спинки для шахового столу "Стиль"		шт	4	2664,73 10658,92	2564,04 10256,16	76,92 307,68	23,77 95,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	2664,73 10658,92	2564,04 10256,16	76,92 307,68	23,77 95,08	
51 & 17064-1808-1-Ж	Тенісний стіл для вулиць		шт	4	8842,41 35369,64	8508,29 34033,16	255,25 1021,00	78,87 315,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	8842,41 35369,64	8508,29 34033,16	255,25 1021,00	78,87 315,48	
		<b>Разом по розділу V</b>	грн.		246432,12	237120,38	7113,62	2198,12	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		246432,12	237120,38	7113,62	2198,12	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
	Електроенергія		кВт-год	23,927					
	Масляні матеріали		кг	9,343					
	Гідравлічна рідина		кг	2,485					
	Бензин		л	25,526					
	Дизельне паливо		л	170,164					

2019-9-10 15:55

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр. - 7 - 95\_СД\_ИВР  
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2019 р.  
 Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

2019-9-10 15:55

**Загальновиробничі витрати на будову**  
**Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Карджича, 7**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Облаштування навчально-відпочинкового простору на території ліцею № 75 імені Лесі Українки ЛМР по вул. Карджича, 7	516,38	60,95	8621	46364	12096	1385	729	22831
<b>Разом:</b>		<b>516,38</b>	<b>60,95</b>	<b>8621</b>	<b>46364</b>	<b>12096</b>	<b>1385</b>	<b>729</b>	<b>22831</b>

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

2019-9-10 15:55