

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 599,999 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт території СЗШ №48 на вул.І.Рубчака, 8 м. Львів**

Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт СЗШ №48	385,134	-	-	385,134
		Разом по главі 2:	385,134	-	-	385,134
		Разом по главах 1-7:	385,134	-	-	385,134
		Разом по главах 1-8:	385,134	-	-	385,134
2	Розрахунок	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Непередбачувані витрати (16,67%)	-	-	83,333	83,333
		Разом по главі 9:	-	-	83,333	83,333
		Разом по главах 1-9:	385,134	-	83,333	468,467
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	5,777	5,777
		Разом по главі 10:	-	-	5,777	5,777

1	2	3	4	5	6	7
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	12,000	12,000
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,500	2,500
6	ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.50	Здійснення авторського нагляду	-	-	1,500	1,500
			-	-	16,000	16,000
Разом по главі 12:			385,134	-	21,777	490,244
Разом по главах 1-12:			8,110	-	-	8,110
Кошторисний прибуток (П)			-	-	1,646	1,646
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	23,423	500,000
Разом			393,244	-	99,999	99,999
Податок на додану вартість			-	-	-	-
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			393,244	-	206,755	599,999

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Капітальний ремонт території СЗШ №48 на вул.І.Рубчака, 8 м. Львів
громадський проект

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Тротуар

Капітальний ремонт території СЗШ №48

Основа: Кошторисна вартість 385,134 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,19261 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 103,629 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 вересня" 2019 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Основи покриттів													
1	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,99	28201,63 16030,62	12171,01 5323,48	27920	15870	12050	203,9 59,0153	201,86 58,43		
2	ЕН27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,4	5648,61 3372,80	2275,81 965,84	7908	4722	3186	42,9 9,984	60,06 13,98		
3	РН20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,99	1457,46 158,20	1299,26 519,97	2900	315	2585	2,15 5,4516	4,28 10,85		
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	192,5	107,24 -	107,24 22,60	20644	-	20644	- 0,224	- 43,12		
5	Е1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,33	782,07 -	782,07 241,29	258	-	258	- 2,2321	- 0,74		
6	ЕН27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,165	36193,53 1162,00	1351,73 557,50	5972	192	223	14,78 5,0544	2,44 0,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,3	17461,86	316,03	57624	7650	1043	28,96	95,57
8	ЕН27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 к=3	100м2	3,3	2318,25	130,34	10497	-	430	1,1817	3,9
9	ЕН27-17-1 стос.	Улаштування основи тротуарів із гранітного відсіву висотою 12 см.	100м2	3,3	14464,41	225,29	47733	6604	743	25	82,5
10	ЕН27-17-2	Улаштування основи тротуарів із гранітного відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 к=3	100м2	3,3	2001,25	92,92	23558	-	307	0,8424	2,78
11	ЕН27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з пригонуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,33	337016,83	6377,29	109236	30926	2105	1063,87	351,08
12	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	140	189,13	-	26478	14668	-	1,32	184,8
13	С1416-8684 варіант 2	Поребрик 100.20.8	шт	140	104,77	-	10532	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						-	351260	80947	42837	-	982,59
Разом будівельні роботи, грн.						-	351260	-	14143	-	149,62
в тому числі:						-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						-	227476	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	95090	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	33874	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.						-	60,4	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	8539	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	385134	-	-	-	-
Всього по розділу 1						-	385134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису						-	351260	80947	42837	-	982,59
Разом будівельні роботи, грн.						-	351260	-	14143	-	149,62
в тому числі:						-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						-	227476	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	95090	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	33874	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.						-	60,4	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	8539	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	385134	-	-	-	-
Всього по розділу 1						-	385134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису						-	351260	80947	42837	-	982,59
Разом будівельні роботи, грн.						-	351260	-	14143	-	149,62
в тому числі:						-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						-	227476	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	95090	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					33874 60,4 8539 385134				
		Всього по кошторису					385134				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1192,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103629				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]